PDOT

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI 2020 - 2024

Versión 0.1_2020



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN JACINTO DE YAGUACHI	
Alcalde	Dr. Kléber Xavier Falcón Ortega
Vice- Alcalde	Ing. José Alfredo Bastidas Moncada
Concejales	Sr. Carlos Porfirio Zambrano Miranda (Concejal Urbano)
	Msc. Ángela María Morocho Franco (Concejal Urbano)
	Dr. Manuel Antonio López Salazar (Concejal Urbano)
	Sr. Juan Carlos Luis Díaz (Concejal Rural)
	Sr. José Luis Falcones León (Concejal Rural)
	Sr. Héctor Edison García Aguirre (Concejal Rural
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN JACINTO DE YAGUACHI	
Presidente	Dr. Kléber Xavier Falcón Ortega
Representante del Concejo Municipal.	Sr. Carlos Díaz Martínez
Representante de los GAD's Parroquiales.	Ing. Elsa Alvarado Peñafiel.
Directora de Planificación del GADMSJY	Econ. Jajaira Vera Dumes.
Jefe de Presupuestos del GADMSJY	Econ. Estefanía Baidal Chang.
Director de Obras Públicas Municipales del GADMSJY	Msc. Jorge Bernis Quinto.
Director de Desarrollo Comunitario.	Ing. Pablo Ortiz Crespo.
Representante de la Ciudadanía.	Sra. Luzmila Navarrete Romero.
Representante de la Ciudadanía.	Sra. Margarita Macías Salazar.
Representante de la Ciudadanía.	Sr. Pio Cedeño Bajaña.
La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, demanda la participación activa de un Equipo Externo Consultor, en conjunto multidisciplinario con amplia experiencia y conocimiento en la planificación estratégica y desarrollo local, además manejo de ARGIS, AutoCAD, Geodatabase, teledetección, interpretación visual de ortoimágenes y Ortofotos, manejo de GPS y experiencia en campo.	
EQUIPO EXTERNO CONSULTOR	
COMPONENTES	**RESPONSABLE**
Biofísico	Arq. Henry Andrade Gaibor.
Económico	Ec. Manuel Fajardo
Sociocultural	Soc. Roberth Vicente Párraga Cepeda.
Asentamientos Humanos, movilidad**, energía y telecomunicaciones**	Ing. Washington Joffre Alvarado Delgado.
Político Institucional	Ab. Erwin Samuel Torres Moncada.
Especialista y Experto GIS	Ing. Jimmy Martillo Bustamante, MSc.
APOYO AL PROCESO	
Promotor Social	José Xavier Briones Arreaga
Promotor Social	Jacinta Cecibel Reyes Loor
Diseño y Diagramación	Jorge Luis Villegas Cevallos
Dactilógrafa	Zobeida Lissette Lema Hernández

Gratitud al Pueblo Yaguacheño

Quienes asumimos la responsabilidad de participar en la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San Jacinto de Yaguachi 2020- 2024, pretendemos expresarles a todos ustedes ; hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes; jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidades, profesionales, académicos, trabajadores, migrantes, grupo de GLBTTI, Pueblo montubio y afro ecuatoriano, transportistas, comerciantes minoristas y servidores públicos, de nosotros el agradecimiento y reconocimiento, por su participación activa, cívica y democrática.

Este compromiso directo y de concertación establece un marco participativo, y un espacio de articulación, coordinación, complementariedad y concurrencia, para el conjunto de actores territoriales y niveles de gobierno, que interactúan en el cantón San Jacinto de Yaguachi.

Ing. Washington Joffre Alvarado Delgado
Director del Equipo Técnico Consultor

Presentación

El presente instrumento de planificación consiste en activar la participación social y fortalecer la gobernabilidad, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT es un documento trascendental para el futuro del cantón San Jacinto de Yaguachi.

La planificación y el ordenamiento territorial establecen instrumentos esenciales para la gestión del territorio. A través de estas se determinan las normativas locales que promuevan y permitan el manejo adecuado de los recursos naturales, desde una representación humanista y de convivencia armónica con el medioambiente, cristalizando prácticas de desarrollo integral sostenible y sustentable.

Esta herramienta es producto de la participación activa de ciudadanos comprometidos en buscar soluciones en torno a los temas directamente coherentes con el progreso de San Jacinto de Yaguachi, y de las actualizaciones necesarias para instaurar lineamientos y directrices.

Con eficiencia se pretende adaptar a las innovaciones sociales, el PDOT simboliza un lanzamiento significativo y concreto al perfeccionamiento y el ejercicio democrático en la jurisdicción del cantón San Jacinto de Yaguachi, realizando como modelo de gestión y desarrollo integral la cooperación oportuna y concertada de la ciudadanía.

Implica un compromiso profundo con cinco componentes de planificación estratégica territorial, abordados desde los ámbitos Biofísicos, económico/productivo, socioculturales, asentamientos humanos, movilidad, energía y telecomunicaciones; hasta la estructura y capacidad institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y de los diferentes actores públicos y privados para resolver conflictos, complementarse y fomentar la participación ciudadana.

Anhelamos que el PDOT cantonal, sea la guía que reluzca la senda por el cual pretendemos avanzar como cantón agrícola, en consecución de los compromisos concertados de todos, por hacer de San Jacinto de Yaguachi el territorio con el que idealizamos, un lugar digno para vivir mejor.

Dr. Kléber Xavier Falcón Ortega
ALCALDE DEL CANTON SAN JACINTO DE YAGUACHI

Introducción

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) es un instrumento de Planificación local de corto, mediano y largo plazo que orienta de manera integral el desarrollo y el ordenamiento del territorio cantonal al año 2024.

De conformidad al marco normativo nacional vigente, la elaboración del PDOT es una obligación, como lo determina la Constitución del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, definiendo que son los Gobiernos Autónomos Descentralizados los encargados de planificar su territorio, de igual manera determinan que los gobiernos municipales tienen competencias exclusivas, entre otras, las de planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenación del territorio con el fin de regular su uso y la ocupación del suelo urbano y rural.

Así en diciembre del 2015 el Concejo Cantonal de San Jacinto de Yaguachi aprobó el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 – 2019.

En los procesos de formulación y ejecución de las políticas públicas, se establecerán mecanismos de coordinación que garanticen la coherencia y complementariedad entre las intervenciones de los distintos niveles de gobierno. Para este efecto, los instrumentos de planificación de los GAD propiciarán la incorporación de las intervenciones que requieran la participación del nivel desconcentrado de la función ejecutiva; asimismo las entidades desconcentradas de la función ejecutiva, incorporarán en sus instrumentos de planificación las intervenciones que se ejecuten de manera concertada con los GAD.

Metodología

La metodología empleada en el proceso de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San Jacinto de Yaguachi 2020-2024 , establece en su Parte I, enfatizar el antecedente, la metodología, el análisis del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente, el Diagnóstico Estratégico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San Jacinto de Yaguachi 2020- 2024, la Propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San Jacinto de Yaguachi 2020- 2024, en su Parte II, destaca los soportes de las fases para la formulación/ actualización del PDOT-2020-2024, los anexo del proceso de actualización del PDOT y finalmente la documentación gráfica; todo el proceso de planificación comprende una serie de acciones desarrolladas por parte del Equipo Técnico Consultor basados en la "Guía para la Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) cantonal" elaborada por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador y, que se detallan a continuación:

Fase 1. Inicio.

1. Conformación del Equipo permanente (EP)
2. Informe del equipo técnico para iniciar el proceso (IET).
3. Conformación del Sistema de Participación Ciudadana (SPC).
4. Conformación del Consejo de Planificación Local (CPL).
5. Análisis de los instrumentos de planificación (PDyOT, Vigente).
6. Notificación del inicio del procedimiento a los GAD circunvecinos y de otros niveles de gobierno.

Fase 2. Formulación/ actualización del documento PDOT.

1. Recopilación de información.
2. Formulación/actualización y validación del Diagnóstico Integral, Diagnóstico Estratégico, Propuesta y Modelo de Gestión.
3. Presentación del documento preliminar del PDOT al SPC.
4. Envío de la propuesta del PDOT a los GAD circunvecinos y de otros niveles de gobierno
5. Sistematización de aportes, análisis y contestación de observaciones de la ciudadanía y de otras entidades públicas.
6. Elaboración de la versión corregida del PDOT

Fase 3. Validación del PDOT.

1. Conocimiento del PDOT completo por parte del Consejo de Planificación Local
2. Informe de observaciones y recomendaciones
3. Preparación de la versión final

Fase 4. Aprobación y puesta en vigencia del PDOT.

1. Consideración al Concejo Cantonal la versión final del PDOT.
2. Concejo Cantonal, conoce la resolución favorable del Consejo de Planificación Local
3. Mediante ordenanza se aprueba el PDOT
4. El GAD define la estrategia para la difusión e implementación del PDOT
5. Seguimiento y evaluación del PDOT.

En todas las fases se desarrollaron talleres de socialización, las convocatorias para estas actividades fueron coordinadas con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi.

El análisis del PDyOT Vigente, configuro el punto de partida para identificar los elementos tendientes a mejorar su contenido estratégico de mediano y largo plazo, y el modelo territorial actual y el deseado se complementaron con la revisión de otros instrumentos.
La base de la información proporcionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi, El Gobierno Provincial del Guayas, La Secretaria Técnica Planifica Ecuador, Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos (INEC), información relevante de las instituciones del régimen dependiente con incidencia en el territorio y otras establecimientos públicos y privados.

El Equipo Técnico Consultor, responsable del proceso utilizó la "Guía para la Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) cantonal" elaborada por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador. Dentro del enfoque metodológico es sustancial considerar criterios orientadores establecidos en la presente Guía, matizando el contenido mínimo del PDOT, para lo cual establece cinco componentes; Biofísico, Económico, Sociocultural y Político Institucional, vinculados al desarrollo y el últimos; Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad, vinculados al ordenamiento territorial, en cada componente se destacan las temáticas, las mismas que sustentan en las preguntas orientadoras para el Diagnóstico Estratégico.

En el propuesto instrumento se han agrupado en la siguiente forma: Memoria descriptiva del análisis del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San Jacinto de Yaguachi 2014-2019 vigente, Memoria técnica del Diagnóstico Estratégico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San Jacinto de Yaguachi 2020-2024, Memoria representativa de la Propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San Jacinto de Yaguachi 2020-2024, Memoria técnica del Modelo de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San Jacinto de Yaguachi 2020-2024, Anexo del proceso de actualización del PDOT, y los soportes de las fases para la formulación/ actualización del PDOT-2020-2024.

Definitivamente en este proceso de actualización de la planificación estratégica del Cantón San Jacinto de Yaguachi, están presentes los mecanismos necesarios para la implementación de las Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del instrumento de planificación, estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación, estrategia de seguimiento y evaluación y la estrategias de promoción y difusión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Finalmente, con la participación de los miembros del Concejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi y miembros de la asamblea cantonal, se efectúo la formulación/actualización y validación del Diagnóstico Estratégico, Propuesta y Modelo de Gestión, para lo cual se aplicó procedimientos de priorización elaborada por el Equipo Técnico Consultor , tomando en cuenta los siguientes criterios: necesidades básicas insatisfechas, impacto ambiental, género, atención a grupos vulnerables, interculturalidad, generación de fuentes de trabajo y capacidad de uso de la tierra.

Una vez actualizado y terminado el documento técnico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, éste ha sido socializado con los diferentes actores públicos, privados; así como de la sociedad civil. A más de ello, este instrumento fue articulado con el nivel provincial, cantonal y las entidades desconcentradas en el territorio a fin de identificar propuestas comunes que generen el desarrollo local, cantonal, provincial y nacional.

De esta manera, se ha actualizado y construido la Propuesta de desarrollo y ordenamiento territorial de la Cantón San Jacinto de Yaguachi, para un periodo que va desde el 2020 hasta 2024.

Equipo Técnico Consultor.

Contenido

Presentación 4
Introducción 5
Metodología 6
1.1. Diagnóstico Estratégico 18
2. Diagnóstico 20
2.1. Temáticas del componente Biofísico 20
2.1.1. Agua 20
2.1.2. Clima 34
2.1.3. Temperatura 36
2.1.4. Precipitación pluvial. 42
2.1.5. Relieve/Suelos 43
2.1.6. Subsuelo/Recursos naturales no renovables 59
2.1.7. Producción y consumo responsable 61
2.1.8. Cobertura natural vegetal. - Ecosistemas de Flora y Fauna. 61
2.1.9. Uso de la tierra 65
2.1.10. Amenazas y riesgos Naturales y antrópicas 68
2.1.11. Riesgo por movimiento en masa 73
2.1.12. Priorización de problemas y potencialidades componente biofísico 78
2.2. Temáticas del componente Económico/ productivo 80
2.2.1. Actividades económicas/Sectores productivos 80
2.2.2. Crecimiento económico 89
2.2.3. PEA desagregada por sexo 91
2.2.4. Factores de producción 94
2.2.5. Industria, innovación e infraestructura 99
2.2.6. Vulnerabilidad 101
2.2.7. Problemas y potencialidades componente económico productivo 103
2.3. Temáticas del componente Sociocultural 105
2.3.1. Población 105
2.3.2. Pobreza 109
2.3.3. Alimentación 118
2.3.4. Salud 119
2.3.5. Educación 128
2.3.6. Igualdad de género 138
2.3.7. Reducción de las desigualdades 138

2.3.8. Uso de espacio público 139
2.3.9. Cultura y patrimonio 142
2.3.10. Problemas y potencialidades componente sociocultural 147
2.4. Temáticas del Asentamientos Humanos, movilidad, energía y telecomunicaciones 149
2.4.1. Centros poblados 149
2.4.2. Relaciones entre asentamientos humanos 160
Jerarquizar los asentamientos humanos 160
2.4.3. Flujos de servicios, bienes y personas 168
Residuos sólidos/ Saneamiento 172
2.4.4. Movilidad, transporte y tránsito 180
2.4.5. Hábitat/vivienda 190
2.4.6. Telecomunicaciones 193
2.4.7. Energía 195
2.4.8. Problemas y potencialidades del componente Asentamientos humanos, movilidad energía y conectividad. 201
2.5. Temáticas del componente Político institucional 203
2.5.1. Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial 203
2.5.2. Promoción de sociedades pacíficas 207
2.5.3. Actores territoriales 208
2.5.4. Participación Ciudadana 209
2.5.5. Problemas y potencialidades del componente político institucional 219
2.5.6. Diagnóstico Estratégico 221
2.5.7. Sistematización de problemas y potencialidades 221

Índice de Tablas:

Tabla T 1. Origen del recurso agua en el cantón San Jacinto de Yaguachi 20
Tabla T 2. Ríos dobles 20
Tabla T 3. Variación de caudales estimados en la desembocadura del Rio Yaguachi 21
Tabla T 4. Ríos simples 21
Tabla T 5. Déficit hídrico en el cantón San Jacinto de Yaguachi, Cuenca del rio Guayas. 25
Tabla T 6. Déficit hídrico en el cantón San Jacinto de Yaguachi 25
Tabla T 7. Cuencas hidrográficas 28
Tabla T 8. Estado de las cuencas hidrográficas en San Jacinto de Yaguachi 28
Tabla T 9. Subcuencas 30
Tabla T 10. Microcuencas hidrográficas 32
Tabla T 11. Sistemas de agua en el cantón San Jacinto De Yaguachi 169
Tabla T 12. Sistemas de agua potable en parroquias y comunidades 170
Tabla T 13. Administrados Por Juntas **Administradoras** No registradas al interior del GAD 170
Tabla T 14. Sistemas de agua potable en parroquias y comunidades 171
Tabla T 15. Cobertura de agua potable 171
Tabla T 16. Tipos de Climas 34
Tabla T 17. Promedio de temperatura media registrada en diversos períodos de retorno 36
Tabla T 18. Promedio de precipitación anual registrada en diversos períodos de retorno 42
Tabla T 19. Bioclimas del cantón San Jacinto de Yaguachi 39
Tabla T 20. Información climática 41
Tabla T 21. Estación meteorológica H390 Chimbo AJ Milagro 41
Tabla T 22. Identificación de amenazas asociadas con eventos climáticos extremos 42
Tabla T 23. Eliminación de la basura del cantón Yaguachi 173
Tabla T 24. Eliminación de la basura / Por carro recolector 173
Tabla T 25. Generación Per cápita de desechos sólidos por Parroquias 173
Tabla T 26. Celda Emergente 174
Tabla T 27. Celda Emergente 175
Tabla T 28. Tratamiento de aguas residuales 176
Tabla T 29. Laguna de oxidación 176
Tabla T 30. Volumen de aguas residuales generadas 176
Tabla T 31. Volumen de aguas residuales generadas. 177
Tabla T 32. Tipo de servicio higiénico o escusado del cantón Yaguachi 177
Tabla T 33. Tipo de servicio higiénico o escusado 177
Tabla T 34. Cobertura Sistema de Alcantarillado en Cantón Yaguachi/Predios urbanos 178
Tabla T 35. Descripción de servicios básicos, déficit, cobertura. 178
Tabla T 36. Cobertura sistema de alcantarillado en cantón Yaguachi 178
Tabla T 37. Cobertura sistema de alcantarillado en cantón Yaguachi 178
Tabla T 38. Descripción de unidades geomorfológicas general 43
Tabla T 39. Caracterización del relieve por unidad territorial 43
Tabla T 40. Pendientes presentes en el cantón San Jacinto de Yaguachi 47
Tabla T 41. Geología 49
Tabla T 42. Clasificación de los suelos por origen morfológico 51
Tabla T 43. Suelo (clases texturales) 53
Tabla T 44. Conflictos de uso del suelo 55
Tabla T 45. Descripción de las clases agrológicas. 57
Tabla T 46. Material pétreo 59
Tabla T 47. Producción y consumo responsable 61

Tabla T 48. Cobertura natural. 61
Tabla T 49. Número de upas y superficie por categorías de uso del suelo 63
Tabla T 50. Comparación de cobertura y uso de suelo entre los años 2000 y 2008. 65
Tabla T 51. Análisis cantonal de amenaza 68
Tabla T 52. Amenazas Y Riesgos 69
Tabla T 53. Susceptibilidad a inundaciones al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi. 69
Tabla T 54. Criterios mínimos para la categorización de la amenaza por inundación 72
Tabla T 55. Movimiento en Masa 73
Tabla T 56. Susceptibilidad a sequías 75
Tabla T 57. Priorización de problemas y potencialidades componente biofísico 78
Tabla T 58. Rama de actividad (Primer nivel) del cantón Yaguachi – Proyectada al 2020 80
Tabla T 59. PEA Por unidad Territorial Total y Proyectada 2020 81
Tabla T 60. Variable relación de los sectores económicos con la PEA y Proyectada 2020 81
Tabla T 61. VAB Industrial–Agricultura (Miles De Dólares) 81
Tabla T 62. Número de UPAs y superficie de cultivos solos 82
Tabla T 63. Cultivos 82
Tabla T 64. Cultivo de arroz a nivel provincial 82
Tabla T 65. Tipo de ganado. 86
Tabla T 66. Ganado vacuno 86
Tabla T 67. Producción Diaria De Leche 86
Tabla T 68. Actividades productivas del territorio según participación en la PEA 86
Tabla T 69. Actividades industriales y manufactureras según participación en la PEA y Proyectada 2020 87
Tabla T 70. VAB Industrial–Manufactura (Miles De Dólares) 87
Tabla T 71. Actividades comerciales del territorio según participación en la PEA, y Proyectada 2020 87
Tabla T 72. VAB Actividades comerciales (Miles De Dólares) 87
Tabla T 73. Trabajo y empleo y Proyectada 2020 88
Tabla T 74. Empleo y desempleo proyectado al 2020 88
Tabla T 75. Si NO ha trabajado Proyectada 2020 88
Tabla T 76. Población ocupada y Proyectada 2020 88
Tabla T 77. Población asalariada y Proyectada 2020 89
Tabla T 78. Composición del VAB por rama de sector económico (miles de dólares), y Proyectada 2020 89
Tabla T 79. Análisis de la variación 2011-2018 de las actividades económicas, y Proyectada 2020 89
Tabla T 80. VAB (miles de dólares) economía total, y Proyectada 2020 90
Tabla T 81. PEA desagregada por edad y Proyectada 2020 90
Tabla T 82. PEA desagregadas por sexo y Proyectada 2020 91
Tabla T 83. Rama de actividad (Primer nivel) 91
Tabla T 84. PEA desagregada por Discapacidad y Proyectada 2020 92
Tabla T 85. Identificación étnica de la PEA, según su cultura y costumbres y Proyectada 2020 92
Tabla T 86. Sistemas de Producción del cantón San Jacinto de Yaguachi. 92
Tabla T 87. Condición Jurídica. 94
Tabla T 88. Formas de tenencia. 94
Tabla T 89. Tamaño de las parcelas 94
Tabla T 90. Infraestructura de apoyo a la producción 96
Tabla T 91. Riego 96
Tabla T 92. Instalaciones 99
Tabla T 93. Descripción de la Actividad industrial, manufacturera y artesanal 99
Tabla T 94. composición del VAB por rama de sector económico (miles de dólares) 99
Tabla T 95. Identificación De Las Cadenas Productivas 100

Tabla T 96. Actividades Comerciales Cantón Yaguachi 101
Tabla T 97. Flujos de bienes y servicios 101
Tabla T 98. Problemas y potencialidades componente económico productivo 103
Tabla T 99. Población total, Censo 1990, 2001,2010 y Proyección 2020 105
Tabla T 100. Proyecciones referenciales de población a nivel cantonal AL 2030 105
Tabla T 101. Proyecciones referenciales de población a nivel Parroquial 106
Tabla T 102. Densidad bruta de la población cantonal año 2010 y proyectado al 2020 106
Tabla T 103. Densidad bruta de la población cantonal y proyectado al 2020 106
Tabla T 104. Población Urbana y Rural 106
Tabla T 105. Población por sexo 107
Tabla T 106. Población por Parroquias Rurales en los años 2010 y 2020 107
Tabla T 107. Necesidades básicas insatisfechas 109
Tabla T 108. Pobreza por NBI (Hogares) Cabecera Cantonal 109
Tabla T 109. Parroquias rurales - Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI). (Hogares) 109
Tabla T 110. Grupos de Atención Prioritaria 111
Tabla T 111. Grupos quinquenales de edad- Niñas, niños y adolescentes. 112
Tabla T 112.Porcentaje de embarazo adolescente 112
Tabla T 113. Prestación de servicios sociales para Niñas, niños y adolescentes 112
Tabla T 114. Grupos quinquenales de edad- Personas adultas mayores 112
Tabla T 115. Razón de Dependencia de Adultos Mayores 113
Tabla T 116. Índice de Envejecimiento 113
Tabla T 117. Servicios y Programas Sociales que presta el Cantón San Jacinto de Yaguachi 113
Tabla T 118. Discapacidad permanente por más de un año por sexo 113
Tabla T 119. Prestación de servicios sociales para mujeres embarazadas 114
Tabla T 120. Prestación de servicios sociales para los grupos LGTBI 114
Tabla T 121. Migrante por sexo. 114
Tabla T 122. Principal motivo de viaje 114
Tabla T 123. Tasa neta de migración interna (por mil habitantes) 115
Tabla T 124. Migración interna neta 115
Tabla T 125. Grupos quinquenales de edad 115
Tabla T 126. Tipos de Discapacidad 116
Tabla T 127. Prestación de servicios sociales para los grupos LGTBI 116
Tabla T 128. Autoidentificación según su cultura y costumbres 116
Tabla T 129. Nacionalidad o Pueblo Indígena al que pertenece 117
Tabla T 130. Prestación de servicios sociales para los grupos pueblos y nacionalidades 117
Tabla T 131.Índice IMC en menores de 5 años, desnutrición global 118
Tabla T 132. Índice peso – edad en menores de 5 años, desnutrición aguda 118
Tabla T 133.Índice talla – edad en menores de 5 años, desnutrición crónica 119
Tabla T 134. Red Pública Integral de Salud: 119
Tabla T 135. Red Pública Integral de Salud: 120
Tabla T 136. Atenciones Obstétricas 122
Tabla T 137. COVID - 19 123
Tabla T 138. Tasa De Mortalidad General (Por 100.000 Habitantes) 124
Tabla T 139. Numero De Camas Por 10.000 Habitantes 124
Tabla T 140. Tasa De Médicos Por 10.000 Habitantes 124
Tabla T 141. Defunciones por lugar de acaecimiento, con y sin certificación médica del año 2019 124
Tabla T 142. Tasa de Fecundidad 124
Tabla T 143. Proyección de nacimientos 125

Tabla T 144. Nacidos vivos por residencia habitual de la madre, con y sin atención médica. 125
Tabla T 145. Indicadores de la situación de la educación 128
Tabla T 146. Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió del cantón Yaguachi 128
Tabla T 147. Escolaridad de la población. 128
Tabla T 148. Analfabetismo 129
Tabla T 149. Instituciones educativas de la Parroquia Rural de Gral. Pedro J. Montero (Boliche). 130
Tabla T 150. Instituciones educativas San Jacinto De Yaguachi (YAGUACHI NUEVO) 131
Tabla T 151. Instituciones educativas de la Parroquia Rural de Virgen De Fátima 133
Tabla T 152. Instituciones educativas de la Parroquia Rural de Yaguachi Viejo (Cone) 134
Tabla T 153. Cobertura educativa actual 135
Tabla T 154. Tipo de Violencia 138
Tabla T 155. Reducción de las desigualdades 138
Tabla T 156. Acceso y uso de espacio público en la cabecera parroquial de Yaguachi. 139
Tabla T 157. Infraestructura de Policía Nacional en Cantón Yaguachi 139
Tabla T 158. Nivel De Delincuencia Distrito Yaguachi 140
Tabla T 159. Infraestructura del CUERPO DE BOMBEROS en Cantón Yaguachi 141
Tabla T 160. Infraestructura de la COMISION DE TRANSITO en Cantón Yaguachi 141
Tabla T 161. Descripción de variable de patrimonio tangible 142
Tabla T 162. Descripción de registro de bienes documentales del Cantón San Jacinto De Yaguachi 144
Tabla T 163. Descripción del patrimonio no registrado por el INPC 144
Tabla T 164. Registro del patrimonio tangible e intangible identificado en el territorio del cantonal 144
Tabla T 165. Problemas y potencialidades componente socio cultural 147
Tabla T 166. Jerarquía de los Asentamientos Humanos 149
Tabla T 167. Tipologías de ciudades 149
Tabla T 168. Cabecera Cantonal de San Jacinto de Yaguachi 153
Tabla T 169. Recintos de Yaguachi Nuevo 154
Tabla T 170. Recintos De Parroquia Pedro J. Montero 155
Tabla T 171. Recintos De Parroquia Virgen De Fatima 157
Tabla T 172. Recintos De Parroquia Yaguachi Viejo “Cone” 158
Tabla T 173. Centros poblados 160
Tabla T 174. Parámetros para la jerarquización interna de los asentamientos en el cantón San Jacinto de Yaguachi. 160
Tabla T 175. Tipos y jerarquías de asentamientos rurales. 161
Tabla T 176. Parámetros de valoración de los asentamientos humanos. Yaguachi Rural 163
Tabla T 177. Parámetros de valoración de los asentamientos humanos. Pedro J. Montero 164
Tabla T 178. Parámetros de valoración de los asentamientos humanos. Virgen de Fátima 165
Tabla T 179.Parámetros de valoración de los asentamientos humanos. Yaguachi Viejo Cone 166
Tabla T 180. Jerarquía de asentamientos rurales 166
Tabla T 181. Nivel Funcional y clasificación de suelo 167
Tabla T 182. Jerarquía del sistema vial 180
Tabla T 183. Red Vial Estatal del Ecuador. 182
Tabla T 184. La red vial nacional 182
Tabla T 185. Descripción del sistema vial urbano del cantón San Jacinto de Yaguachi. 183
Tabla T 186. Vía de acceso principal a la vivienda del cantón Yaguachi 187
Tabla T 187. Total de vivienda al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi 190
Tabla T 188. Tipo de la vivienda del cantón Yaguachi. 190
Tabla T 189. Déficit habitacional cuantitativo y cualitativo. 191
Tabla T 190. Tenencia o propiedad de la vivienda del cantón Yaguachi. 191

Tabla T 191. Disponibilidad de teléfono convencional del cantón Yaguachi....193
Tabla T 192. Disponibilidad de teléfono convencional por Parroquias....193
Tabla T 193. Disponibilidad de teléfono celular del cantón Yaguachi. 193
Tabla T 194. Disponibilidad de teléfono celular del cantón Yaguachi por parroquias 194
Tabla T 195. Disponibilidad de internet del cantón Yaguachi.....194
Tabla T 196. Descripción de la variable potencia instalada y tipo de generación de energía.....195
Tabla T 197. Consumo de KWH Energía Eléctrica YAGUACHI....195
Tabla T 198. Procedencia de luz eléctrica del cantón Yaguachi.....195
Tabla T 199. Procedencia de luz eléctrica....196
Tabla T 200. Asentamientos humanos, Movilidad Energia y Conectividad....201
Tabla T 201. Marco legal vigente. 203
Tabla T 202. Marco legal complementario para PDOT....203
Tabla T 203. Ordenanzas sobre planificación territorial del GAD Municipal de San Jacinto de Yaguachi a luego de aprobación PDOT 204
Tabla T 204. Histórico de los Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial.....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla T 205. Política Local/ Estrategia de articulación 205
Tabla T 206. Instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa....206
Tabla T 207. Identificación de los principales componentes de un sistema de información local. 207
Tabla T 208. Tasa De Homicidios San Jacinto de Yaguachi ....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla T 209. Nivel de Delincuencia en el Distrito Yaguachi....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla T 210. Mapeo de actores....208
Tabla T 211. Infraestructura del Palacio Municipal....211
Tabla T 212. Oficinas dispersas 211
Tabla T 213. Imagen Institucional. 213
Tabla T 214. Planificación Estratégica....214
Tabla T 215.Procesos 215
Tabla T 216. Nivel de Organización del GADSJY....215
Tabla T 217. Servidores Públicos Municipales....216
Tabla T 218. Problemas y potencialidades del componente político institucional....219
Tabla T 219. Análisis del Diagnóstico Estratégico....18
Tabla T 220. Zonificación por CUT....230
Tabla T 221. Elementos del Modelo Territorial Actual 230

Índice de Gráficos

Gráfico G 1. Ordenes de Suelos en el cantón San Jacinto de Yaguachi....51
Gráfico G 2. Suelo (clases texturales) en el cantón San Jacinto de Yaguachi 53
Gráfico G 3. Suelo (clases texturales) en el cantón San Jacinto de Yaguachi 57
Gráfico G 4. Susceptibilidad a movimientos en masa....73
Gráfico G 5. Susceptibilidad a sequías....75
Gráfico G 6. PEA desagregadas por sexo 91
Gráfico G 7. Instituciones educativas....135
Gráfico G 8. Unidades Educativas del Cantón San Jacinto de Yaguachi....136
Gráfico G 9. Nivel De Delincuencia Distrito Yaguachi....140
Gráfico G 10. Uso y Ocupación del suelo urbano de la Cabecera Cantonal Ciudad de Yaguachi. 161
Gráfico G 11. Tipos de vías de comunicación del cantón San Jacinto de Yaguachi. 181

Índice de Mapas

Mapa M 1. Déficit hídrico en el cantón San Jacinto de Yaguachi, cuenca del Rio Guayas. 26
Mapa M 2. Déficit hídrico en el cantón San Jacinto de Yaguachi. 27
Mapa M 3. Cuencas hidrográficas del cantón San Jacinto de Yaguachi. 29
Mapa M 4. Subcuencas hidrográficas del cantón San Jacinto de Yaguachi 31
Mapa M 5. Microcuencas hidrográficas del cantón San Jacinto de Yaguachi. 33
Mapa M 6. Tipos de Climas del cantón San Jacinto de Yaguachi 35
Mapa M 7. Mapa de Temperatura (Isotermas) del San Jacinto de Yaguachi. 37
Mapa M 8. Mapa de precipitación (Isoyetas) del Cantón San Jacinto de Yaguachi. 38
Mapa M 9. Tipos de Bioclimas del cantón San Jacinto de Yaguachi 40
Mapa M 10. Mapa de Relieve 44
Mapa M 11. Mapa de morfología 46
Mapa M 12. Mapa de pendientes 48
Mapa M 13. Mapa de formación geológica del cantón San Jacinto de Yaguachi 50
Mapa M 14. Mapa de Suelo Taxonomía del Cantón San Jacinto De Yaguachi 52
Mapa M 15. Mapa de Suelo (clases texturales) 54
Mapa M 16. Mapa de Conflictos de uso del suelo 56
Mapa M 17. Mapa de Unidades Suelos del cantón San Jacinto de Yaguachi. CUT 58
Mapa M 18. Mapa de Recursos naturales no renovables 60
Mapa M 19. Mapa de Cobertura natural vegetal 62
Mapa M 20. Mapa de Ecosistema 64
Mapa M 21. Mapa de Area Ecosistema **¡Error! Marcador no definido.**
Mapa M 22. Comparación de cobertura y uso de suelo entre los años 2000 y 2008. 66
Mapa M 23. Comparación de cobertura y uso de suelo entre los años 2008 y 2018 67
Mapa M 24. Susceptibilidad a Inundaciones 71
Mapa M 25. Susceptibilidad a sequías 74
Mapa M 26. Susceptibilidad a sequías 76
Mapa M 27. Mapa Cultivos 84
Mapa M 28. Sistemas de Producción 93
Mapa M 29. Sistemas de Producción 95
Mapa M 30. Riego 97
Mapa M 31. Población por sectores censales 108
Mapa M 32. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 110
Mapa M 33. Cobertura sanitaria universal/Salud 126
Mapa M 34. Instituciones educativas 137
Mapa M 35. División política administrativa del cantón San Jacinto de Yaguachi 151
Mapa M 36. Red de Asentamientos Humanos Dispersos. 167
Mapa M 37. Red de Asentamientos Humanos Dispersos 185
Mapa M 38. Modelo territorial actual 231

Índice de Fotos

Foto F 1. Fotografías de fuentes hídricas 24
Foto F 2. Fotografías de fuentes hídricas 30
Foto F 3. Pozo, tanque elevado y red de agua del cantón San Jacinto De Yaguachi 169
Foto F 4.Pozo, tanque elevado y red de agua del cantón San Jacinto De Yaguachi 172
Foto F 5. Celda Emergente 174
Foto F 6. Laguna de Oxidación / Imagen Satelital I. Laguna de Oxidación 176
Foto F 7. Desbordamiento De Ríos 69
Foto F 8. Reubicación de familias asentadas en zonas de riesgo 70

Foto F 9. Infraestructura para control de inundaciones Derivadora Rio Chimbo A 500 METROS DE RECINTO SOLEDAD 72
Foto F 11. Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 102
Foto F 12. Centros De Desarrollo Infantil 118
Foto F 13. Instituciones De Salud Del Cantón Yaguachi 120
Foto F 14. Centro De Rehabilitación Y Fisioterapia 122
Foto F 15. Bienes Patrimoniales del Cantón Yaguachi - Estación de Ferrocarril 143
Foto F 16. Entrada a la cabecera cantonal 152
Foto F 17. Entrada a la cabecera cantonal 155
Foto F 18. Virgen de Fátima 156
Foto F 19. Yaguachi Viejo Cone 158
Foto F 20. Unidades territoriales que se asientan a lo largo de las vías 181
Foto F 21. Tipos de capa rodadura del sistema vial urbano del cantón San Jacinto de Yaguachi. 187
Foto F 22. Subestación Montero Cnel 197
Foto F 23. Palacio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 210
Foto F 24. Oficinas Dispersas del GAD Municipal de Yaguachi 213

Índice de Imagen

Imagen I 1. Organigrama Legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 214

Índice de Imagen Satelital

Imagen Satelital IS 1. Celda Emergente 175
Imagen Satelital IS 2. Cambio de cobertura vegetal 63
Imagen Satelital IS 3. Cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi 152
Imagen Satelital IS 4. Cabecera parroquial de Pedro J. Montero. 154
Imagen Satelital IS 5. Cabecera parroquial de Virgen de Fátima. 156
Imagen Satelital IS 6. Cabecera parroquial Yaguachi Viejo Cone. 157
Imagen Satelital IS 7. Centro poblado 159

Versión 0.1_2020

PDOT

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI 2020 - 2024

DIAGNÓSTICO INTEGRAL











Alcaldía San Jacinto de YAGUACHI
Juntos hacemos el cambio

Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi

AME

SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR

SOT

INEC

Toda una Vida

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Educación · Ministerio de Salud Pública · Ministerio de Cultura y Patrimonio · Ministerio de Turismo · Ministerio de Inclusión Económica y Social · Ministerio del Deporte · Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda · Ministerio de Agricultura y Ganadería · Ministerio del Ambiente · Ministerio de Electricidad y Energías Renovables · Secretaría de Gestión de Riesgos · Ministerio del Interior · Agencia Nacional de Tránsito · Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información · Instituto Geográfico Militar · Sistema Nacional de Información · SIGAD

A&N Asesoría & Negocios

FASE II:
DIAGNÓSTICO

1.1. Diagnóstico Estratégico

El diagnóstico estratégico expresa en forma sintética los diagnósticos por componentes, poniendo de manifiesto las interconexiones que se dan entre los diferentes factores. Se sistematiza los problemas que afectan en el territorio, que recursos y potenciales tiene y qué limitaciones o condicionantes operan sobre la realidad o el sistema territorial existente que se define.

En la Tabla, se describe la información que deberá considerarse en los componentes para análisis del Diagnóstico Estratégico.

Tabla T 11. Análisis del Diagnóstico Estratégico

Componente	Detalle
Biofísico	El análisis del componente biofísico constituye la base para el PDOT, ya que corresponde al recurso natural sobre el cual se asienta tanto la población como sus actividades. Debe establecer la situación general del medio natural para conocer las características, potencialidades, estructura y funciones del territorio, en cuanto a los recursos naturales renovables y no renovables que dispone, para el aprovechamiento sostenible de los mismos. Asimismo, identificar los conflictos y la fragilidad del territorio (biofísica/ ambiental) para la posterior determinación de su capacidad de acogida, así como las presiones que se generan sobre los ecosistemas debido a las distintas actividades humanas. Respecto al componente de cambio climático, se sugiere el análisis de amenazas climáticas, es decir, la posible ocurrencia de un evento meteorológico con capacidad de incidir negativamente sobre los sistemas humanos o naturales, asentados en el territorio y que pueden causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como daños y pérdidas a la propiedad, infraestructura, medios de subsistencia, provisión de servicios, ecosistemas y recursos ambientales.
Económico/ productivo	Este componente comprende el análisis de las principales actividades económicas y productivas del territorio y las relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía. Busca conocer los niveles de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que posee la Población Económicamente Activa (PEA) en el territorio, y si es factible desagregado por los enfoques de igualdad. Con el estudio de este componente se busca entender los patrones de producción y consumo, así como identificar cómo se complementan o compiten entre sí los diversos sectores productivos del territorio y estos con el nivel nacional. Así como las opciones para el desarrollo de emprendimientos que generen trabajo y empleo, potencialidades y recursos con los que se cuenta, y factores de concentración y redistribución de la riqueza.
Sociocultural	Apunta a la identificación de las desigualdades de los diferentes grupos poblacionales asentados en los territorios respecto del ejercicio de sus derechos sociales, políticos y culturales, mostrando problemas específicos para hacer visibles patrones de discriminación y exclusión. En este componente se debe aclarar la siguiente temática: movilidad social, ritmo de crecimiento demográfico, características del tejido social, capacidad de las organizaciones sociales para el trabajo en redes y las posibilidades de incorporarse en los procesos de cogestión del territorio. Además, debe analizar la cultura, el comportamiento, cohesión social, identidad y pertenencia de la población con un territorio. Se debe establecer el nivel de consolidación de valores patrimoniales tangibles e intangibles y la identidad cultural (Senplades, 2011a).
Asentamientos humanos, que incluye movilidad, energía y telecomunicaciones	Permite conocer cómo la población se ha distribuido en el territorio, cuáles son las formas de aglomeración poblacional (áreas rurales, ciudades, poblados, etc.) e identifica los vínculos (roles, funciones, relaciones de complementariedad e interdependencias) que guardan entre sí. Es importante que el GAD determine oportunidades de sinergia y complementariedad sobre la funcionalidad descrita en la red de asentamientos humanos por la Estrategia Territorial Nacional (ETN) en el ámbito de su jurisdicción. Como parte de este análisis, el GAD municipal y metropolitano debe identificar los asentamientos humanos de hecho24 o irregulares, que si bien no pueden ser considerados como parte del sistema cantonal de asentamientos humanos, su gestión demanda acciones concretas desde el GAD. Una vez considerado el comportamiento de los asentamientos, es fundamental complementar este análisis desde una mirada integral del cantón, considerando: las redes viales, infraestructura de transporte y accesibilidad universal, de telecomunicaciones y de energía que enlazan los asentamientos y los flujos que en estas redes se generan
Político Institucional	Comprende el campo del desarrollo organizacional general, tanto de la institución municipal (y sus actores territoriales) como de las instancias desconcentradas del Ejecutivo, para cumplir con las competencias y roles que les asignan la Constitución y las leyes pertinentes. En relación con los actores sociales, es importante mapear la diversidad de organizaciones con particular énfasis en aquellas más vulnerables, debido a las formas interseccionales de discriminación de los procesos de planificación para promover su inclusión democrática como: mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, entre otros (Senplades, 2011a).

Fuente: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDOT.



COMPONENTE BIOFÍSICO

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI 2020 - 2024

2. Diagnóstico

2.1. Temáticas del componente Biofísico

El análisis de este componente establece la base para la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón San Jacinto de Yaguachi 2020 - 2024, ya que concierne al recurso natural sobre el cual se asientan la población y sus actividades.

2.1.1. Agua

El elemento agua es uno de los principales recursos que cuenta el cantón San Jacinto de Yaguachi, como fuente hídrica el agua tiene su origen de acuerdo al siguiente cuadro explicativo:

Tabla T 2. Origen del recurso agua en el cantón San Jacinto de Yaguachi

Origen	Descripción	Conceptos
Climático	**Precipitaciones:** 750 mm hasta 2000 mm.	**Lluvias. -** Son las aguas utilizables que tienen su origen en las precipitaciones en forma de lluvia, debido a la alta humedad atmosférica ocasionada por la evapotranspiración intensa de la cubierta vegetal y superficies libres de agua.
Superficial	**Ríos dobles:** Yaguachi, Bulubulu, Culebras, Barranco Alto, Chimbo, Babahoyo y Milagro.	**Ríos. -** Son los caudales de agua, producto del escurrimiento (superficial y sub superficial); estos caudales se caracterizan por tener un régimen estable.
Subterráneo	**Aguas subterráneas:** No existe información oficial referente a las aguas subterráneas o acuíferos.	**Aguas subterráneas. -** En el cantón San Jacinto de Yaguachi, la presencia de aguas subterráneas es fundamental para la producción agropecuaria y para el consumo humano, la cual se encuentra aproximadamente a 6 metros de profundidad.

Fuente: Instituto Ecuatoriano Espacial, Recorridos de Campo 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDOT.

El cantón San Jacinto de Yaguachi, cuenta con dos importantes cuencas hidrográficas, de los ríos Guayas y Taura, conformada por ríos, esteros y canales que sirven provisión del líquido para consumo humano y aprovechamiento en los terrenos de uso agrícola y agropecuario.

Toda el agua de las cuencas se escurre a través de un sistema de drenajes y el destino final es el Golfo de Guayaquil.

Como se encuentran la cantidad y calidad de los recursos hídricos

Para determinar la cantidad y calidad de los recursos hídricos es necesario realizar un trabajo conjunto entre las instituciones que tienen a su cargo la administración y control de este recurso como el caso de la secretaria del Agua, el gobierno provincial, entre otros.

De acuerdo a la cartografía utilizada en el presente diagnostico a los ríos se los ha clasificado en dobles y simples, considerando su caudal y la relación de afluencia. En nuestro cantón los ríos considerados como dobles son siete:

Tabla T3. Ríos dobles

No.	Ríos	Intermitencia	Cantidad/ Caudal (m^3/s)	Calidad del Agua	Problemática
1	Río Yaguachi	Perenne	30,68	Registro	Camaroneras (contaminación)
2	Río Bulubulu	Perenne	24,37	Sin registro	Descargas de aguas negras (contaminación)
3	Río Culebras	Perenne	Sin registro	Sin registro	Vertidos de basura y químicos, (contaminación)
4	Río Barranco Alto	Perenne	Sin registro	Sin registro	Vertidos de basura y químicos, (contaminación)
5	Río Chimbo	Perenne	30,68	Sin registro	Descargas de aguas negras, (contaminación)
6	Río Babahoyo	Perenne	49	Registro	Sedimentación y Camaroneras. (contaminación)
7	Río Milagro	Perenne	Sin registro	Sin registro	Vertidos de basura y químicos. (contaminación)

Fuente: CADS–ESPOL-2014
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDOT.

La tabla anterior indica que estos cuerpos de aguas tienen problemas de contaminación por descargas de aguas negras entre otras, estos ríos dobles descritos, además de ser los de mayor caudal, resultan importantes para la demarcación o definición de los límites de nuestro cantón.

Esta información pertinente sobre el control de caudal ecológico sobre el rio Yaguachi y como vertiente protegida el rio Chimbo, es del Ministerio de Ambiente y Agua, es concluyente que se carece de información de los otros ríos que atraviesan la jurisdicción cantonal.

En la siguiente Tabla, de detalla la Variación de caudales estimados en la desembocadura del rio Yaguachi.

Tabla T4. Variación de caudales estimados en la desembocadura del Rio Yaguachi

Red Hídrica	Estación	Punto de medición de caudales	Puntos de medición Eventos		
			Mínimo	Medio	Máximo
Río Yaguachi	INAMHI–Chimbo AJ Milagro (H0390)	10 km	5 **(m³/s)** (TR = 1 año)	29 **(m³/s) (**TR = 2 años)	72 **(m³/s (**TR = 25 años)

Fuente: CADS–ESPOL-2014
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDOT.

En esta unidad territorial son quince ríos simples identificados en la cartografía pertinente.

Tabla T 5. Ríos simples

No.	Ríos/esteros	Intermitencia	Problemática
1	Estero Quita Sombrero	Perenne	Contaminación por uso de agroquímicos y el vertido de residuos sin tratamiento
2	Estero Los Tintos	Intermitente	Contaminación por uso de agroquímicos y el vertido de residuos sin tratamiento
3	Estero Guajala	Intermitente	Contaminación por uso de agroquímicos y el vertido de residuos sin tratamiento
4	Estero Hondo	Intermitente	Contaminación por uso de agroquímicos y el vertido de residuos sin tratamiento
5	Estero Moja Huevo	Perenne	Contaminación por uso de agroquímicos y el vertido de residuos sin tratamiento
6	Estero Timalo	Perenne	Contaminación por uso de agroquímicos y el vertido de residuos sin tratamiento
7	Estero Capachos	Perenne	Contaminación por uso de agroquímicos y el vertido de residuos sin tratamiento
8	Estero Las Alforjas	Intermitente	Contaminación por uso de agroquímicos y el vertido de residuos sin tratamiento
9	Estero Los Amarillos	Perenne	Contaminación por uso de agroquímicos y el vertido de residuos sin tratamiento
10	Estero El Papayo	Perenne	Contaminación por uso de agroquímicos y el vertido de residuos sin tratamiento
11	Estero Salinas	Perenne	Contaminación por uso de agroquímicos y el vertido de residuos sin tratamiento


Fuente: Instituto Ecuatoriano Espacial
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDOT.

La tabla anterior determina que una de las principales problemáticas es contaminación por las fumigaciones, el uso arbitrario de agroquímicos y el vertido de residuos sólidos y orgánicos sin tratamiento, estos ríos simples son afluentes de los principales, consecuentemente, estos son de menor caudal y longitud.

Los cambios de los ecosistemas vinculados con el agua, se originan por la alteración de cauces de los ríos, y esteros, los mismos que disminuyen el caudal, cambio climático, deforestación y sobrexplotación de los recursos hídricos, estos factores derivan en la disminución de la cantidad del agua, además de ser perceptible la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

Mapa de los Ríos simples y dobles del cantón San Jacinto de Yaguachi.


Mapa M 1. Ríos simples y dobles del cantón San Jacinto de Yaguachi.



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Mapa de los Canales y Acueductos del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 2. Canales y Acueductos del cantón San Jacinto de Yaguachi.



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Las fotografías a continuación muestran ejemplos de los sistemas hídricos en relación al territorio cantonal.

Foto F 1. Fotografías de fuentes hídricas





Fuente: Levantamiento de campo, 2020**.**
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDOT.

2.1.1.1. Déficit hídrico

En el escenario de Déficit Hídrico se analiza información cartográfica obtenida de las diferentes instituciones; Ministerio del Ambiente y Agua (MAA), Instituto Espacial Ecuatoriano – (IEE ex CLIRSEN), Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) e Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), con información de probabilidades de lluvias bajo lo normal.

En la Tabla siguiente, muestra el Déficit hídrico de la cuenca del rio Guayas en el cantón San Jacinto de Yaguachi, registrados en el año 2009, así como su extensión y el porcentaje en relación a la superficie total del cantón.

Tabla T 6. Déficit hídrico en el cantón San Jacinto de Yaguachi, Cuenca del rio Guayas.

Zonas	Rango de déficit hídrico	Hectáreas
1	600-700 mm	10.849,86
2	500-600 mm	21.277,16
		32.127,01

Fuente: CLIRSEN, 2009
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Si analizamos el cuadro de déficit hídrico de la cuenca del rio Guayas en el cantón San Jacinto de Yaguachi, año 2009, es evidente que la información cartográfica elaborado por el CLIRSEN, no presenta información sobre la cuenca del rio Taura.

Es de recalcar que en estas zonas se presentan evapotranspiración potencial de 1400 a 1600 mm, que varía desde el oriente al occidente.

En la tabla representa el déficit hídrico en el cantón San Jacinto de Yaguachi, registrado en el año 2015, así como su extensión y el porcentaje en relación a la superficie total del cantón.

Tabla T 7. Déficit hídrico en el cantón San Jacinto de Yaguachi


Zonas	Rango de déficit hídrico	Identificación de Zonas
1	584-491 mm	
2	491-428 mm	
3	428-377 mm	
4	377-297 mm	
5	297-168 mm	

Fuente: Secretaria del Agua, 2015
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

De la información cartográfica del año 2015 proporcionada por la secretaria del Agua, es relevante destacar que, en todo el territorio cantonal de San Jacinto de Yaguachi, se presentan cinco zonas de déficit hídrico anual que registran un mínimo de 168 mm a un máximo de 584 mm.

En el siguiente mapa, se observa el déficit hídrico en territorio cantonal perteneciente a la cuenca del Rio Guayas.

Mapa M 3. Déficit hídrico en el cantón San Jacinto de Yaguachi, cuenca del Rio Guayas.




Fuente: IGM 2020

Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En el siguiente Mapa, se observan los Intervalos del Déficit hídrico en todo el territorio de San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 4. Intervalos del Déficit hídrico en el cantón San Jacinto de Yaguachi.



Fuente: I G M 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

2.1.1.2. Cuencas hidrográficas

El cantón San Jacinto de Yaguachi, cuenta con dos cuencas hidrográficas; la del Río Guayas y el Río Taura. Para la delimitación de estas unidades hidrográficas de esta unidad territorial, se ha tomado información del Mapa de Cuencas hidrográficas del Ecuador, I.G.M, SENAGUA, INAMHI-2012, escala 1:250000.

En la siguiente Tabla, se muestra el porcentaje de las superficies que representan cada Cuenca hidrográfica con respecto a la jurisdicción cantonal.

Tabla T 8. Cuencas hidrográficas

Cuencas	**Descarga-exorreicas**	**Hectárea**	**Porcentaje**
Rio Guayas	Pacifico	33.554,92	63
Rio Taura	Pacifico	19.495,95	37
Total		53.050,87	100

Fuente: I.G.M, SENAGUA, INAMHI, 2012
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDOT.

La tabla anterior indica que la Cuenca del río Guayas, cubre una superficie de 33.554,92 ha, que representa el 63% de la superficie cantonal, dentro de esta se encuentra la cabecera cantonal, cabecera parroquial de Cone y parte del territorio de la Pedro J. Montero Boliche, mientras que la cuenca del río Taura, cubre una superficie de 19.495,95 ha, que representa el 37 % de la superficie cantonal, dentro de ésta se encuentra las cabeceras parroquiales rurales de Virgen de Fátima y Pedro J. Montero Boliche.

En la siguiente Tabla, se representa el estado de las cuencas hidrográficas en San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 9. Estado de las cuencas hidrográficas en San Jacinto de Yaguachi

Cuenca	**Conformación**	**Problemática**	**Calidad del Agua**	**Sobreexplotación**
Rio Guayas	Concentra las aguas de los ríos, Babahoyo, Jujan, Yaguachi, Chimbo y los Esteros, Amarillos, Capachos, Marcillos, Los Tintos, Papayo, Guajala, La Delicia y Las Alforjas	• Vertidos de aguas residuales sin tratamiento. • Asentamientos humanos desordenados. • Contaminación por agroquímicos.	**Altamente contaminadas**: • **Desechos solidos** • **Aguas Residuales** • **Agroquímicos**	Deforestación, Materiales pétreos y suelo.
Rio Taura	Concentra las aguas de los ríos Culebras, BuluBulu, Rio Barranco Alto y de los Esteros Hondo, Alicuango, Moja Huevos, Salinas, Estero Quita el Sombrero.	• Vertidos de aguas residuales sin tratamiento. • Asentamientos humanos desordenados. • Contaminación por agroquímicos	Presencia de coliformes fecales en altas cantidades.	Deforestación, Materiales pétreos y suelo.


Fuente: I.G.M, SENAGUA, INAMHI, 2012
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDOT

En la tabla anterior se evidencia que ambas cuencas presentan características con alto porcentaje de deforestación y contaminación.

Por otra parte, la presencia de actividades acuícolas (camaroneras), atraído por la salinidad del río Babahoyo, han generado contaminación de agua y pérdida de la cobertura vegetal, la intervención antrópica de esta unidad hidrográfica, causa serios problemas ambientales irreversibles al ecosistema, mientras que las actividades extractivas de materiales pétreos existentes en el Cantón, deterioran y ocasionan contaminación por mal manejo de esta actividad en los Ríos Bulubulu y Barranco Alto.

En el siguiente Mapa, se visualiza las cuencas hidrográficas al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 5. Cuencas hidrográficas del cantón San Jacinto de Yaguachi.



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDOT

2.1.1.3. Subcuencas hidrográficas

De acuerdo a la demarcación hidrográfica del territorio cantonal de San Jacinto de Yaguachi, se encuentran un importante número de subcuencas, las cuales detallamos a continuación:

Tabla T 10. Subcuencas

Cuencas	Subcuencas	Hectáreas	%
Rio Guayas	Rio Yaguachi	16.649,78	31,38
	Rio Jujan	101,44	0,19
	Drenajes Menores	17.608,26	33,19
Rio Taura	Rio Taura	18.691,39	35,23
Total		53.050,87	100,00

Fuente: I.G.M, SENAGUA, INAMHI, 2012
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDOT.

En la tabla anterior, las subcuencas hidrográficas del cantón San Jacinto de Yaguachi, así como su extensión y el porcentaje en relación a la superficie total del cantón.

El 35,23 % de la superficie del cantonal que representa 18.691,39 ha se ubica la subcuenca del río Taura, correspondiente a la parte sur de esta unidad territorial, que comprende las parroquias rurales Virgen de Fátima y Pedro J. Montero.

Por otro lado; la subcuenca del río Yaguachi representa el 31,38%, seguido de la subcuenca de Drenaje Menores con un 33,19 % y una pequeña porción territorial que comprende la subcuenca del río Jujan sector de Tres Postes con el 0,19%.


Foto F 2. Fotografías de fuentes hídricas



Fuente: Levantamiento de Información en Territorio
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDOT.

En el siguiente Mapa, se visualiza las subcuencas hidrográficas del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 6. Subcuencas hidrográficas del cantón San Jacinto de Yaguachi



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDOT

2.1.1.4. Microcuencas hidrográficas

En la Tabla siguiente, indica las microcuencas hidrográficas del Cantón San Jacinto de Yaguachi, así como su extensión y el porcentaje en relación a la superficie total del cantón.

Tabla T 21. Microcuencas hidrográficas

Cuencas	Subcuencas	Microcuencas	Descripción	Hectáreas
Rio Guayas	Drenajes Menores	Estero Chico	Casi Redonda A Oval Redonda	52,01
		Estero S/N	Oval Oblonga A Rectangular Oblonga	1708,76
	Rio Jujan	Drenajes Menores	Rectangular Oblonga	31,86
	Rio Yaguachi	Drenajes Menores	Rectangular Oblonga	10264,43
	Drenajes Menores	Estero Capachos	Oval Redonda A Oval Oblonga	7123,30
		Drenajes Menores	Rectangular Oblonga	14374,55
Rio Taura	Rio Taura	Drenajes Menores	Rectangular Oblonga	7608,60
		Rio Culebras	Rectangular Oblonga	582,12
		Estero Alicuango	Oval Oblonga A Rectangular Oblonga	2574,98
		Drenajes Menores	Rectangular Oblonga	5041,83
		Estero Moja Huevos	Rectangular Oblonga	3688,43
Total				53.050,87

Fuente: I.G.M, SENAGUA, INAMHI, 2012
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDOT.

La tabla anterior detalla que El Estero Chico, Estero S/N, Drenajes Menores, Estero Capachos, Rio Culebras, Estero Alicuango, Drenajes Menores y Estero Moja Huevos, son microcuencas o áreas de influencias dentro del cantón para considerar los cálculos de oferta/demanda hídrica.


En la actualidad no existe gestión ni uso eficiente de las cuencas, subcuencas y microcuencas del cantón, se pudo evidenciar en los recorridos del territorio que, en la longitud de los ríos y esteros del cantón ya no existe vegetación endémica en las riveras.

En el presente diagnóstico, de la información Nacional, Provincial y Local, No Existen propuestas para aumentar la utilización eficiente de los recursos hídricos, de esta unidad territorial.

Así mismo se ha evidenciado que No Existen políticas públicas, para proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua para el Cantón San Jacinto de Yaguachi.

En el siguiente Mapa, se visualiza las microcuencas hidrográficas del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 7. Microcuencas hidrográficas del cantón San Jacinto de Yaguachi.



Fuente: IGM 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDOT.

2.1.2. Clima

El análisis climático de esta unidad territorial fue realizado considerando la estación climática que mantiene el INAMHI al interior del cantón y en los cantones adyacentes, esta temática describe al período frecuente de la atmósfera cantonal, proporcionando datos de temperatura promedio anual (isotermas), precipitación total anual (isoyetas) y el tipo de clima (promedio de los tiempos meteorológicos de más de 25 años). También se incluye información sobre el período seco, el cual se refiere al período de tiempo en meses donde la precipitación existente no permite que el suelo llegue a capacidad de campo o que sea saturado

En el cantón San Jacinto de Yaguachi están presentes los siguientes tipos de climas: Tropical Megatérmico Semi Húmedo y Tropical Megatérmico Seco.

Tabla T 12. Tipos de Climas

Tipos de Climas	**Ha.**	**%**
Tropical Megatérmico Semi Húmedo	52.676,66	99,22
Tropical Megatérmico Seco	374,21	0,78
Total	53.050,87	100,00


Fuente: INAMHI, 2015
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En la tabla anterior, se puede observar la distribución por zonas climáticas, el Tropical Megatérmico Semi Húmedo que cubre el 99,22% del territorio cantonal y así mismo se tiene una pequeña porción territorial del 0,78% al sur del cantón que representa al tipo de clima Tropical Megatérmico Seco.

- Tropical Megatérmico SemiHúmedo. - Es tan caluroso, posee una estación seca (junio a noviembre) y la lluvia total anual esta entre 1 000 y 2 000 mm. (Atlas Geográfico del Ecuador del año 2013)
- Tropical Megatérmico Seco. - Es el clima donde se acentúa la escasez de humedad entre junio y noviembre. La lluvia anual es de 500 a 1 000 mm. (Atlas Geográfico del Ecuador del año 2013)

En el siguiente Mapa, se visualiza los tipos de Climas del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 8. Tipos de Climas del cantón San Jacinto de Yaguachi



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDOT

2.1.3. Temperatura

En el presente diagnostico se puede apreciar en el Mapa de Temperatura (Isotermas) del San Jacinto de Yaguachi, el mismos que registra temperaturas que oscilan entre 25 a 26ºC, en casi todo el territorio cantonal, a excepción de la pequeña zona de isoterma que registra medias diarias de 24 a 25ºC.

En el cantón San Jacinto de Yaguachi existen 2 rangos de temperaturas:

- El rango de temperaturas 25 a 26ºC, se extiende a 52.296,00 ha; que representa el 99% del territorio cantonal. El comportamiento de la temperatura en esta zona es de carácter homogénea, tanto para la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi y las tres cabeceras parroquiales; Yaguachi Viejo Cone, Virgen de Fátima, Pedro J. Montero-Boliche y demás asentamientos humanos.

- El rango de temperaturas 24 a 25ºC, se extiende a 754,87 ha; que representa el 1% del territorio. Esta pequeña zona se encuentra ubicado el asentamiento humano o recinto Rio Nuevo perteneciente a la parroquia rural de Pedro J. Montero.

La siguiente Tabla, instruye los promedios de temperatura registrada en diversos períodos de retorno al interior de esta unidad territorial.

Tabla T 33. Promedio de temperatura media registrada en diversos períodos de retorno

Unidad Territorial	TR =	Estado		Registro
San Jacinto de Yaguachi	2 años	Condición	Normal	26.2 ± 1.0 °C
	5 años	Potencial	El Niño LEVE	26.9 ± 1.0 °C
	10 años	Potencial	El Niño MODERADO	27.4 ± 0.9 °C
	25 años	Potencial	El Niño ALTO	28.0 ± 0.9 °C


Fuente: INAMHI - Información meteorológica, 2015
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

La tabla anterior muestra el promedio de temperatura media registrada en diversos períodos de retorno, en esta unidad territorial las condiciones normales de temperatura registraron 26.2 ± 1.0 °C versus 28.0 ± 0.9 °C que se registró potencial El Niño alto.

Las isotermas descritas, son líneas que unen puntos de igual temperatura, por medio de las cuales se pueden determinar zonas que tengan temperatura similar y clasificarlas en diferentes rangos

En el siguiente Mapa, se representa las Isotermas al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.


Mapa M 9. Mapa de Temperatura (Isotermas) del San Jacinto de Yaguachi.



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En el siguiente Mapa, se representa las Isoyetas al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 10. Mapa de (Isoyetas) del Cantón San Jacinto de Yaguachi.



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

2.1.3.1. Bioclimas


El cantón San Jacinto de Yaguachi se encuentra ubicado geográficamente dos tipos de Bioclimas, los mismos que se resumen en la tabla siguiente:

Tabla T 4. Bioclimas del cantón San Jacinto de Yaguachi			
Bioclimas	**Descripción**	**Ha.**	**%**
Pluviestacional	Hace referencia a una zona que presenta lluvias específicamente en la estación lluviosa, teniendo una diferenciada estación seca.	40.566,78	76
Xérico	Hace referencia a una zona que presenta un clima seco con poca presencia o casi nula presencia de lluvias.	12.484,08	24
Fuente: MAE 2013 **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.			

La tabla anterior destalla que al interior del cantón el 76% del territorio predomina el Bioclimas Pluviestacional, versus un 24% de tipo Xérico.

En el siguiente Mapa, se visualiza los tipos de Bioclimas del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 11. Tipos de Bioclimas del cantón San Jacinto de Yaguachi



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

2.1.3.2. Pisos climáticos

Esta unidad territorial por su ubicación geográfica se encuentra en el piso climático de la categoría del factor diagnóstico de tierras bajas la misma que comprende a la gran llanura que se encuentra en cantón San Jacinto de Yaguachi.

2.1.3.3. Evapotranspiración potencial

En el territorio cantonal se registró en el año 2009 que esta unidad territorial tiene zonas de evapotranspiración potencial de 1400 a 1600 mm, que varía desde el oriente al occidente, esta información comprende del Estudio De “Generación de Geo información para la Gestión del Territorio y Valoración de tierras rurales de la Cuenca Del Rio Guayas Escala 1:25.000” elaborado por el CLIRSEN.

2.1.3.4. Viento

En el cantón San Jacinto de Yaguachi de acuerdo a la información obtenida de la estación H390 Chimbo AJ Milagro, la misma que se encuentra más cercanas a esta unidad territorial, se puede indicar que la dirección predominante del viento tiene una velocidad media del viento de 0,8 m/s y una velocidad máxima media del viento de 4,7 m/s.

En la Tabla, se consideran los cuatro factores importantes para definir la situación climática al interior de la unidad territorial.

Tabla T 5. Información climática

Variable	Descripción
Temperatura	Las temperaturas están dentro de dos rangos de grados centígrados, el mismo que se encuentra en el territorio de la siguiente forma: - Medias diarias de 24 a 25ºC - Medias diarias de 25 a 26ºC
Precipitación	Precipitación media anual entre 1750 y 2000 mm, de acuerdo a la cartografía analizada se establece que el territorio del cantón de acuerdo al nivel de las precipitaciones se encuentra definido de la siguiente forma: **Precipitación** - 1750 hasta los 2000 mm. - 1500mm hasta los 1750 mm. - 1250mm hasta los 1500 mm. - 1000mm hasta los 1250 mm. - 750 mm hasta los 1000 mm.
Pisos climáticos	Tierras Bajas
Evapotranspiración potencial	Zonas 1400 a 1500 mm 1500 a 1600 mm
Humedad	70%, según datos del INAMHI.
Viento (Velocidad Media Anual) M/S	4,7 m/s Dirección SW

Fuente: INAMHI. Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE, 2015
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

2.1.3.5. Identificación de amenazas asociadas con eventos y/o cambios climáticos.

En el análisis del comportamiento climático de esta unidad territorial, se evalúo la temperatura y las precipitaciones de un intervalo medio anual, obtenidos de la (Estación meteorológica H390 Chimbo AJ Milagro esto permitió caracterizar la hidrología de esta unidad territorial en estudio, de la información climática descrita se concluye que las, lluvias extremas, vientos huracanados y sequias son los principales fenómenos climáticos extremos que están poniendo en riesgo la producción, seguridad alimentaria e infraestructura.
En la Tabla, se identifica la Estación meteorológica H390 Chimbo AJ Milagro.

Tabla T 6. Estación meteorológica H390 Chimbo AJ Milagro

Código	Nombre	Tipo	Latitud	Longitud	Elevación (m s.n.m)	Clase de estación
H390	Chimbo AJ Milagro	LM	2 6 6 S	79 41. 40 W	030	C

Fuente: INAMHI, 2015
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En la Tabla, se identifica las amenazas asociadas con eventos climáticos extremos al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 7. Identificación de amenazas asociadas con eventos climáticos extremos		
Eventos climáticos	**Indicador**	**Amenaza**
Sequías.	Porcentaje de meses seguidos con escasez de Lluvias.	Muy alta
Lluvias Extremas	Porcentaje del tiempo con lluvias extremas.	Muy alta
Vientos Huracanados	Porcentaje de registro de daño a techos de viviendas	Baja
Fuente: INAMHI. Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE,2015 **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.		

2.1.4. Precipitación pluvial.

La representación cartográfica utilizada en el presente diagnostico evidencia que las precipitaciones en esta unidad territorial tienen una distribución heterogénea, encontrándose mayores valores en la parte sur este, con franjas de Isoyetas que registran precipitación media anual que varían entre los rangos de 1750 y 2000 mm.

De los registros se puede corroborar que los meses de enero a abril son los meses más húmedos con un promedio de 1.750 mm de lluvia para un año normal. Los meses de mayo y diciembre pueden ser considerados como meses de transición entre períodos seco y lluvioso.

Es concluyente que el cantón San Jacinto de Yaguachi agrupa 5 rangos de precipitación:

- El primero comprendido entre los rangos de 750 mm hasta los 1000 mm anuales, en esta franca se ha localizado los asentamientos humanos de María Clementina y Los Cáliz.
- El segundo comprendido entre los rangos de 1000mm hasta los 1250 mm anuales,
- El tercero localizado entre los rangos de 1250mm hasta los 1500 mm anuales, en esta franca se ha localizado la cabecera cantonal y el núcleo poblado de Tres Postres.
- El cuarto comprendido entre los rangos de 1500mm hasta los 1750 mm anuales, en esta franca se ha localizado las cabeceras parroquiales de Yaguachi Viejo Cone, Virgen de Fátima y Pedro J. Montero Boliche.
- El quinto comprendido entre los rangos de 1750 hasta los 2000 mm anuales, en esta franca se ha localizado los asentamientos humanos del Deseo, La Cepa, Buena Esperanza, La Angélica, San Alejo, Villa Carmen, Cruce Bueno, María Eugenia, Tendales, Playones, La Codicia, El Porvenir y Rio Viejo.

La siguiente Tabla, instruye los promedios de precipitación anual registrada en diversos períodos de retorno al interior de esta unidad territorial.

Tabla T 18. Promedio de precipitación anual registrada en diversos períodos de retorno				
Unidad Territorial	**TR =**	**Estado**		**Registro**
San Jacinto de Yaguachi	2 años	Condición	Normal	1.750 mm
	5 años	Potencial	El Niño LEVE	2.564 mm
	10 años	Potencial	El Niño MODERADO	3.210 mm
	25 años	Potencial	El Niño ALTO	4.202 mm
Fuente: INAMHI - Información meteorológica, 2015 **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor				

La tabla anterior puntualiza que en esta unidad territorial las precipitaciones anuales registraron 1.750 mm versus 4.202 mm que se registró potencial El Niño alto.

El número de días secos medios anuales varían desde 170 al norte, hasta 190 al sur, en un intervalo medio anual de junio a diciembre.

2.1.5. Relieve/Suelos

La determinación del medio biofísico se inicia con la descripción de la geomorfología de esta unidad territorial, para ello se recurre a el mapa de la clasificación geomorfológica del Ecuador, el cual bosqueja un sistema de organización de tipo jerárquico que reconoce tener una concepción más integral del estado actual del relieve a nivel cantonal, parte del relieve general, luego el macro relieve y finalmente el meso relieve, en este apartado se describe hasta el nivel dos, puesto que es el más apropiado para entender la estructura del componente biofísico del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 89. Descripción de unidades geomorfológicas general

Relieve	Descripción
Relieve General	Costa, de relieves colinados y grandes llanuras corresponde con la región Litoral.
Macrorelieve	Llanura, terreno muy extenso y plano, con pendientes menores al 8%. La elevación del terreno en las llanuras no sobrepasa los doscientos metros sobre el nivel del mar; y son de reciente origen, ya que pertenecen al período cuaternario o antropozoico.
Meso relieve	Llanura aluvial reciente, corresponde a un área geográfica que presenta niveles plano y ondulado con presencia de agua (y sus asociaciones) en todo el sector noroeste, y el nivel ligeramente ondulado hacia el sureste.

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Caracterización del relieve

El relieve que presenta el cantón San Jacinto de Yaguachi se caracteriza por ser plano, es así que las pendientes oscilan entre 0 a 5 % y desniveles relativos de un máximo de 5 m.

En la siguiente Tabla, se detalla la caracterización del relieve por unidad territorial del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 20. Caracterización del relieve por unidad territorial

Relieve General	Macrorelieve	Meso relieve	Unidad Territorial	Hectáreas	Porcentaje
Costa	Llanura	Llanura aluvial reciente	Yaguachi Nuevo	27.727,42	52
			General Pedro J. Montero	9.396,70	18
			Yaguachi Viejo - Cone	10.752,86	20
			Virgen de Fátima	5.173,89	10
Total				53.050,87	100

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En la tabla anterior se puede identificar que todo el territorio de 53. 050,87ha presenta un relieve favorable para la realización de labores agropecuarias ya que no sobrepasa el 5%, por tanto, la mecanización de las actividades y la susceptibilidad al desgaste por escorrentía se reduce. Sin embargo, problemas relacionados por la falta de control y manejo adecuado del suelo presenta serios problemas a este recurso.


Es importante señalar que actualmente la presencia de cultivos de camarón en el 22 % del cantón ha incidido en el cambio de uso de suelo, desplazando la siembra de arroz.

Por otro lado, considerando la influencia que existe entre el relieve y el crecimiento urbano, se puede observar que no se presentan limitaciones ya que el territorio cantonal no sobrepasa el 5% de inclinación, lo cual favorece al desarrollo territorial.

Esta unidad territorial, dada su posición geográfica y relieve, su población vive bajo amenazas de desastres naturales, la población del cantón San Jacinto de Yaguachi se encuentra bajo amenaza de inundaciones.

En el Mapa de se puede observar la distribución del territorio cantonal, la llanura aluvial en función del relieve.

Mapa M 12. Mapa de Relieves llanura aluvial.



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En el mapa anterior se puede identificar su origen deposicional, perteneciente a la unidad geomorfológica de la Llanura Aluvial Reciente.

Las formas superficiales de la corteza terrestre de esta unidad territorial, en cuyo origen infieren factores como el clima, relieve, tiempo de formación del suelo, material parental, entre otros.

En cuanto a la representación cartográfica de la geomorfología de esta unidad territorial cuenta con las siguientes características:

Tabla T 21. Geomorfología

No.	Geomorfología	Hectáreas	Porcentaje
1	Basin	**110,43**	**0,21%**
2	Cauce Abandonado	**135,22**	**0,25%**
3	Dique O Banco Aluvial	**4569,36**	**8,61%**
4	Nivel Ligeramente Ondulado	**23173,04**	**43,68%**
5	Nivel Ondulado Con Presencia De Agua	**35,99**	**0,07%**
6	Nivel Ondulado Con Presencia De Agua / Nivel Plano	**16136,1**	**30,42%**
7	Nivel Plano	**7744,94**	**14,60%**
8	No Aplicable	**1135,92**	**2,14%**
9	Valle Fluvial	**9,87**	**0,02%**
	TOTALES	**53.050,87**	**100,00%**


Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE,2018
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En la tabla anterior, se indica las geo formas existentes en el Cantón San Jacinto de Yaguachi, el área que ocupan y su porcentaje en relación a la superficie total del cantón. De estas unidades, los Dique o banco aluvial quizás son los que revisten mayor importancia ya que controlan las inundaciones y presentan un rico suelo de buenas características que permite la existencia de silvicultura tropical, incluyendo cacao, mango y banano, entre otros.

El estudio de estas geo formas ayuda a determinar las condiciones de drenaje, erosión, deslaves que definen la topografía de los paisajes del territorio. Para el estudio de este componente se analizarán variables referentes a pendientes, inundaciones, movimientos en masa e intensidad sísmica.

En el Mapa, se ejemplariza la morfología del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 23. Mapa de morfología



Fuente: IGM/2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

2.1.5.1. Pendientes

La presencia de las ocho formas de relieve en el territorio cantonal ha determinado las pendientes y desniveles en esta unidad territorial.

En la siguiente Tabla, se detalla las pendientes presentes en el cantón San Jacinto de Yaguachi

Tabla T 92. Pendientes presentes en el cantón San Jacinto de Yaguachi

Pendiente	Rango	Descripción	Ha
Plana	0 a 2 %	Corresponden principalmente a relieves completamente planos.	18.221,08
Muy suave	2 a 5 %	Corresponden principalmente a relieves casi planos.	33.692,28
N/A			1.123,92
Total			53.037,28

Fuente: CLIRSEN.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor


En la tabla anterior se describe que en el cantón San Jacinto de Yaguachi el 33.682,23 ha de extensión territorial comprende a pendientes de rango de 2 - 5%, suelos que corresponden principalmente a relieves casi planos, mientras que 18. 221,08 ha que presenta rango de 0 - 2 % corresponden principalmente a relieves completamente planos.

Es concluyente que, de la interpretación de estos datos cartográficos, las pendientes son; débil, plano o casi plano, propias para el desarrollo de las actividades agropecuarias.

El grado de altura de la pendiente puede establecer limitaciones en las actividades agrícolas, presentando inconvenientes para la mecanización e indicando además mayor susceptibilidad a la erosión cuando ésta sobrepasa ciertos límites. Este factor determina las medidas necesarias para la preservación del suelo y agua. A medida que el terreno presenta más pendiente demanda de un manejo más cuidadoso, acrecentando los costos de mano de obra y equipo.

En el Mapa, se muestra las pendientes del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 34. Mapa de pendientes (RANGOS)



Fuente: IGM-2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

2.1.5.2. Geología

En este elemento analizado se muestran los diferentes tipos de materiales geológicos (rocas y sedimentos) que afloran en la superficie terrestre del territorio.

La principal formación geológica que se encuentra al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi se analiza a continuación:

Tabla T 10. Geología

Unidad Territorial	Formaciones	Periodo	Dominio	Hectáreas
San Jacinto de Yaguachi	Superficiales	Cuaternario	Depósitos aluviales	51.914,95
			N/A	1.135,92
Totales				53.050,87

Fuente: Soil Taxónoma, 2006.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En la tabla anterior se concluye que la geología cantonal está representada por formaciones superficiales de depósitos aluviales, cuya descripción determina que los depósitos cuaternarios son compuestos generalmente de arcillas, limos y arenas acarreados por cuerpos aluviales. Es concluyente que esta unidad territorial predomina en su totalidad la formación geológica de Depósitos aluviales.


En el caso del cantón San Jacinto de Yaguachi existe ocho tipos de litología correspondiente a compuestos generalmente de arcillas, limos y arenas acarreados por cuerpos aluviales del período Cuaternario.

El mapa siguiente muestra la geología del cantón que está compuesta por un solo tipo de formación: La Formación de Depósitos aluviales que representa el 51.914,95 ha 100% del territorio cantonal de San Jacinto de Yaguachi.

Además, se puede observar una categoría denominada “No aplicable” la cual se refiere al territorio que no tiene información referente a las geologías con una extensión de 894,39 ha, que equivalen al 2 % de la superficie total del cantón.

En el Mapa, se muestra la formación geológica que se encuentra al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 45. Mapa de formación geológica estratigráfica del cantón San Jacinto de Yaguachi



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Suelos

En lo referente a los suelos en el cantón San Jacinto de Yaguachi, tiene una variedad de suelos, se encontró en la cartografía de estudio en forma resumida los siguientes tipos de suelos, a nivel de Orden, según la Soil Taxónoma.

Tabla T 11. Clasificación de los suelos por origen morfológico


Características	Descripción	Extensión	Porcentaje
Inceptisoles	Son suelos que evidencian un incipiente desarrollo patogenético, dando lugar a la formación de algunos horizontes alterados; los procesos de translocación y acumulación pueden presentarse.	29.482,30	55%
Vertisol+Inceptisol	Vertisol+Inceptisol	12.838,62	24%
Vertisol	Son suelos arcillosos que presentan como característica principal grietas anchas y profundas en alguna época del año. Por lo general tienen poca materia orgánica, alta saturación en bases y predominio de montmorillonita en su composición mineralógica.	5.639,35	11%
Molisol	Son suelos en su mayoría aquellos de color negro, ricos en bases de cambio, muy comunes de las áreas originalmente de praderas que han dado lugar a la formación de un horizonte superior de gran espesor, oscuro, con abundantes materiales orgánicos y de consistencia y estructura favorables al desarrollo radicular (epipedón móllico), debiendo destacarse para ello la acción de microorganismos y lombrices	4.196,21	8%
No Aplicable		894,39	2%
	Total	53.050,87	100%

Fuente: Soil Taxónoma, 2006.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En la tabla anterior, se muestra que el cantón San Jacinto de Yaguachi, ocupa 53.050,87 ha de superficie; donde predominan suelos del orden de los Inceptisoles, que representa el 55% del territorio cantonal, seguido de Vertisol+Inceptisol con el 24%, Vertisoles con el 11% y Molisoles con el 8%, además se puede observar una categoría denominada “No aplicable” la cual se refiere al territorio que no tiene información referente a las características taxonómicas del suelo con una extensión de 894,39 ha, que equivalen al 2 % de la superficie total del cantón.

El Gráfico, detalla la clasificación de los suelos, según su taxonomía/Órdenes de Suelos en el cantón San Jacinto de Yaguachi.

Gráfico G 1. Ordenes de Suelos en el cantón San Jacinto de Yaguachi




Fuente: Soil Taxónoma, 2006.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En el Gráfico se indica la descripción de la taxonomía de los suelos del cantón San Jacinto de Yaguachi, la extensión que ocupan y el porcentaje en relación a la superficie total del cantón según la información proporcionada por Ministerio de Agricultura y Ganadería. La taxonomía del cantón se muestra en el mapa siguiente.

En el Mapa, se muestra los tipos de suelo (taxonomía) macroelementos del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 56. Mapa de Suelo Taxonomía macroelementos, del Cantón San Jacinto De Yaguachi



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

2.1.5.3. Suelo (clases texturales)

En el cantón San Jacinto de Yaguachi las clases texturales de suelos son las siguientes; Fina, Media, Moderadamente Gruesa y Muy fina, la clase predominante en la jurisdicción cantonal es la textura media.

Las texturas presentes en esta unidad territorial se indican en la Tabla Suelo (clases texturales), mostrando además su extensión y el porcentaje en relación a la superficie total del cantón.


Tabla T 12. Suelo (clases texturales)

Textura	Extensión	Porcentaje
Fina	2.611,84	5%
Media	26.630,73	50%
Moderadamente Gruesa	4.435,95	8%
Muy Fina	18.477,97	35%
No aplicable	894,39	2%
Total	**53.050,87**	**100%**

Fuente: Soil Taxónoma, 2006.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

El Cantón San Jacinto de Yaguachi posee cuatro tipos de suelos texturales predominantes, con características de Fina, Media, Moderadamente Gruesa y Muy Fina. Las malas prácticas agrícolas, como el monocultivo, especialmente plantaciones de arrozales; las piscinas camaroneras y otras actividades antrópicas, han degradado los suelos del sector, reduciendo su calidad y fertilidad, afectando las actividades agrícolas, pecuarias, entre otras; afectando la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Gráfico G 2. Suelo (clases texturales) en el cantón San Jacinto de Yaguachi




La textura expresa las proporciones de los diversos tamaños de las partículas inorgánicas que contiene una muestra de tierra. Se llama fracción textural al conjunto de partículas cuyos tamaños están comprendidos dentro de un cierto intervalo.

En el presente diagnostico la variable de textura muestra una predominancia de suelos de textura Media con una superficie de 26.630,73 hectáreas; que representa el 50%, seguido de suelos de textura Muy Fina con una superficie de 18.477,97 hectáreas; que representa el 35%, suelos con textura Moderadamente Gruesa con una superficie de 4.435,95 hectáreas; que representa el 8% y finalmente suelo de textura Fina con una superficie de 2.611,84 hectáreas; que representa el 5 %.

Fuente: Soil Taxónoma, 2006.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En el Mapa, se muestra los tipos de suelo (clases taxonómicas) presentes al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 67. Mapa de Suelo (CLASIFICACION TAXONOMICAS)



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

El conflicto de uso de suelo, se presenta cuando este recurso es utilizado en actividades en las que no presenta una buena aptitud.

En el presente diagnóstico se determina las potencialidades y limitaciones del suelo, junto con el grado de inclinación, determinan la aptitud para los diversos usos de suelo, sin embargo, en muchas ocasiones el recurso es utilizado en actividades que por sus características representan una potencial degradación del suelo, ocasionando pérdida de las características y la fertilidad del suelo.

En la siguiente tabla indica los tipos de conflictos presentes, así como también los cuerpos de agua y áreas urbanas, con su respectiva extensión y el porcentaje que representa del área total del cantón.

Tabla T 13. Conflictos de uso del suelo

Conflictos de uso del suelo	**Hectáreas**	**Porcentaje**
Área Urbana	390,36	1%
Bien Utilizado, Uso Adecuado	28089,85	53%
Cuerpos De Agua	1263,97	2%
Conflictos Por Sub Utilización	23.165,56	44%
Conflictos Por Sobre Utilización	141,12	0%
	53050,87	**100%**


Fuente: MAGAP, 2017
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

El 44 % de la superficie del cantón San Jacinto que corresponde a 23.165,56 ha se encuentra subutilizada. Estas zonas con potencial agrícola por la calidad de sus suelos, presentan únicamente monocultivos, principalmente de arroz, ubicándose especialmente en la parte esta unidad territorial, como puede observarse en el Mapa

Por otro lado, la superficie sobre utilizada ocupa una pequeñísima porción 141,12 ha de la superficie del cantón, Las zonas que se encuentran bien utilizadas abarcan el 44% del área del cantón equivalente a 28.089,85 hectáreas.

En la siguiente cartografía, se muestra el Mapa de uso y cobertura del suelo del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 78. Mapa de uso y cobertura del suelo



Fuente: MAGAP, 2017
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

2.1.5.4. Clases agrológicas

En el cantón San Jacinto de Yaguachi, la misma que ocupa una superficie total de, ha., y posee cuatro características de suelo, distribuida de la siguiente manera: Clase I, Clase II, Clase III y Clase V.

En la Tabla, se aprecia la descripción de suelos al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi

Tabla T 14. Descripción de las clases agrológicas.


Clase	Descripción	CUT	Ha	%
Clase I	Son tierras arables que pueden ser utilizadas para el desarrollo intensivo de actividades agrícolas, pecuarias o forestales adaptadas ecológicamente a la zona, no presentan limitaciones, ni peligro de erosión hídrica.	Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal sin limitaciones	3.358,63	6
Clase II	Son tierras arables que pueden ser utilizadas para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias o forestales adaptadas ecológicamente a la zona, requieren prácticas de manejo más cuidadoso que los suelos de la Clase I, son tierras con ligeras limitaciones, con pendientes menores al 5 %.	Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con ligera limitación.	5.373,00	10
Clase III	Son tierras arables, en las cuales se reduce la posibilidad de elección de cultivos anuales a desarrollar o se incrementan los costos de producción debido a la presencia de ligeras a moderadas limitaciones, por lo que existe la necesidad de usar prácticas de manejo de suelo y agua. Generalmente se encuentran en pendientes menores al 12 %.	Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con ligera a moderadas limitaciones.	16.847,94	32
Clase V	Esta clase agrológica es de uso limitado, las tierras requieren de un tratamiento muy especial en cuanto a las labores con maquinaria ya que presentan limitaciones difíciles de eliminar en la práctica, se reduce el uso de cultivos anuales, permanentes y semipermanentes a unos pocos aptos a las severas condiciones físicas.	Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con ligera a moderadas limitaciones.	26.327,44	50
No aplicable			1.143,84	2
Total			**53.050,87**	**100**

Fuente: Soil Taxónoma, 2006.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En la tabla anterior se describe que, en esta unidad territorial, la Clase V ocupa el 50% del territorio cantonal, seguido de la Clase III del suelo registra el 32%, Clase II con el 10% y una pequeña porción con el 6% clase I, tierras arables que pueden ser utilizadas para el desarrollo intensivo de actividades agrícolas, pecuarias o forestales adaptadas ecológicamente a la zona, no presentan limitaciones, ni peligro de erosión hídrica.

El Gráfico describe el Suelo (clases texturales) en el cantón San Jacinto de Yaguachi.

Gráfico G 3. Suelo (clases texturales) en el cantón San Jacinto de Yaguachi



Como se puede observar que la mayor parte de extensión territorial es apta para usos Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con ligera a moderadas limitaciones, con una extensión de 26327,44ha (50 % del área del cantón). Los cultivos predominantes en esta zona es el cultivo de arroz.


.

Fuente: Soil Taxónoma, 2006.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Es importante destacar que el suelo en el territorio cantonal gran parte es destinado para uso agrícola y agropecuario, por tal razón se evidencia la degradación de los suelos por las malas prácticas agrícolas, contaminación por las actividades mineras y las piscinas camaroneras sin manejo ambiental.

En el Mapa, se muestra las Capacidades de Uso de la Tierra del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 89. Mapa de Capacidad de Uso de la Tierra. Del Cantón San Jacinto de Yaguachi. CUT



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

2.1.6. Subsuelo/Recursos naturales no renovables

Del análisis de los recursos naturales no renovables al interior del Cantón San Jacinto de Yaguachi, se evidencia una mayor incidencia de explotación minera de materiales de construcción que pertenecen al grupo de los no metálicos y de los que no causan gran impacto siempre y cuando se encuentren normalmente regulados como lo establece la Ley.

Existen algunas concesiones a nivel de no metálicos pues no existe mucha información sobre fuentes de minerales no metálicos que puedan ser explotadas con este fin, sin embargo, se ha recabado información que se puede resumir en el siguiente cuadro, donde se reportan 31 concesiones dadas por la Agencia Reguladora y Control Minero, las mismas que se ubican los ríos Babahoyo, Yaguachi, Chimbo, Bulubulu y Barranco Alto.

Tabla T 15. Material pétreo

Recurso	Descripción	Tipo de infraestructura	Número de Concesiones	Superficie	Observaciones
Material pétreo	Materiales de construcción, área	-	31 concesiones	4.477,50Ha.	Esta actividad extractiva, sin control genera impactos negativos al medio ambiente.


Fuente: ARCOM
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

De acuerdo a los registros geo referenciados de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), en el cantón las concesiones corresponden a 4477,50 hectáreas, siendo las de mayor superficie las concesiones que se encuentran en el rio Chimbo.

El GADM de, a través de la Ordenanza que regula, autoriza y controla la explotación de materiales áridos y pétreos en el cantón, tiene las competencias sobre las concesiones mineras, por lo que la Jefatura de Gestión Ambiental, cuenta con información de su estado, diagnósticos realizados, inspecciones e informes. Esta instancia municipal es la encargada de impulsar un mayor respeto a la naturaleza y la preservación de sus recursos naturales no renovables. Su aprovechamiento soberano y responsable, aparte de representar un beneficio económico, debe responder a una gestión local planificada con fuertes mecanismos de control, evaluación y seguimiento durante su extracción.

En el Mapa, se muestra los Recursos naturales no renovables presentes al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 20. Mapa de Recursos naturales no renovables



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

2.1.7. Producción y consumo responsable

Tabla T 16. Producción y consumo responsable	
	El Objetivo 12 de la Agenda ODS 2030 para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. Todo esto implica la gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes. También es importante instar a las industrias, los negocios y los consumidores a reciclar y reducir los desechos. En el cantón se evidencian problemas como el crecimiento desordenado del sector agrícola, falta de fomento e inversión en las actividades agroindustria, bajo fomento a la producción eficiente y competitiva de alimentos y monocultivo, falta de incentivos de vinculación de los agricultores familiares con los circuitos comerciales, poco apoyo a investigaciones y emprendimientos para mejorar producción y productividad.
Fuente: SEMPLADES 2017 **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.	

Reflexionando las metas de este objetivo, las autoridades municipales y actores territoriales deberán equilibrar las acciones que se pueden impulsar para la gestión sostenible y el uso razonado de los recursos naturales, disminución del desperdicio de alimentos en esta unidad territorial, gestión ecológicamente racional de productos químicos a lo largo de su ciclo de vida para reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente, reducir ampliamente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización, etc.

2.1.8. Cobertura natural vegetal. - Ecosistemas de Flora y Fauna.

El cantón San Jacinto de Yaguachi, no posee ecosistemas de conservación definidos o estatus legal otorgado por la Autoridad Ambiental del Ecuador, pero si es importante recalcar que de la cartografía temática registrada en el año 2009 fue de 887,10 ha correspondiente a cobertura natural, distribuida de la siguiente manera:

Tabla T 17. Cobertura natural.

Ecosistemas de flora	Hectáreas	Porcentaje
Bosque seco medianamente intervenido con Guazuma ulmifolia “guazmo” y Samanea saman “saman”	44,47	5
Bosque seco medianamente intervenido con Prosopis juliflora “algarrobo” y Samanea saman “saman”	10,86	1
Bosque seco muy intervenido con Guazuma ulmifolia “guazmo” y Samanea saman “saman”	60,20	7
Matorral seco muy intervenido con Cochlospermun vitifolium “bototillo” y Samanea saman “saman”	771,57	87
Total	**887,10**	**100**

Fuente: CLIRSEN 2009.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.


La tabla anterior indica que Matorral seco muy intervenido con Cochlospermun vitifolium “bototillo” y Samanea saman “saman” represento 771,57 ha, seguido de Bosque seco muy intervenido con Guazuma ulmifolia “guazmo” y Samanea saman “saman” con 60,20 ha, Bosque seco muy intervenido con Guazuma ulmifolia “guazmo” y Samanea saman “saman” represento 44,47ha y el Bosque seco medianamente intervenido con Prosopis juliflora “algarrobo” y Samanea saman “saman” que registro 10,86 ha.

Es evidente que al presente diagnóstico, la Cobertura natural vegetal en relación al área total del Cantón, tiene un mínimo porcentaje del 0,02 % que demuestra claramente la fuerte presión antropogénica hacia los recursos naturales del mismo., destacando el avance de la frontera agrícola, deforestación, el crecimiento urbano, reemplazo Cobertura natural vegetal por cultivos de arroz y camaroneras, contaminación de suelo y agua han afectado significativamente la flora y fauna de esta unidad territorial por lo que casi en la actualidad no existe remanentes de vegetación natural e individuos de fauna en estado natural.

Fauna. - En el cantón se encuentra una riqueza faunística especialmente de aves que vuelve el paisaje hermoso y particular posibilitando la construcción de proyectos turísticos complementarios de la agricultura propia de la zona.

En el Mapa, se ejemplariza la Cobertura natural vegetal del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 29. Mapa de Cobertura natural vegetal



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Para la determinar el comportamiento de la fuerte intervención que ha sufrido esta unidad territorial es necesario analizar la información registrada en el III Censo Nacional Agropecuario, 2000, la misma que detalla que en el cantón San Jacinto de Yaguachi 2.100 hectáreas represento montes y bosques.

En la siguiente Tabla, se describe el Número de upas y superficie por categorías de uso del suelo

Tabla T 18. Número de upas y superficie por categorías de uso del suelo

Uso del Suelo	Upas	Hectáreas
Cultivos Permanentes	2.113	9.307
Cultivos Transitorios Y Barbecho	3.139	20.197
Descanso	695	2.695
Pastos Cultivados	251	2.926
Pastos Naturales	170	4.016
Montes Y Bosques	234	2.100
Otros Usos	2.108	2.754
	4.475	43.994

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2000.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Es concluyente que actualmente la mayoría del territorio ha sido intervenido para la agricultura, ganadería y camaroneras, degradado así su cobertura vegetal al 100%, generando parches continuos en extensión y alterándolo para fines de crecimiento urbano. La alteración del ecosistema de bosques, así como del ecosistema matorrales es evidente en todo el territorio.

En la siguiente imagen satelital se evidencia el cambio de cobertura vegetal de Bosque seco medianamente intervenido con Prosopis juliflora “algarrobo” y Samanea saman “saman” por cultivos de arroz.

Imagen Satelital IS 1. Cambio de cobertura vegetal




Fuente: Imagen Satelital
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Referente a ecosistemas al interior de esta unidad territorial, es importante destacar que, en el año 2009, se registró un pequeño remanente de lo que fue el Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama –Zapotillo., este vestigio ecológico es necesario denotar ya que es necesario promover la recuperación de cobertura vegetal en áreas de fuentes hídricas, No hay políticas públicas ni ordenanzas para recuperar bosques, ni alternativas que permitan la reforestación a nivel local.

En el Mapa, se muestra el Ecosistema intervenido en el cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 102. Mapa de Ecosistema



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

2.1.9. Uso de la tierra

El uso actual de la tierra dentro del cantón, por sus características edáficas, es su vocación agrícola, lo que se expresa con los resultados gráficos y numéricos obtenidos en el estudio diagnóstico del área, que representa el 80,44% de su superficie.

A continuación, se representa la tabla de cobertura vegetal que se encuentra distribuido en el cantón San Jacinto de Yaguachi, registrado en los años 2000 y 2008

Tabla T 19. Comparación de cobertura y uso de suelo entre los años 2000 y 2008.

UNIDAD DE USO DE SUELO	2000 Ha.	%	2008 Ha.	%	Diferencia Ha.	%
Bosque		0	20,44	0,0	20,44	0,01
Vegetación arbustiva	2441,43	1,0	924,33	1,8	1517,10	0,80
Áreas agropecuarias	171053,97	71,6	44966,43	87,5	126087,54	66,36
Zonas Urbanas	88,89	0,0	398,70	0,8	309,81	0,16
Pasto	65171,93	27,3	4085,30	8,0	61086,63	32,15
Otras áreas		0	988,27	1,9	988,27	0,52
Total	238.756,229		51.383,48		190.009,79	

Fuente: MAG 2016
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.


Al observar el uso y cobertura de la tierra en el cantón Yaguachi, se puede identificar que la vocación del cantón es eminentemente agrícola, donde se observa la concentración de cultivos de arroz, caña de azúcar industrial, banano, cacao, tabaco, palma africana, presencia de algunas extensiones de pastizales y vegetación arbustiva y algunas hectáreas de maíz amarillo duro y frutales.
Hay que dejar en claro que el uso de suelo en algunos sectores agrícolas del cantón Yaguachi, en los últimos años, se lo ha utilizado en la producción de camarón, en suelos que estaban destinados a la seguridad alimentaria.

Superficie de territorio que tiene aún cobertura natural.

Se declara como Área de Protección ecológica, la Isla ubicada en Recinto cáliz 2 vía el PAN, con una extensión de 205 hectáreas, actualmente hay 15 predios legalizados (adjudicados) a través de la secretaria de tierras del MAG, que se dedican al cultivo de arroz, para el efecto se están realizando las gestiones con el Ministerio de Ambiente y Agua, para que se instruya al Ministerio de Agricultura se abstenga de adjudicar el resto de lotes en la isla, a efectos de preservar el ecosistema.

En el Mapa, se muestra la Comparación de cobertura y uso de suelo entre los años 2000 y 2008 del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 23. Comparación de cobertura y uso de suelo entre los años 2000 y 2008.




Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En el proceso de a actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón San Jacinto de Yaguachi 2020- 2024, se procedió a actualizar la cartografía temática de uso de la tierra, evidenciándose la presencia de camaroneras o actividades de acuicultura en el sector eminentemente agrícola.

En el Mapa, se muestra la comparación de cobertura y uso de suelo entre los años 2008 y 2018 del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 24. Comparación de cobertura y uso de suelo entre los años 2008 y 2018



Fuente: SNGRE, (2015).
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En el análisis de los mapas de comparación de cobertura y uso de suelo entre los años 2008 y 2018, se puede establecer que preexisten cambios importantes en el uso del suelo cantonal, identificando que existe una ampliación de la frontera agrícola sobre los últimos remanentes de cobertura vegetal, observando también la consolidación de las áreas urbanas que representan las cabeceras; cantonal y tres parroquiales.

2.1.10. Amenazas y riesgos Naturales y antrópicas

Las redes hidrográficas al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi presentan tendencia al desbordamiento producto de la erosión del suelo y las altas precipitaciones de los fenómenos climáticos de la zona de la cuenca del Guayas y del Taura, trayendo de la mano riesgo por deslizamiento y erosión del terreno.

Tabla T 31. Análisis cantonal de amenaza

Amenaza		Evento adverso	Calificación			
	Biológica		**Alta**	**Media**	**Baja**	**No aplica**
Naturales	Biológicas	Epidemia				
		Plaga				
	Geológicas	Actividad volcánica				
		Deslizamiento				
		Derrumbe				
		Hundimiento				
		Subsidencia				
		Sismo				
		Tsunami				
		Licuefacción				
	Hidrometereológicas	Avalancha				
		Aluvión				
		Déficit hídrico				
		Desertificación				
		Granizada				
		Inundación				
		Oleaje				
		Sedimentación				
		Socavamiento				
		Tormenta eléctrica				
		Vendaval				
	Cambio climático*	Lluvias intensas				
		Altas temperaturas				
		Heladas				
		Sequías				
	Tecnológicas	Accidente minero				
		Colapso de represa				
		Derrame de químicos				
		Explosión				
		Fuga de Radioactividad				
		Incendio estructural				
	Degradación ambiental	Incendio forestal				
		Contaminación ambiental				
	Sociales	Desplazados forzosos				
		Conmoción social				

Fuente: SNGRE, (2015).
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Es concluyente que, en el territorio cantonal de San Jacinto de Yaguachi, esta propenso a nueve amenazas o peligros; cuatro corresponden a amenazas naturales: Epidemia Covid 19, inundaciones, movimiento de masa y sismo, y cinco corresponden a amenazas antrópicas: lluvias intensas, sequías, explosión, incendio estructural y contaminación ambiental.

El cantón San Jacinto de Yaguachi es vulnerable a inundaciones, movimiento de masa y sismo. Luego de realizar el análisis de amenazas, se determina que el cantón San Jacinto de Yaguachi es prioritariamente vulnerable a inundaciones.

El principal evento adverso que puede causar el más grado de peligro a nivel cantonal, está asociado con amenazas hidrológicas; lluvias extremas que aumenta el caudal de los principales ríos produciendo desbordamientos y anegamientos traducidos en severas inundaciones.

2.1.10.1. Riesgo por Inundaciones

Debido a que el Cantón San Jacinto de Yaguachi cuenta con territorio plano, el 49 % de extensión cantonal es susceptibilidad a inundaciones, seguido de un 41% que se registra como media susceptibilidad a inundaciones, y tan solo un 8% registra baja susceptibilidad.

Tabla T 202. Amenazas Y Riesgos

Amenazas Naturales	Ubicación	Ocurrencia
Sismos	Todo el Cantón fallas activas	Alta
Inundaciones	Área de influencia del muro de contención del río Bulu- Bulu, sobre todo en la parroquia San Jacinto de Yaguachi.	Alta a media
Deslizamientos en masa	Parroquias de Virgen de Fátima y Gral. Pedro J. Montero (Boliche)	Media a Alta

Fuente: SNGRE, (2015).
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En la siguiente Tabla, se detalla la susceptibilidad a inundaciones al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 33. Susceptibilidad a inundaciones al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Susceptibilidad a inundaciones	Hectáreas	%
Alta	26165,87	49
Media	21918,50	41
Baja	4106,25	8
Cuerpo de Agua Natural	860,24	2
Total	**53.050,87**	**100**

Fuente: SNGRE, (2015).
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Foto F 3. Desbordamiento De Ríos



RECINTO SANTA ISABEL, SE INUNDA POR CRECIENTE DEL RIO CHIMBO Y EL MILAGRO



RECINTO SAN ANDRES VIRGEN DE FATIMA NO SALEN AGUAS POR EL RIO BULUBULU.




RECINTO RIBERAS DE GUAJALA POR CRECIENTES DEL RIO BABAHOYO

Fuente: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Foto F 4. Reubicación de familias asentadas en zonas de riesgo		
		
RECINTO SAN JACINTO MURO RIO BULUBULU	**MARGEN RIO YAGUACHI VIA BY-PASS**	**RECINTO MARIA CLEOTILDE RIO CHIMBO**
Fuente: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.		

En el Mapa, se ejemplariza la susceptibilidad a inundaciones al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 115. Susceptibilidad a Inundaciones



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Es determinante identificar con certeza cuál es el territorio que es propenso a inundaciones por desbordamiento de ríos o por fuertes precipitaciones. En cada época de lluvia ocasiona grandes pérdidas económicas

La presencia de terrenos de baja superficie con asentamientos ilegales genera también riesgo para estas viviendas por la vulnerabilidad a la inundación.

Tabla T 21. Criterios mínimos para la categorización de la amenaza por inundación

Nivel de amenaza			Ubicación Geográfica	Geomorfología	Pendiente	Cobertura	Tipo de suelo
Baja	Media	Alta					
			Llanura Aluvial Reciente	Basin, Cauce abandonado, Dique o banco aluvial, Nivel plano y Valle fluvial.	0 - 2 %	Suelo rural agrícola, suelo urbano	Franco Arcilloso
		X		Nivel ondulado con presencia de agua, Nivel ondulado con presencia de agua/Nivel plano, Nivel ligeramente ondulado y Nivel ondulado con presencia de agua	2 - 5 %	Suelo rural agrícola y suelo urbano	Franco Arcilloso

Fuente: SNGRE, (2015).
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Foto F 5. Infraestructura para control de inundaciones Derivadora Rio Chimbo A 500 METROS DE RECINTO SOLEDAD



Fuente: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

2.1.11. Riesgo por movimiento en masa

En cuanto a esta temática la información disponible se refiere a zonas susceptibles a movimientos en masa. La superficie de 40. 938,80 ha de esta unidad territorial se ubica en una zona de Baja a nula susceptibilidad a movimientos en masa, por tal motivo la probabilidad de ocurrencia de eventos en el cantón es nula.

La descripción de las zonas riegos por movimientos en masa del Cantón San Jacinto de Yaguachi, se muestran en Tabla:

Tabla T 22. Movimiento en Masa

Grado	Hectáreas	Porcentaje
Alta susceptibilidad a movimientos en masa	11.216,10	21%
Baja a nula susceptibilidad a movimientos en masa	40.938,80	77%
N/A	895,97	2%
Total	**53.050,87**	**100%**

Fuente: Soil Taxonomy, 2006.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Al catalogar el suelo según el grado de amenaza, se registra que el 21 % de la extensión territorial del cantón San Jacinto de Yaguachi tiene amenaza por Alta susceptibilidad a movimientos en masa, y un 77 % amenaza Baja a nula susceptibilidad a movimientos en masa.


Gráfico G 4. Susceptibilidad a movimientos en masa



Fuente: Soil Taxonomy, 2006.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En el Mapa, se muestra los riesgos por movimiento en masa en el cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 126. TIPOS DE MOVIMIENTOS EN MASAS



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

2.1.11.1. Riesgo por sequias

Debido a su ubicación dentro de la cuenca del Guayas y la de Taura el cantón presenta un importante déficit hídrico, teniendo problemas de sequía sobre todo en los meses de junio a diciembre y los meses con importante superávit se manifiestan desde enero o hasta mayo, esto se determina que existe al interior de esta unidad territorial la amenaza natural por sequias, producto de las corrientes de El Niño que se extiende generalmente de mayo a diciembre, y por la incidencia del avance de la frontera agrícola; arroceras, camaroneras, y la deforestación de todas sus microcuencas.

En el Tabla, se indica la susceptibilidad a sequías en el Cantón San Jacinto de Yaguachi, el área que ocupan y su porcentaje en relación a la superficie total del cantón.

Tabla T 23. Susceptibilidad a sequías

Grado	Hectáreas	Porcentaje
Alta	10.382,11	19 %
Media	36.468,85	69 %
Baja	6.199,90	12%
Total	**53.050,87**	**100%**

Fuente: SNGRE, (2015).
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Gráfico G 5. Susceptibilidad a sequías




Fuente: SNGRE, (2015).
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Los impactos principales son:

- Degradación del suelo
- Menores rendimientos en las cosechas
- Mayor riesgo de escases de alimentos y agua a la población
- Mayor riesgo de desnutrición población vulnerable - Migración de la población

En el Mapa, se muestra la susceptibilidad a sequías en el cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 137. Susceptibilidad a sequías (TIPOS DE SUSCEPTIBILIDAD)



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Conclusiones Componente Biofísico

Yaguachi, por su ubicación geográfica forma parte de la provincia de Guayas, a su interior destaca las cuencas; del Rio Guayas y Taura. En su territorio se identifican numerosos ríos importantes como: Río Yaguachi, Río Bulubulu, Río Culebras, Río Barranco Alto, Río Chimbo, Río Babahoyo y Río Milagro.

Cuenta con dos tipos de climas: Tropical Megatérmico Semi Húmedo que cubre casi todo el territorio cantonal y Tropical Megatérmico Seco una pequeña porción, las características generales del clima del cantón de San Jacinto de Yaguachi se presentan según la estación del año, como son las temperaturas medias con tendencia a la baja en temporada seca o de los meses fríos, y la temporada lluviosa o de los meses cálidos.

El área geográfica tiene un alto índice de evaporación y la humedad relativa registra valores del orden del 80% que se incrementan en temporada lluviosa.

En cuanto a las características del viento, los registros indican que generalmente su dirección predominante proviene del sur, ocurriendo las mínimas intensidades durante el mes de abril. La velocidad media es de 0,8 m/s y mientras que la máxima media es de 4,7 m/s.

Esta unidad territorial presenta relieve de origen deposicional, perteneciente a la unidad geomorfológica de la Llanura Aluvial Reciente, la misma que presenta características planas, con pendientes que oscilan entre 0 al 5% y desniveles relativos de un máximo de 5 m.

Esta unidad territorial, dada su posición geográfica, su población vive bajos amenazas de desastres naturales, el 40. % de la población del cantón San Jacinto de Yaguachi se encuentra bajo amenaza de inundaciones.

Referente al suelo cantonal se registra cuatro características de suelo, distribuida de la siguiente manera: Clase I, Clase II, Clase III y Clase V. Se destaca que existen algunas concesiones a nivel de no metálicos, donde se reportan 31 concesiones dadas por la Agencia Reguladora y Control Minero, las mismas que se ubican los ríos Babahoyo, Yaguachi, Chimbo, Bulubulu y Barranco Alto.

El cantón San Jacinto de Yaguachi, no posee ecosistemas de conservación definidos o estatus legal otorgado por la Autoridad Ambiental del Ecuador, su flora actual del cantón, está constituida por pocas especies arbustivas y no se evidencian grandes extensiones de bosques. La vegetación de la zona ha sido reemplazada y modificada a consecuencia de las actividades acuícolas, agrícolas y ganaderas. Su ecosistema se encuentra altamente intervenido por los usos de suelos urbanos y rurales.

San Jacinto de Yaguachi es un cantón agropecuario, con disponibilidad de ríos que mantienen caudales durante todo el año. Las actividades agrícolas, acuícolas y ganaderas desarrolladas han generado grandes impactos ambientales en el área rural con una acentuada deforestación por la ampliación de la frontera agrícola y la transformación de tierras forestales en terrenos de cultivo y pastoreo, generando con ello que los bosques no se restablezcan por la erosión y ocurra la sedimentación que obstruye los ríos y los canales de riego provocando inundaciones.

El uso indebido de agroquímicos y la práctica agrícola de la quema de desechos y malezas luego de cada cosecha, son actividades que generan altos niveles de contaminación.

2.1.12. Priorización de problemas y potencialidades componente biofísico

Tabla T 24. Priorización de problemas y potencialidades componente biofísico

VARIABLE	PROBLEMAS	POTENCIALIDADES
Recursos No Renovables	Deterioro en las cuencas de los ríos por explotación de materiales pétreos.	Presencia de material de construcción, arena y ripio.
	Daño en las carreteras y caminos secundarios en épocas invernales	
Recursos Naturales Degradados	El cantón no tiene áreas verdes o zonas protegidas.	Existen algunos pequeños lugares de cobertura natural que podrían ser conservados
Impactos y Niveles de contaminación.	Uso intensivo de agroquímicos deteriora la calidad de los suelos, ha ocasionado el deterioro de la capa vegetal.	El GAD Municipal de Yaguachi debe intervenir con acciones de prevención y sensibilización dirigido a la comunidad para reducir la contaminación ambiental en el cantón.
	Contaminación de las fuentes de agua por las fumigaciones, el uso arbitrario de agroquímicos y el vertido de residuos sólidos y orgánicos sin tratamiento.	
	Llanura inundable que no tiene un buen drenaje	Hay que coordinar con La Secretaria de Gestión de Riesgo para tomar acciones de prevención y protección en coordinación con el GAD Municipal.
Suelos	Suelos subutilizados	La vocación del cantón es eminentemente agropecuaria, se observa la concentración de cultivos de arroz, caña de azúcar, cacao, banano y camaroneras.
		El cantón tiene extensiones de pastizales y vegetación arbustiva y algunas hectáreas de maíz y mango.
Agua	Inundaciones que afectan a gran parte del territorio del cantón por estar ubicado en zonas bajas y planas condensa de la hidrográfica.	Se debe reforzar muros de protección de los ríos BULUBUBLU, CHIMBO, BABAHOYO, MILAGRO, limpieza de canales y cunetas,
	Isla Santa Isabel, Jaboncillo, Cacique de Oro, Casiguana, El Paraíso, Las Boyas. Guajala, Riberas de Guajala, Cáliz 2, San Leonardo, Las Mercedes, Virgen de Fátima; San Andrés, Tiwinza, San Jacinto, Nueva Colonia.	El GAD Municipal implementará medidas de tipo estructural como normas, regulaciones y ordenanzas que eviten el uso indebido de los cauces naturales incluyendo su llanura de inundación.
	En los asentamientos humanos no se controla los vertederos directos de desechos sólidos y líquidos, tampoco existe normativa vigente al respecto.	
Uso y cobertura del suelo	Monocultivos de grandes extensiones que no rotan y producen desgaste en la capa fértil.	El uso del cantón Yaguachi tiene un potencial favorable para la agricultura por tener tierra fértil.
	Excesivo uso de agroquímicos en el campo	

Fuente: levantamiento de información en territorio.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

PLAN DE DESARROLLO
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI
2020 - 2024

COMPONENTE
ECONÓMICO/PRODUCTIVO

2.2. Temáticas del componente Económico/ productivo

El presente diagnostico expone las principales características económicas del cantón San Jacinto de Yaguachi, y su estructura productiva, analiza el comportamiento específico de los principales sectores de la economía y empleo.

2.2.1. Actividades económicas/Sectores productivos

Las principales actividades económicas del cantón San Jacinto de Yaguachi, se basan en la producción agrícola, en mayor escala la arrocera, seguido en menor producción la caña de azúcar industrial, banano, cacao, tabaco, palma africana, maíz y frutales entre otros, la cría de ganado bovino, porcino y equino son actividades relevantes, dentro la cabecera cantonal la actividad comercial es emprendedora y se cuenta con pequeños establecimientos comerciales donde se puede adquirir mediante compra al por menor diversos tipos de insumos citando por ejemplo: medicinas, insumos agrícolas, artículos varios.

Se destaca que a esta unidad territorial se han instalado camaroneras, las mismas que se encuentran distribuidas en la parte norte-oeste del cantón en la parte colindante al cantón Duran en las riberas del río Babahoyo y del Rio Yaguachi.

2.2.1.1. Análisis de la PEA Población Económicamente Activa

La Tabla, muestra el PEA por Rama de actividad del cantón San Jacinto de Yaguachi, con Proyecciones al 2020.

Tabla T 25. Rama de actividad (Primer nivel) del cantón Yaguachi – Proyectada al 2020

Rama de actividad (Primer nivel)	Casos		Porcentaje 2020	Variación 2010 - 2020
	2010	2020		
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	9.343	11557	42,13	2214
Explotación de minas y canteras	27	33	0,12	6
Industrias manufactureras	1.444	1786	6,51	342
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	19	24	0,09	5
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos	62	77	0,28	15
Construcción	948	1173	4,27	225
Comercio al por mayor y menor	2.717	3361	12,25	644
Transporte y almacenamiento	842	1042	3,80	200
Actividades de alojamiento y servicio de comidas	609	753	2,75	144
Información y comunicación	68	84	0,31	16
Actividades financieras y de seguros	23	28	0,10	5
Actividades inmobiliarias	18	22	0,08	4
Actividades profesionales, científicas y técnicas	109	135	0,49	26
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	461	570	2,08	109
Administración pública y defensa	841	1040	3,79	199
Enseñanza	543	672	2,45	129
Actividades de la atención de la salud humana	234	289	1,06	55
Artes, entretenimiento y recreación	55	68	0,25	13
Otras actividades de servicios	266	329	1,20	63
Actividades de los hogares como empleadores	815	1008	3,67	193
No declarado	1.780	2202	8,03	422
Trabajador nuevo	955	1181	4,31	226
Total	22.179	27.435	100,00	5.256

Fuente: INEC, 2010 y Proyectado 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

La tabla anterior, describe la Población Económicamente Activa (PEA) del cantón San Jacinto de Yaguachi con respecto a su especialización económica, concentra la mayor parte de la población en el sector primario de la economía, especialmente en lo referente a “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” con un 42,13 % a nivel cantonal.

La Tabla, describe el número mayor del PEA por Rama de actividad por parroquia.

Tabla T 26. PEA Por unidad Territorial Total y Proyectada 2020			
Población Económicamente Activa- PEA	**Año 2010**	**Año 2020**	**Variación 2010 - 2020**
Yaguachi Nuevo.	9.563	11829	2266
Gral. Pedro J. Montero.	2.954	3654	700
Yaguachi Viejo (Cone).	4.289	5305	1016
Virgen De Fátima.	5.373	6646	1273
Total	22.179	27435	5256
Fuente: INEC, Metodología para la medición del empleo en Ecuador.2014 con Proyección 2020 **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor			

Sectores productivos

En el cantón San Jacinto de Yaguachi según datos del censo INEC 2010, el sector primario tiene la mayor demanda de mano de obra y para el 2020 obtuvo un crecimiento del 2221 personas proyectado al 2020, después el sector terciario con un incremento proyectado del 1801 habitante, dando a notar que el sector primario en el cual está la agricultura es el mayor contratante del cantón.

En la Tabla, se detalla la relación de los sectores económicos con la PEA al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 27. Variable relación de los sectores económicos con la PEA y Proyectada 2020			
Sector económico	**PEA**		
	Año 2010	**Año 2020**	**Variación 2010 - 2020**
Primario	9.370	11591	2221
Secundario	2.473	3059	586
Terciario	7.601	9402	1801
Otros	2.735	3383	648
Total	**22.179**	27435	5256
Fuente: Censo de población y vivienda- INEC, 2010, Proyección 2020 de la población económicamente activa **Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.**			

En definitiva, podemos concluir que el sustento económico de la mayoría de la población del cantón San Jacinto de Yaguachi depende de actividades de carácter agropecuario, esto demuestra la gran potencialidad que representa este sector productivo en esta unidad territorial, debiéndose para aquello plantear modelos de gestión pública que promuevan la articulación de tecnología, una eficiente productividad, la generación de valor agregado y la comercialización.

Agricultura

La actividad agrícola es la primordial fuente de trabajo, esta genera la mayor cantidad de ingresos a la población, ya que su población se dedica especialmente a esta actividad, esto es corroborado con el análisis efectuado a la PEA, se desprende que las principales actividades económicas en el cantón son agricultura, ganadería, silvicultura y pesca que representa el 42,13 %

En la Tabla se describe el Valor Añadido Bruto Agricultura (Miles De Dólares)

Tabla T 28. VAB Industrial–Agricultura (Miles De Dólares)		
Unidad Territorial	**Agricultura USD (dólares) año 2011**	**Agricultura USD (dólares) año 2018**
San Jacinto de Yaguachi	49.530	104.552
Fuente: Fuente: BCE–cuentas cantonales 2011-2018 **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor		

Principales productos

El cantón San Jacinto de Yaguachi es altamente productivo, siendo su principal actividad la agropecuaria. Dentro de los principales productos de mayor cultivo en el territorio cantonal desataca el Arroz, Banano, Cacao, Caña De Azúcar Industrial, Frutales, Tabaco, Maíz Amarillo Duro, entre otros.

En la Tabla, se detalla el Número de UPAs y superficie de cultivos solos al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi registrado en el año 2000.

Tabla T 29. Número de UPAs y superficie de cultivos solos

Cultivos	UPAs	Superficie sembrada
Arroz	2.235	20.011
Cacao	1.865	3.660
Maíz duro seco	402	526
Plátano	251	297
Banano	39	2.592
Tabaco	29	84
Mango	26	335
Sandía	21	32
Caña de Azúcar Para Azúcar	19	2.251
Café	13	*
TOTAL	4.900	29.788

Fuente: *III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 2000.*
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

** Dato oculto en salvaguarda de la confidencialidad individual y confiabilidad estadísticas*

En la Tabla, se detalla la superficie de cultivos al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi, registrado en el año 2017.

Tabla T 30. Cultivos

Cultivos	Hectáreas	Porcentaje
Arroz	23.653,50	44,59
Banano	3.294,00	6,21
Cacao	1.064,00	2,01
Caña De Azúcar Industrial	7.937,57	14,96
Frutales	459,80	0,87
Tabaco	430,30	0,81
Maíz Amarillo Duro	26,41	0,05
Palma Africana	276,87	0,52
N/A	15.908,42	29,99
	53.050,87	**100,00**

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería 2017.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Si analizamos la tabla número de upa y superficie de cultivo solo elaborada por el censo agropecuario del año 2000 vs la tabla de cultivo del año del 2017 elaborada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería se corrobora que el arroz es el principal producto económico de esta unidad territorial.

En la Tabla, se detalla los principales cantones, donde se cultiva arroz a nivel provincial.

Tabla T 31. Cultivo de arroz a nivel provincial

No	Cantón	Área ha
1	Daule	35.421
2	Salitre	27.242
3	Samborondón	24.778
4	San Jacinto de Yaguachi	24.384
5	Santa Lucia	20.034

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería 2018.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

La tabla anterior presenta la importancia a nivel provincial sobre la producción de arroz que tiene cada cantón, se observa que San Jacinto de Yaguachi, se ubica en cuarto lugar hectáreas sembradas a nivel provincial.


A nivel nacional, existe alrededor de 336,559 hectáreas sembradas de arroz y a nivel provincial existen 220,065 hectáreas sembradas, y en esta unidad territorial 24.384.

En el presente diagnostico se puedo evidenciar que no existen medidas en nivel cantonal para asegurar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad, además en los talleres participativos y visitas de campo se verifico la carencia de acciones por parte de los agricultores para mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas, y los animales de granja y domesticados.

Por otro lado, el gobierno municipal a través del departamento de desarrollo económico debería estar planificando promover iniciativas para incrementar los ingresos de pequeños productores y productoras agrícolas con iniciativas de otorgar capital semilla enfocado a mejorar su producción.

En el Mapa, se representa los cultivos al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.


Mapa M 148. Mapa Cultivos



Fuente: IGM 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En el Mapa, se representa la Cobertura Vegetal al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 159 : Cobertura Vegetal del Cantón.



Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería 2018.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

2.2.1.2. Actividad Pecuaria

Otra de las principales actividades económicas productivas del territorio, es la actividad pecuaria pues muchas familias se dedican a la crianza de vacunos, ovinos, porcinos y animales menores como cuyes y gallinas.

En la Tabla, se detalla los tipos de ganados al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 32. Tipo de ganado.

Cód.	Tipos de ganado	UPAs	Cabezas
1.	Ganado vacuno	533	10.849
2.	Ganado porcino	1.783	6.175
3.	Ganado ovino	10	120

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 2000.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

La tabla anterior específico que en el cantón San Jacinto de Yaguachi, registro tres tipos de ganado; vacuno10.849, porcino 6.175 y ovino 120.

En la Tabla, se detalla los tipos de ganados al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 33. Ganado vacuno

Ganado vacuno	UPAs	Cabezas
Criollo	462	6.376
Mestizo sin registro	79	4.138
Pura sangre de carne	5	150
Pura sangre doble propósito	10	155
Total	556	10.819

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 2000.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

Tabla T 34. Producción Diaria De Leche

Producción Diaria De Leche	Cabezas	Litros
San Jacinto de Yaguachi	2.057	5.777

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 2000.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

2.2.1.3. Actividad de explotación extractiva o minera

En San Jacinto de Yaguachi, se identificó sitios donde se han desarrollado actividades de explotación extractiva o minera, actividad desplegada de forma precaria en los ríos, la explotación de los recursos minerales (arena) contenidos en el los afluentes se la utiliza como materiales de construcción, la misma que cubre las necesidades locales y una gran parte se la lleva a los cantones vecinos.

En la Tabla, se describe la actividad minera del territorio según participación en la PEA.

Tabla T 35. Actividades productivas del territorio según participación en la PEA

Actividades productivas	PEA (% o número)
Explotación de minas y canteras	32

Fuente: Censo de población y vivienda-INEC, 2010
Elaborado: Equipo Técnico Consultor.

Referente a la explotación de materiales pétreos específicamente los relacionados a materiales de construcción como son arenas gruesas, ripio, lastre de escolleras y cascajo; según el PDyOT se registraron con 32 concesiones de las cuales 19 se encuentran inscritas y 13 en trámite, encontrando 10 concesiones mineras, 7 están en fase de exploración y 16 son dedicadas a minería artesanal.

2.2.1.4. Actividades manufactureras

En la Tabla, se registra las actividades manufactureras según participación en la PEA al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 36. Actividades industriales y manufactureras según participación en la PEA y Proyectada 2020				
PARROQUIA	**INDICADOR**	**Año 2010**	**Año 2020**	**Variación**
Yaguachi Nuevo	Población ocupada en manufactura	768	950	182
Gral. Pedro J. Montero	Población ocupada en manufactura	89	110	21
Yaguachi Viejo (Cone)	Población ocupada en manufactura	183	226	43
Virgen De Fátima	Población ocupada en manufactura	391	484	93
Fuente: INEC, Metodología para la medición del empleo en Ecuador.2014, con proyección 2020 **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor				

En la Tabla, se registra VAB Industrial–Manufactura (Miles De Dólares) al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 37. VAB Industrial–Manufactura (Miles De Dólares)		
Unidad Territorial	**Manufactura USD (dólares) año 2011**	**Manufactura USD (dólares) año 2020**
San Jacinto de Yaguachi	8.815	118.381
Fuente: Fuente: BCE–cuentas cantonales 2011-2020 **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor		

2.2.1.5. Actividades comerciales

En la Tabla, se detalla las actividades comerciales al interior de la jurisdicción cantonal de San Jacinto de Yaguachi

Tabla T 38. Actividades comerciales del territorio según participación en la PEA, y Proyectada 2020				
PARROQUIA	**INDICADOR**	**Año 2010**	**Año 2020**	**Variación**
Yaguachi Nuevo	Población ocupada en comercio al por mayor y menor	1125	1392	267
Gral. Pedro J. Montero	Población ocupada en comercio al por mayor y menor	236	292	56
Yaguachi Viejo (Cone)	Población ocupada en comercio al por mayor y menor	313	387	74
Virgen De Fátima	Población ocupada en comercio al por mayor y menor	1012	1252	240
Fuente: INEC, Metodología para la medición del empleo en Ecuador.2014 con proyección 2020 **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor				

Tabla T 39. VAB Actividades comerciales (Miles De Dólares)		
Unidad Territorial	**Actividades comerciales (dólares) año 2011**	**Actividades comerciales USD (dólares) año 2020**
San Jacinto de Yaguachi	3.942	6.937
Fuente: Fuente: BCE–cuentas cantonales 2011-2020 **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor		

2.2.1.6. Trabajo Decente

Las principales actividades productivas de la parroquia rural de Yaguachi, están relacionadas con el sector primario, resultado de las actividades agrícolas y ganadería del sector rural. La más importante fuente de empleo en este sector son los cultivos de arroz.

Tabla T 40. Trabajo y empleo y Proyectada 2020

Trabajo y Empleo		2010		2020	
	Qué hizo la semana pasada	**Hombre**	**Mujer**	**Hombre**	**Mujer**
Empleo	Trabajó al menos una hora	13359	4015	18697	5619
	No trabajó, pero SI tiene trabajo	579	223	810	312
	Al menos una hora fabricó algún producto o brindó algún servicio	270	165	378	231
	Al menos una hora ayudó en algún negocio o trabajo de un familiar	282	257	395	360
	Al menos una hora realizó labores agrícolas o cuidó animales	1639	211	2294	295
Desempleo	Es Cesante; Buscó trabajo habiendo trabajado antes y está disponible para trabajar	168	56	235	78
	No Trabajó	11414	21239	15975	29726
		27711	26166	38784	36621

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, Proyección 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En la siguiente Tabla, se describe el Empleo y desempleo proyectado al 2020

Tabla T 41. Empleo y desempleo proyectado al 2020

Unidad territorial	**Trabajo y Empleo**	
	Empleo	**Desempleo**
San Jacinto de Yaguachi	29.391	46.014

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, Proyección 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En el presente diagnostico con la información base del INEC 2010 se proyectó la variable “Que hizo la semana pasada” al 2020 concluyendo que el empleo en el cantón de San Jacinto de Yaguachi registro 29.391 vs el desempleo de 46.014 aproximadamente.

Proyectando los hombres son la mayoría mano de obra de utilizada en el cantón.

Tabla T 42. Si NO ha trabajado Proyectada 2020

Si NO ha trabajado	**Sexo**					
	Hombre año 2010	**Mujer año 2010**	**Hombre año 2020**	**Mujer año 2020**	**Hombre Variación 2010 - 2020**	**Mujer Variación 2010 - 2020**
Buscó trabajo por primera vez y está disponible para trabajar	644	311	901	435	257	124
Es rentista	25	18	35	25	10	7
Es jubilado o pensionista	146	50	204	70	58	20
Es estudiante	8.063	8.128	11285	11376	3222	3248
Realiza quehaceres del hogar	398	11.229	557	15716	159	4487
Le impide su discapacidad	843	577	1180	808	337	231
Otro	1.295	926	1812	1296	517	370
Total	**11.414**	**21.239**	**15975**	**29726**	**4561**	**8487**

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, Proyección 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En el presente diagnostico la polarización se evidencia en alta especialización de la PEA (más del 42,13%) en el sector “Agrícola” cuyo principal producto es el Arroz.
En la Tabla, se representa la población ocupada del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 43. Población ocupada y Proyectada 2020

PARROQUIA	**INDICADOR**	**Año 2010**	**Año 2020**	**Variación 2010 - 2020**
Yaguachi Nuevo	Población ocupada	8877	10981	2104
Gral. Pedro J. Montero	Población ocupada	2848	3523	675
Yaguachi Viejo (Cone)	Población ocupada	4148	5131	983
Virgen De Fátima	Población ocupada	5112	6324	1212

Fuente: INEC, Metodología para la medición del empleo en Ecuador.2014 con Proyección 2020 de la población ocupada
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

En la Tabla, se visualiza la población asalariada del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 44. Población asalariada y Proyectada 2020				
PARROQUIA	**INDICADOR**	**Año 2010**	**Año 2020**	**Variación 2010 - 2020**
Yaguachi Nuevo	Población asalariada	5667	7010	1343
Gral. Pedro J. Montero	Población asalariada	2130	2635	505
Yaguachi Viejo (Cone)	Población asalariada	2750	3402	652
Virgen De Fátima	Población asalariada	3117	3856	739
Fuente: INEC, Metodología para la medición del empleo en Ecuador.2014 con Proyección 2020 de la población asalariada **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor				

Por otro lado, del análisis de este componente se concluye que no se registra iniciativas que promuevan el trabajo decente por parte de empresas privadas e instituciones públicas, por lo general los trabajadores reciben el salario básico unificado decretado por el gobierno de turno, evidenciados que la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, en un entorno de trabajo seguro y protegido son direccionados por el ministerio de trabajo con políticas públicas.

Las acciones emprendidas por la actual administración encaminan la reducción de la proporción de jóvenes y adultos que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación, referente al trabajo forzoso e infantil el consejo cantonal de protección ha emitido políticas públicas para erradicar esta problemática que al principio de la década tenía una alta incidencia.

2.2.2. Crecimiento económico

Al presente diagnóstico que evidencio que el cantón San Jacinto de Yaguachi a nivel cantonal aporta con la actividad agrícola el 0,74 % del nivel nacional, mientras que el PEA cantonal representa el 0,36% del PEA nacional.

Composición del VAB por rama de sector económico (miles de dólares).

Tabla T 45. Composición del VAB por rama de sector económico (miles de dólares), y Proyectada 2020			
Actividades Económicas	**Año 2011**	**Año 2020**	**Variación**
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	49.530	831609	782079
Explotación de minas y canteras	-	-	-
Manufactureras	8.815	148004	139189
Suministro de electricidad y de agua	2.285	38365	36080
Construcción	10.656	178914	168258
Comercio	3.942	66186	62244
Alojamiento y servicios de comida	41	688	647
Transporte y almacenamiento	8.664	145469	136805
Actividades financieras	106	1780	1674
Actividades profesionales e inmobiliarias	18.207	305696	287489
Administración pública	6.431	107976	101545
Enseñanza	14.324	240500	226176
Salud	2.191	36787	34596
Otros servicios	1.104	18536	17432
Fuente: Banco Central del Ecuador BCE cuentas cantonales 2011-2020, con proyección 2020 **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor			

Análisis de la variación de los años 2011 al 2020 de las actividades económicas al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 46. Análisis de la variación 2011-2018 de las actividades económicas, y Proyectada 2020		
Actividades Económicas	**Variación % 2011 -2018**	**Análisis**
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	782079	Aumento de la cobertura agrícola y las productividades de los sembríos
Explotación de minas y canteras	-	No se registra datos
Manufactureras	139189	Acrecentamiento rápido en el desarrollo Industrial, creación de nuevas industrias.
Suministro de electricidad y de agua	36080	Incremento significativo de cobertura de los servicios.
Construcción	168258	Presencia naciente en el desarrollo Inmobiliario en esta unidad territorial.
Comercio	62244	Incremento del consumo en la población por su crecimiento.

Alojamiento y servicios de comida	647	Variación mínima, no se registra mayor crecimiento.
Transporte y almacenamiento	136805	Registra un crecimiento notorio es esta actividad
Actividades financieras	1674	Incremento mercantil significativo con la inyección de capital de instituciones financieras privadas y públicas.
Actividades profesionales e inmobiliarias	287489	Registra un crecimiento evidente de estas actividades.
Administración pública	101545	Leve incremento del sector público y servicios públicos que se brinda en cantón
Enseñanza	226176	Incremento notorio de personal en las Unidades Educativas principalmente públicas.
Salud	34596	Ampliación del Hospital y Centros de Salud públicos en esta unidad territorial.
Otros servicios	17432	Crecimiento ligado al crecimiento esta unidad territorial.

Fuente: Fuente: BCE–cuentas cantonales 2011-2020, con proyección 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

En la tabla se detalla el VAB (miles de dólares) economía total

Tabla T 47. VAB (miles de dólares) economía total, y Proyectada 2020

Unidad Territorial	**VAB 2011**		**VAB 2020**	
San Jacinto de Yaguachi	USD Dólares	126.295	USD Dólares	348834

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 2020, con proyección 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

A qué actividades económicas se dedican principalmente las mujeres, personas con distinta orientación sexual e identidad de género, niños, niñas, adolescentes, personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades.

PEA desagregada por edad

En la Tabla, se detalla la PEA desagregadas por edad al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 48. PEA desagregada por edad y Proyectada 2020

Grupos quinquenales de edad	**Sectores**		
	PEA 2010	**PEA 2020**	**Variación**
De 5 a 9 años	17	21	4
De 10 a 14 años	233	288	55
De 15 a 19 años	1746	2160	414
De 20 a 24 años	2831	3502	671
De 25 a 29 años	2951	3650	699
De 30 a 34 años	3021	3737	716
De 35 a 39 años	2666	3298	632
De 40 a 44 años	2083	2577	494
De 45 a 49 años	1959	2423	464
De 50 a 54 años	1484	1836	352
De 55 a 59 años	1188	1470	282
De 60 a 64 años	844	1044	200
De 65 a 69 años	559	691	132
De 70 a 74 años	334	413	79
De 75 a 79 años	151	187	36
De 80 a 84 años	80	99	19
De 85 a 89 años	23	28	5
De 90 a 94 años	4	5	1
De 95 a 99 años	5	6	1
Total	**22179**	**27435**	**5256**

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC, 2010, con proyección 2020
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

2.2.3. PEA desagregada por sexo

La PEA Población Económicamente Activa por sexo del cantón San Jacinto de Yaguachi, está compuesta por un 76% de hombres y un 24% de mujeres.


Tabla T 49. PEA desagregadas por sexo y Proyectada 2020

Descripción	Hombre	Porcentaje	Mujer	Porcentaje	Total
San Jacinto de Yaguachi	20958	76	6479	24	27435

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC, 2010, con proyección 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En el Gráfico, se visualiza el PEA desagregadas por sexo.

Gráfico G 6. PEA desagregadas por sexo



Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, con proyección 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En Gráfico anterior, se confirma que las personas de sexo femenino representan el 24 % en el PEA, en comparación de los hombres.

Tabla T 50. Rama de actividad (Primer nivel)

Rama de actividad (Primer nivel)	**2010**	**2020**	**%**
	Mujer		**Total**
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	**734**	**908**	**164**
Explotación de minas y canteras	**8**	**10**	**2**
Industrias manufactureras	**236**	**292**	**56**
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	**3**	**4**	**1**
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos	**9**	**11**	**2**
Construcción	**21**	**26**	**5**
Comercio al por mayor y menor	**1052**	**1301**	**249**
Transporte y almacenamiento	**29**	**36**	**7**
Actividades de alojamiento y servicio de comidas	**425**	**526**	**101**
Información y comunicación	**28**	**35**	**7**
Actividades financieras y de seguros	**9**	**11**	**2**
Actividades inmobiliarias	**2**	**2**	**0**
Actividades profesionales, científicas y técnicas	**39**	**48**	**9**
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	**42**	**52**	**10**
Administración pública y defensa	**135**	**167**	**32**
Enseñanza	**400**	**492**	**95**
Actividades de la atención de la salud humana	**175**	**216**	**41**
Artes, entretenimiento y recreación	**14**	**17**	**3**
Otras actividades de servicios	**123**	**152**	**29**
Actividades de los hogares como empleadores	**715**	**884**	**169**
No declarado	**728**	**901**	**173**
Trabajador nuevo	**311**	**385**	**74**
Total	**5238**	**6479**	**1241**

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, con proyección 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

PEA Discapacidad

En la Tabla, se detalla la PEA desagregadas por discapacidad al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 51. PEA desagregada por Discapacidad y Proyectada 2020			
Si	**No**	**No responde**	**Total**
1305	24119	2011	27435
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC, 2010, con proyección 2020 Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.			

La tabla anterior menciona que 1305 personas con discapacidad pertenecen a la población económicamente activa PEA.

PEA de origen nacional y étnico

De acuerdo a la información del Censo de Población y Vivienda INEC 2010, la identificación étnica de la PEA, según su cultura y costumbres en el cantón es la siguiente:

Tabla T 52. Identificación étnica de la PEA, según su cultura y costumbres y Proyectada 2020								
	Afroecuatoriano/a	**Negro/a**	**Mulato/a**	**Montubio/a**	**Mestizo/a**	**Blanco/a**	**Otro/a**	**Total**
93	1197	208	418	8141	16266	1049	63	27435
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC, 2010, con proyección 2020 **Elaboración: Equipo Técnico Consultor.**								

En la tabla anterior, se verificar que la población Mestizo/a registró en el PEA 16266 seguido de la población Montubio/a que representó un 8141 mientras que el resto de grupos étnicos es muy poco representativo en el cantón por identificación étnica de la PEA, según su cultura y costumbre.

Sistema productivo

El cantón San Jacinto de Yaguachi registro en el año 2009 una superficie total de 51.383,48 hectáreas, de las cuales 47.495,48 ha, que corresponden al 92,43% de la superficie total del cantón, se han caracterizado dentro de un sistema productivo.

El sistema predominante en el cantón San Jacinto de Yaguachi es el Combinado con una superficie de 26.982,02 ha, las mismas que representan el 52,51%, el Sistema Mercantil tiene un área de 13.935,29 ha con una participación del 27,12% y el Sistema Empresarial se presenta con 6.578,58 ha que constituye el 12,80% del área total del cantón.


El Sistema Marginal, no presenta una zona de predominio, sin que esto signifique la existencia aislada de áreas con cultivos cuyas condiciones de producción indican un sistema marginal tal como cultivos de cacao nacional y pastos ubicados al sur del cantón.

En la Tabla, muestra un breve resumen de cada uno de los sistemas de producción, de esta manera será más fácil ver las diferencias existentes entre los sistemas de producción del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 53. Sistemas de Producción del cantón San Jacinto de Yaguachi.			
Simbología	**Sistema**	**Superficie (Ha)**	**Superficie (%)**
EMp	Empresarial	6578,58	12,80
COm	Combinado	26982,02	52,51
MEr	Mercantil	13935,29	27,12
MAr	Marginal	0,00	0,00
N/A*	No Aplicable	3.887,559	7,57
Superficie total del Cantón		**51383,48**	**100,00**
Fuente: CLIRSEN, 2009. Elaboración: Equipo Técnico Consultor			

En el Mapa, se especifica los Sistemas de Producción registrados en el año 2009 al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 30. Sistemas de Producción



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

2.2.4. Factores de producción

Es perceptible que en la práctica actual al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi, la agricultura no es una actividad rentable para los pequeños agricultores, la agricultura por sí sola, generalmente arroja pérdidas, como consecuencia de una deficiente combinación de factores de producción.

En el presente diagnostico se evidencia la carencia de información actualizada sobre esta temática, matizando las inequidades tangibles en el área rural respecto a la distribución de la tierra, como condición jurídica y formas de tenencia.

2.2.4.1. Condición jurídica y forma de tenencia

En el cantón San Jacinto de Yaguachi, registro 4.475 Unidades de Producción Agropecuaria UPAs con una superficie de 43.994 hectáreas, la condición jurídica que predomina es la individual con 4.381 UPAS.

En la Tabla, se detalla las características principales de las UPAS, según su condición jurídica.

Tabla T 54. Condición Jurídica.

CONDICIÓN JURÍDICA	UPAs	Hectáreas
Individual	4.381	34.763
Sociedad de hecho no legal	44	766
Sociedad Legal	36	6.777
Institución Pública	4	1.308
Otra Condición	10	380
TOTAL	**4.475**	**43.994**

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2000.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

En la Tabla, se detalla las características principales de las UPAS, según su Formas de tenencia.

Tabla T 55. Formas de tenencia.

TENENCIA	UPAs	Hectáreas
Propio con título	2.097	31.768
Ocupado sin título	1.043	3.453
Arrendado	343	2.404
Aparcería o al partir	43	159
Como comunero o cooperado	14	*
Otra forma	166	830
Tenencia mixta	768	5.369
	4.475	**43.994**

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2000.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

De las 4.475 Unidades de Producción Agropecuaria UPA existentes en el cantón, 2.097 son propias con título, 1.043 ocupadas sin título, 768 son de tenencia Mixta, 343 se encuentran arrendadas, 166 otra forma de tenencia, 43 registro aparcería o al partir y 14 se encuentran en propiedad de Comunas y Cooperativas.

En el cantón San Jacinto de Yaguachi, existe diversificación en cuanto al tamaño de las parcelas, las mismas que se encuentran agrupadas como se muestra a continuación:

Tabla T 56. Tamaño de las parcelas


Símbolo	Tipo de parcela	Área (Ha)	%
N/A	No aplicable	3.887,94	7,57
Pp	Parcelas pequeñas 0 -10 hectáreas	25.426,28	49,48
Pm	Parcelas medianas 10 - 50 hectáreas	3.136,29	6,10
Pg	Parcelas grandes > 50 hectáreas	18.932,97	36,85
TOTAL		**51.383,48**	**100,00**

Fuente: CLIRSEN, 2009.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Las parcelas pequeñas de 0 a 10 hectáreas ocupan la mayor superficie del cantón con 25.426,28 hectáreas, correspondientes al 49,48 %;

En el Mapa, se especifica las parcelas registradas por su tamaño al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 31. Sistemas de Producción (CLASIFICACION DE PARCELAS POR SU TAMAÑO)



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

2.2.4.2. Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio

La infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio se encuentra de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla T 57. Infraestructura de apoyo a la producción

Infraestructura	Infraestructura Actual	Demanda Futura de Infraestructura
Energía	**Energía. -** Redes de energía	Redes de energía
	Telecomunicaciones. Antenas, telefonía e internet	Telefonía fija e internet
Movilidad	**Carreteras. -** Vía	Carreteras de segundo orden
	Transporte. - Cooperativa de Transportes	Terminal Terrestre
Infraestructura de Transformación – Procesamiento.	**Camal Municipal**	Reapertura del camal Municipal.
	Piladoras locales	Adquirir maquinarias para procesar los principales productos de la zona y así darle valor agregado.
Comercialización	**Mercado de Abasto**	Mercado de Abasto
	Silos. 16 silos privados	
	Tendales. 677 tendales privados	Tendales comunitarios
Producción	**Riego y drenaje. E**l cantón cuenta con el 55,38% que corresponde a 20.069,60 hectáreas de su superficie con riego	Cubrir el 100% del territorio con Riego y drenaje

Fuente: CLIRSEN, 2009.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

En cuanto al apoyo a la producción y la demanda actual y futura de infraestructura, podemos indicar que como recursos disponibles se cuenta con amplias redes de energía y movilidad, existe una buena red vial.

2.2.4.3. Riego: superficie regada por tipo de riego

Según el estudio del CLIRSEN, realizado en el año 2.009, se presenta en primer lugar la tabla de riego del cantón San Jacinto de Yaguachi, donde puede observarse el tipo de riego, la superficie y el porcentaje de cada una de las categorías de unidades de riego, como se puede notar en el Tabla T41 que se presenta a continuación:

Tabla T 58. Riego

Riego	Superficie	Número
Con Riego	38.751,88	75,42
Sin riego	8.743,64	17,02
No aplicables	3.887,94	7,57
Total	**51.383,48**	**100,00**


Fuente: CLIRSEN, 2009.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

En la tabla anterior se observa que esta unidad territorial se encuentra el 75,42% que corresponde a 38.751,66 hectáreas de su superficie con riego;

Con riego: arroz, caña de azúcar, banano, plátano y mango
Sin riego: cacao, maíz, tabaco, plátano, pasto cultivado,
No aplicable: vegetación natural, ciudades, centros poblados, cuerpos de agua.


El cantón San Jacinto de Yaguachi está representado gráficamente con el mapa de riego que se representa a continuación:

Mapa M 162. Riego



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Mapa M 33. Caudales y Vertientes del Cantón.



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Equipamientos e infraestructura para actividades productivas

Los equipamientos e infraestructura encontrada en el cantón San Jacinto de Yaguachi se vinculan al mantenimiento y funcionamiento de las actividades agropecuarias y comerciales, de estas instalaciones son silos, tendales, mercado, centro comercial y camal municipal.

2.2.4.4. Silos y tendales

De acuerdo a la información obtenida del III Censo Nacional Agropecuario, en el cantón San Jacinto de Yaguachi, se registraron 16 Silos a nivel cantonal, estos silos son estructuras especializadas para el manejo de productos a granel que permite el aislamiento de los granos de las condiciones externas, como complemento a la información se registraron 677 tendales que son utilizados para las actividades productivas.

Tabla T 59. Instalaciones

Equipamientos e infraestructura	UPAs	Número
Silos	16	16
Tendales	662	677

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 2000
Elaborado: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

2.2.5. Industria, innovación e infraestructura

En la siguiente Tabla, se describe la actividad industrial, manufacturera y artesanal en el cantón.

Tabla T 60. Descripción de la Actividad industrial, manufacturera y artesanal

TEMA/ SECTOR	INDICADOR	
Actividad industrial - manufacturera	PEA en la actividad	6,51 %
	Número de empresas por tipo de industria	62
	Composición del VAB por rama de sector económico (miles de dólares)	118.381

Fuente: SRI, Registro Único Artesanal (RUA).
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Según información del último Censo de Población y Vivienda INEC 2010, esta actividad registró 1.444 casos que representa el 6,51 % del PEA.

De acuerdo al Banco Central del Ecuador BCE cuentas cantonales 2011-2020 los ingresos brutos de las industrias manufactureras fueron de 118.381

Tabla T 61. composición del VAB por rama de sector económico (miles de dólares)

Actividades Económicas	Año 2011	Año 2018	Variación
Manufactureras	8.815	118.381	109.566

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE cuentas cantonales 2011-2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

ZEDE PIADY

PIADY

Ubicación estratégica y de desarrollo

El crecimiento poblacional en la zona 8 (Guayaquil, Samborondón y Duran), ha copado gran parte de los territorios de éstas, convirtiéndolo en urbano y no permitiendo un desarrollo sostenido territorio- producción –habitat, quedando como ciudades habitación tugurizadas, tanto Samborondón y Duran, de la ciudad Guayaquil, la misma que está totalmente saturado su territorio con asentamientos informales en toda la periferia e interior del cantón, lo que hace que se ubiquen otros espacios para el desarrollo de las actividades productivas.

Haciendo base la Ciudad puerto, Guayaquil, tenemos que ésta ejerce una influencia directa a poblaciones o ciudades pequeñas ubicadas en un radio de 50km., entre estas ciudades se encuentra Yaguachi, que mantiene su territorio con un equilibrio de producción y habitad, lo que nos permite implementar procesos sostenidos de producción, redundando

los beneficios directamente sobre la población de todo el cantón; señalando que deberá regularse el desarrollo del territorio de este cantón para que no tenga la misma suerte de saturación habitacional en un corto plazo.

La ubicación del cantón Yaguachi, permite que se desarrolle una trama vial de primer orden que enlaza con la ciudad de Guayaquil, al estar a tan solo 20 minutos del puente de la Unidad Nacional, además, se tiene los cuatro corredores viales verticales importantes que tiene la república del Ecuador, la carretera Santo Domingo –Machala que articula la cuenca del Guayas, así mismo están incorporadas las vías de primer orden que conecta con a zona de Samborondón, Daule, bifurcando tanto para la provincia de Manabí como para la zona de el Empalme – Quevedo. Por el lado Sur tenemos la ciudad de Milagro a 10km. Y la conexión directa hacia el austro a través de la Panamericana Sur en el cruce de Virgen de Fátima.

Esta interconexión permite que Yaguachi sea parte de un gran micro región asociativa y esencial en la provincia del Guayas con la influencia directa de la ciudad de Guayaquil

Habiendo tomado en consideración todos estos componentes como son: Vías de primer orden, tiempos de recorrido, territorios disponibles para infraestructuras a implementarse planificadamente; hace que se haya destinado su territorio como ZEDE (ZONA ESPECIALE DE DESARROLLO ECONOMICO) con tipología de servicios logísticos para actividades relativas al: almacenamiento, clasificación, empaque, refrigeración, inventarios, operaciones de distribución y afines a las actividades de mantenimiento y reparación.

El Parque Industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY) está localizado en una zona privilegiada lejos de las zonas urbanas. Esta locación fue elegida estratégicamente para que las industrias operen con máxima eficiencia. Luego de realizar varios estudios se determinó que el PIADY debe estar ubicado de forma equidistante entre los dos puentes de acceso a Guayaquil, exactamente a 11.5KM de Durán (Puente de la Unidad Nacional) y a 11.5 del PAN (Puente Alterno Norte). Este proyecto está concebido estratégicamente para convertirse en el nuevo polo de desarrollo de una nueva era industrial. El primer parque industrial calificado que ofrece una zona especial de desarrollo (ZEDE) que brindará beneficios tributarios y financieros.

Es un área geográfica delimitada del territorio nacional que representa potencial crecimiento de dicha zona. Industrias que sustituyan estratégicamente importaciones. Industrias que agreguen valor a la actividad de exportación. Montaje, ensamble, restauración o acondicionamiento de mercaderías. Industrias de desarrollo tecnológico, innovación, investigación y desarrollo. Industrias que quieran realizar inversiones nuevas y productivas Industrias que busquen mejorar su lugar de operación. Incentivos Fiscales contemplados en el Código de Productividad, Incentivos Municipales, líneas especiales de crédito productivo, reducción en primas de seguro, inversión segura y plusvalía.

En la actualidad la Administración Municipal, está trabajando en proyectos de ordenanzas que permitan tomar medidas para aumentar el acceso de las pequeñas empresas y emprendimientos a créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados.
En propuestas para fomento de polos de desarrollo industrial sostenibles a nivel de los territorios.
En propuestas para el desarrollo de industrias limpias.

En iniciativas para fortalecer los sistemas y políticas científicas, tecnológicas y de innovación.

Tabla T 62. Identificación De Las Cadenas Productivas

	Producción	Acopio	Comercialización/ Industrialización	Consumo
	Arroz	Yaguachi	Yaguachi, Simón Bolívar y Guayaquil	Local, provincial Nacional, Internacional
	Banano	Yaguachi	Guayaquil	Nacional, Internacional
	Camarón	Yaguachi	Guayaquil, Playas	Nacional, Internacional

Fuente: SRI, Registro Único Artesanal (RUA).
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

El principal producto como el arroz es sembrado y acopiado en las Piladoras cercanas a las zonas de producción para posteriormente ser comercializados o industrializados y comercializados en Simón Bolívar y Guayaquil para ser consumidos a nivel nacional e internacional.

Actividades de negocio y producción.

En la actualidad el cantón Yaguachi, tiene un potencial de establecimientos comerciales, con una tendencia al alza, en razón de estar en una conurbación urbana, con la Ciudad de Guayaquil, por lo que muchas actividades comerciales, industriales y agro industrial, pueden llegar a establecer sus actividades por esta en un eje vial que facilita la transportación desde todos los lugares del Ecuador.

Tabla T 63. Actividades Comerciales Cantón Yaguachi

ACTIVIDADES COMERCIALES Y PERSONAS NATURALES		OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD	
LOCALIDAD	TOTALES	NO	SI
YAGUACHI NUEVO	4.098	3.454	644
VIRGEN DE FATIMA	1.866	1.630	236
PEDRO J. MONTERO	771	630	141
YAGUACHI VIEJO "CONE"	1.035	885	150
TOTAL	7.770	6.599	1.171

Fuente: CATASTRO SRI 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

2.2.6. Vulnerabilidad

Las ingentes pérdidas que ocasionan las inundaciones al sector agrícola, son motivo para que éstas sean consideradas en el análisis de vulnerabilidad económica, toda vez que aquellas zonas con mayor exposición a las inundaciones, serán más vulnerables económicamente hablando que aquellas con menor o ninguna exposición a las mismas.
Para la determinación de las zonas agrícolas amenazadas por inundaciones se requirió la siguiente información.
Análisis financiero de la circulación de capital y flujos de bienes y servicios

Actualmente en la jurisdicción cantonal de San Jacinto de Yaguachi no existen Agencias de Bancos privados y públicos, existe puntos de servicios bancarios y/o corresponsales no bancarios; banco del Barrio del Banco Guayaquil y mi Vecino del Banco Pichincha.

Destacamos que en esta unidad territorial cuenta con la presencia de la Cooperativas de Ahorro y Crédito JEP, la misma que presta servicio desde la cabecera cantonal.

Tabla T 64. Flujos de bienes y servicios

Orden		Descripción
1	Producción para abastecer la demanda local	Los productos de primera necesidad que ingresan al cantón para abastecer la demanda local tienen su origen en provincias principalmente de la sierra. En lo referente a productos como vestimenta, calzado, electrodomésticos entre otros que son comercializados en el cantón son adquiridos especialmente en los cantones de Milagro y Guayaquil. Esta dependencia denota la baja injerencia de las actividades productivas del cantón y un desarrollo productivo limitado y debilitado.
2	Materia prima para actividades productivas	La producción del cantón, la mayoría corresponde al sector primario, sin embargo, no se utiliza en su totalidad los derivados del arroz principal producto en la zona, mientras que los productos provenientes del ganado vacuno son utilizados como materia prima para la elaboración de productos terminados como: queso
3	Los lugares de extracción de materias primas	Es importante destacar que la escasa tecnificación en labores ganaderas, agrícolas, mineras entre otras se realizan de manera artesanal por la falta de infraestructura que facilite la producción y comercialización. Todos estos aspectos impiden el desarrollo del cantón y sus habitantes.

Fuente: Superintendencia de Bancos 2011
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Foto F 6. Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP





Fuente: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO E IMAGEN SATELITAL.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Conclusiones del Componente Económico/ productivo

El 42% del total de la Población Económicamente Activa se dedica a la actividad agropecuaria que involucra la agricultura, ganadería, pesca y actividades acuícolas. La segunda rama de actividad es el comercio al por mayor y menor con un 12%, el tercer lugar lo ocupan las actividades artesanales representadas en la industria manufacturera 6% y el cuarto lugar la construcción con un 4%.

La fisonomía económica del cantón está marcada por su actividad agropecuaria, se han conformado zonas productoras de una gran variedad de cultivos. El recurso hídrico está presente durante todo el año, son fundamentalmente las bananeras y el ingenio azucarero quienes tienen actividad permanente; los agricultores con graves problemas de acceso al riego, crédito y asistencia técnica mantienen producciones cuando el promedio de lluvias es 1 000 mm al año (meses de diciembre a abril).

Es significativa la explotación agrícola de cultivos como: la caña de azúcar, banano y cacao (monocultivos) y de cultivos estacionales como: Arroz, Banano, Cacao, Caña De Azúcar Industrial, Frutales, Tabaco, Maíz Amarillo Duro y Palma Africana.

Es propicio para el cultivo de arroz, maíz, frutales y hortalizas como: pimiento, pepino, tomate, cebolla, verduras, entre otras y plantas medicinales. En los relieves bajos el denominador común es el cultivo de arroz, se está incrementando la zona el cultivo de cacao.

La compra y venta de productos agrícolas se realiza en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores, esto da lugar a un entrelazado económico de la cabecera cantonal, las parroquias y todos sus recintos.

La producción se direcciona a las ciudades de Guayaquil, Milagro, Naranjal, a la Provincia de El Oro y a ciertas ciudades de la Sierra.

De acuerdo a la información del Censo Agropecuario, la mayor cantidad de UPAS -72%- se encuentra en la condición de propietario con títulos, la modalidad de arriendos está presente tan sólo en un 5%.

El principal conflicto que se presenta a nivel agroalimentario, además de los tóxicos en los procesos de fumigación, tiene que ver con el uso del agua para riego, ya que los grandes productores realizan tapes y desvíos de los ríos para mantener más agua, lo cual impide que sea utilizada por todos los agricultores.

La comercialización de los productos obtenidos de las cosechas tiene como principal problema a los intermediarios, no hay una comunicación directa entre el productor y el consumidor final.

A pesar de esto existe el sector conocido como “Km 26” con una actividad comercial de venta de frutas y otros productos.

A pesar de encontrarse en una zona con recurso hídrico suficiente y permanente los niveles de producción son bajos, debido a la falta de tecnificación, de sistemas de riego y de almacenamiento, y a la presencia de plagas.

2.2.7. Problemas y potencialidades componente económico productivo

Tabla T 65. Problemas y potencialidades componente económico productivo

Variables	Problemas	Potencialidades
Trabajo y Empleo	La capacitación a los productores no es suficiente	El PIADY promoverá el empleo en el Cantón en vista de que se afincarán varias industrias El 42% del total de la PEA del Cantón puede dedicarse a la actividad de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Estructura productiva	La manufactura y la industria no absorben suficiente la mano de obra existente en el Cantón, como se evidencia que el 7% del total de la PEA se ubica en la actividad de manufactura	El PIADY tiene una superficie de 200 hectáreas para la ubicación de industrias y equipamientos necesarios que fortalecer la industria manufacturera
Relación entre sectores económicos	Hay una presencia de intermediarios que disminuyen las utilidades de los productores agropecuarios	El sector terciario identificado con el sector comercial tiene un peso significativo en el número de personas ocupadas por sectores y abarca el 39% del total de personas ocupadas. El Sector terciario pone en el mercado y facilita a los consumidores los productos que ofrecen o demandan los sectores primario y secundario de la economía del Cantón Yaguachi
Principales actividades económicas	Los agricultores tienen graves problemas de acceso al riego, crédito y asistencia técnica lo que dificulta la obtención de adecuados niveles de producción	La principal actividad económica del Cantón es la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; la misma que las entidades gubernamentales deberían potenciar
Principales Productos	Andrés Silva, en base a una conversación con un actor calificado, identificará el problema	El arroz, tanto en el año 2000 como en el año 2009, es el principal producto del Cantón Yaguachi, en razón de la superficie que abarca
Establecimientos económico-productivos	En el Catastro de Patentes Municipales no se han incluido todos los establecimientos del Cantón	Al año 2010, el 73% de los establecimientos económicos de un total de 988, eran los que se dedicaban al comercio
Factores productivos	Uno de los problemas atávicos de la agricultura es la insuficiencia tecnológica, así como la carencia de una red adecuada de comercialización y silos, obsérvese que de acuerdo a la información oficial a duras penas el 3% de las UPAS tiene tractores de rueda, el porcentaje de UPAS con tractores de oruga no llega siquiera al 1%.	En el Cantón Yaguachi, en al año 2020, existían 6 pilladoras de arroz ubicadas en la cabecera cantonal que permiten atender la producción del principal producto agrícola del Cantón,
Modos de producción	El 30% de las propiedades agropecuarias no cuentan con títulos de propiedad lo que dificulta el acceso al crédito y el emprendimiento de proyectos productivos	El 59% de las propiedades del Cantón cuentan con títulos de propiedad



COMPONENTE SOCIOCULTURAL

2.3. Temáticas del componente Sociocultural

Las temáticas del componente Sociocultural se consideran fundamentales para plantear el diagnóstico, es considerar qué tipos de desarrollo o buen vivir queremos construir en nuestro cantón, consideramos que una visión holística es la que propone el desarrollo humano, en donde toda la vida es una unidad y totalidad.

2.3.1. Población

La población del cantón San Jacinto de Yaguachi, se ha analizado en base a datos del INEC, de acuerdo al último censo de población y vivienda, 2010.

De la revisión, análisis, sistematización y validación de la Información de fuentes secundarias: Censos de la Población y Vivienda del INEC, correspondientes a los años 1990, 2001, 2010 y proyecciones, se procede a la elaboración de tablas estadísticas, gráficos y mapas demográficos.

En la Tabla, se puede apreciar a continuación la población que se registró en los años 1990, 2001, 2010 y proyección actualizada al año 2020 del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 66. Población total, Censo 1990, 2001,2010 y Proyección 2020

Unidad Territorial	Población 1990 – 2020				
	1990	2001	2010	Ex CELIR - 2020	CONALI- 2020
San Jacinto de Yaguachi	39.323	47.630	60.958	67.490	75.405

Fuente: Censo de población y vivienda 1990,2001, 2010 - INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En la tabla anterior, el cantón mostró una población total de 60.958 habitantes en el año 2010, tomando como referencia las cartas censales del INEC.

El número que indica el vector limítrofe de la Ex CELIR, en el año 2020 registra una población proyectada a 67.490 habitantes, mientras que con el vector CONALI 2019 más las cartas censales cortada con el mismo, registro una proyección al año 2020 a 75.405 habitantes.

Es importante destacar que el análisis referente a la población en el presente diagnóstico, se ha considerado el problema limítrofe existente en la jurisdicción cantonal, es por ello que se utiliza el vector de Ex CELIR y el vector proporcionado por la CONALI del año 2019, el mismo que se sustenta en los diferentes informes; amistoso, razonados y resueltos vía decretos por la Presidencia de la Republica; aclarando que aún no se ha realizado por parte de la Asamblea Nacional la legalización de la reforma a la Ley de creación del cantón San Jacinto de Yaguachi, para efectos legales del presente diagnostico se toma cuenta la ordenanza que regula del suelo intra-cantonal, que acoge los limites referenciales de la CONALI.

La siguiente Tabla, permite apreciar en detalle las proyecciones poblacionales del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 67. Proyecciones referenciales de población a nivel cantonal AL 2030

Unidad Territorial	Año	Limite cantonal		Variación
		Anterior (Ex CELIR)	Actual CONALI	
San Jacinto de Yaguachi	2019	66.806	74.641	7.835
	2020	67.490	75.405	7.915
	2021	68.180	76.176	7.996
	2022	68.878	76.955	8.078
	2023	69.582	77.743	8.161
	2024	70.294	78.538	8.244
	2025	71.013	79.342	8.328
	2026	71.740	80.153	8.414
	2027	72.474	80.973	8.500
	2028	73.215	81.802	8.587
	2029	73.964	82.639	8.674
	2030	74.721	83.484	8.763

Fuente: Censo de población y vivienda INEC. 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

La siguiente Tabla, permite considerar en detalle las poblaciones por parroquias rurales registradas en el último censo al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 68. Proyecciones referenciales de población a nivel Parroquial

Unidad Territorial	Ex CELIR- Población 2010	CONALI- Población 2020
Parroquia rural de Gral. Pedro J. Montero.	8.195	10.137
Parroquia rural de Yaguachi Viejo (Cone).	11.957	14.791
Parroquia rural de Virgen De Fátima.	14.189	17.552
Yaguachi Nuevo	26.617	32.925
	60.958	75.405

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

El cantón San Jacinto de Yaguachi, cuenta con tres parroquias rurales; que evidencian su carácter agrario en razón de que su población se articula a actividades agrícolas productivas. Las parroquias con mayor concentración de población es Virgen de Fátima que registró el 23% de una población actual de 18203 habitantes.

2.3.1.1. Densidad Poblacional

El cantón San Jacinto de Yaguachi, en el año 2010 registró una superficie total de 513,83 km² en las que se asientan la cabecera cantonal, tres cabeceras parroquiales y asentamientos humanos rurales dispersos.

En la Tabla, se representa la densidad poblacional del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 69. Densidad bruta de la población cantonal año 2010 y proyectado al 2020

Cantón	Ex CELIR- Población 2010			CONALI- Población 2020		
	N° de Hab.	Superficie km²	Densidad de Pob. Hab/ km²	N° de Hab.	Superficie km²	Densidad de Pob. Hab/ km²
Gral. Pedro J. Montero.	8.195	74,29	110.31	10.137	93,97	107,87
Yaguachi Viejo (Cone).	11.957	108,72	109,98	14.791	107,52	137,57
Virgen De Fátima.	14.189	52,99	267,77	17.552	51,74	339,23
Yaguachi Nuevo	26.617	277,83	95,80	32.925	277,27	118,75
Totales	**60.958**	**513,83**	**118,63**	**75.405**	**530,50**	**142,14**

Fuente: Censo de población y vivienda INEC20 10.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En la Tabla, se representa la actualización de la densidad poblacional del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 70. Densidad bruta de la población cantonal y proyectado al 2020

Cantón	Limites	Año	N° de Hab.	Superficie km²	Densidad de Población Hab/ km²
San Jacinto de Yaguachi	2010	2010	60.958	513,83	118
	(Ex CELIR) - 2019	2020	67.490	530,50	127
	CONALI 2019	2020	75.405	530,50	142

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

La tabla anterior analiza el cruce de los sectores censales del año 2010 y el nuevo vector CONALI 2019, dando como resultado que la población total del cantón San Jacinto de Yaguachi, debió registrarse un número de 75. 405 habitantes (Proyección 2020), incorporando 14.447 pobladores de los diferentes cantones donde existían problemas limítrofes.

Tendencia Poblacional

Tabla T 71. Población Urbana y Rural

Unidad Territorial	Área	Total	%
San Jacinto de Yaguachi	Rural	43152	71
	Urbana	17806	29
	Total	**60958**	**100**

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Según el último censo de población del cantón San Jacinto de Yaguachi al año 2010 la población, fue de 60.958 habitantes de los cuales el 71 % residían en el área rural y el 29 % en el área urbana.

En la Tabla, se describe la población por sexo registrada en el área urbana y rural del año 2010.

Tabla T 72. Población por sexo

Cantón	Sexo	Áreas		Total	%
		Urbana	Rural		
San Jacinto de Yaguachi	Hombre	8825	22439	31264	51
	Mujer	8981	20713	29694	49
Total		17806	43152	60958	100

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

De este total de población el 51% son hombres, y el 49 % son mujeres, en la zona rural se registró 22439 hombres y 8981 mujeres en la zona urbana.

En la Tabla, se describe la población por parroquias del año 2010 y lo proyectado al año 2020.

Tabla T 73. Población por Parroquias Rurales en los años 2010 y 2020

Unidad Territorial	Población 2010	Población 2020
Parroquia rural de Gral. Pedro J. Montero.	8.195	10.137
Parroquia rural de Yaguachi Viejo (Cone).	11.957	14.791
Parroquia rural de Virgen De Fátima.	14.189	17.552
Polígono de San Jacinto de Yaguachi	26.617	32.925
Totales	**60.958**	**75.405**


Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

El análisis poblacional señala una tendencia de crecimiento poblacional concentrado en el consolidado de (Cabecera Cantonal) San Jacinto de Yaguachi como eje de dicho crecimiento, acompañado de las parroquias rurales como Virgen De Fátima, Yaguachi Viejo (Cone) y en menor medida Gral. Pedro J. Montero.

Las parroquias rurales si bien repiten el patrón de crecimiento poblacional, pero es en menor medida comparada con el polígono San Jacinto de Yaguachi. Esta tendencia evidencia una futura concentración de habitantes hacia las zonas urbanas y la creciente brecha a presentarse en comparación con sus áreas rurales.

En el Mapa, se describe la población por sectores censales al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 174. Población por sectores censales



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2015
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

2.3.2. Pobreza

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es una medida de pobreza multidimensional que abarca cinco dimensiones y dentro de cada dimensión existen indicadores que miden privaciones: capacidad económica, acceso a la educación básica, acceso a vivienda, acceso a servicios básicos y hacinamiento.

En la Tabla, se especifica la Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI). (Hogares y Personas)

Tabla T 74. Necesidades básicas insatisfechas

Unidad Territorial	Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI). (Hogares)			Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) (Personas)		
	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total
San Jacinto de Yaguachi	58,84	88,04	79,62	63,26	88,87	81,39

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En la tabla anterior se observa la población del cantón San Jacinto de Yaguachi registra un total de 79,62 % en su índice de Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI). (Hogares), mientras que se registró un total de 81,39 % en su índice de Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI). (Personas).

En la Tabla, se detalla la pobreza por (NBI). (Hogares) en la Cabecera Cantonal.

Tabla T 75. Pobreza por NBI (Hogares) Cabecera Cantonal

Detalle	Indicador	Año 2001	Año 2010
San Jacinto De Yaguachi Nuevo	Pobreza por NBI (Hogares)	81,29	70,59

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

La unidad territorial San Jacinto de Yaguachi ha sido un Cantón con un 29% de población rural que paulatinamente se ha empobrecido por la pérdida de sus medios de producción y el desplazamiento de la vocación agrícola; lo que ha provocado que la población migre ante las difíciles condiciones a las que se enfrentan. El abandono del campo simplemente es el efecto del deterioro lento de las condiciones de vida y de trabajo que ha obligado a la población campesina, especialmente asentada en el área rural a migrar como un mecanismo de supervivencia.

Los problemas estructurales de la pobreza se matizan en las tres parroquias rurales del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 76. Parroquias rurales - Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI). (Hogares)


Cantón	Parroquias rurales	Pobreza por NBI (Hogares)		
		1990	2001	2010
San Jacinto de Yaguachi	Virgen de Fátima	--	91,98	76,41
	Gral. Pedro J. Montero (Boliche)	95,36	97,00	89,02
	Yaguachi Viejo (Cone)	100,00	99,82	95,92

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) año 2010 y el cruce de información del proceso de actualización del PDOT, es concluyente que se mantiene un porcentaje alto de pobreza por necesidades básicas insatisfechas en toda la jurisdicción del cantón San Jacinto de Yaguachi.

En el Mapa, se describe la pobreza por necesidades básicas insatisfechas en la jurisdicción cantonal del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 185. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas




Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

2.3.2.1. Grupos de atención prioritaria

En el ecuador se determina que “las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta peligrosidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado”.

En la Tabla, se ilustración y registro de los Grupos de Atención Prioritaria al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 77. Grupos de Atención Prioritaria



Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

La población total registrada según el INEC, 2010, fue de 60958, de las cuales 3394 son personas adultas mayores y 20920, son considerados Niñas, niños y adolescentes, sumando estos dos grupos representa 24.314 que representa el 40% de la población total de esta unidad territorial.

2.3.2.2. Niñas, niños y adolescentes

En el cantón San Jacinto de Yaguachi, se registró 20920 Niñas, niños y adolescentes, de las cuales 582, manifestó Discapacidad permanente por más de un año.

Tabla T 78. Grupos quinquenales de edad- Niñas, niños y adolescentes.

Unidad Territorial	Grupos quinquenales de edad	Discapacidad permanente por más de un año			
		Si	No	No responde	Total
San Jacinto De Yaguachi	Menor de 1 año	10	1.104	153	1.267
	De 1 a 4 años	111	5.083	620	5.814
	De 5 a 9 años	221	6.238	529	6.988
	De 10 a 14 años	240	6.060	551	6.851
	Total	**582**	**18.485**	**1.853**	**20.920**

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En la siguiente Tabla, muestra el porcentaje de embarazo adolescente del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 79.Porcentaje de embarazo adolescente

Parroquias	Indicador	Total
Yaguachi Viejo (Cone)	Porcentaje de embarazo adolescente	20,55
Gral. Pedro J. Montero (Boliche)	Porcentaje de embarazo adolescente	22,87
Virgen De Fátima	Porcentaje de embarazo adolescente	23,33
San Jacinto De Yaguachi, Cabecera Cantonal	Porcentaje de embarazo adolescente	23,54

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En el proceso de actualización del PDOT, se ha proyectado que los infantes actualmente registran un número importante de 8.375.

En la Tabla, describe la prestación de servicios sociales en atención a Niñas, niños y adolescentes en el cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 80. Prestación de servicios sociales para Niñas, niños y adolescentes.

Parroquias	Servicios Sociales/programa	Número de usuarios beneficiados
Yaguachi Viejo (Cone)	Sin registro	Sin registro
Gral. Pedro J. Montero (Boliche)	Sin registro	Sin registro
Virgen De Fátima	Sin registro	Sin registro
San Jacinto De Yaguachi, Cabecera Cantonal	Sin registro	Sin registro

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

2.3.2.3. Personas adultas mayores

En el cantón San Jacinto de Yaguachi, se registró 3.394 personas adultas mayores de las cuales 894, manifestó Discapacidad permanente por más de un año.

Tabla T 81. Grupos quinquenales de edad- Personas adultas mayores

Grupos quinquenales de edad	Discapacidad permanente por más de un año			
	Si	No	No responde	Total
De 65 a 69 años	214	929	94	1237
De 70 a 74 años	202	600	57	859
De 75 a 79 años	173	364	38	575
De 80 a 84 años	147	222	32	401
De 85 a 89 años	85	91	20	196
De 90 a 94 años	45	35	3	83
De 95 a 99 años	21	14	1	36
De 100 años y más	7	-	-	7
Total	**894**	**2255**	**245**	**3394**

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En la siguiente Tabla, describe la razón de dependencia de adultos mayores del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 82. Razón de Dependencia de Adultos Mayores	
Nombre del Cantón	Razón de Dependencia de Adultos Mayores
San Jacinto de Yaguachi	9,26
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC. **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.	

En la siguiente Tabla, detalla el índice de envejecimiento del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 83. Índice de Envejecimiento	
Nombre del Cantón	Índice de Envejecimiento
San Jacinto de Yaguachi	16,22
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC. **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.	

En el proceso de actualización del PDOT, se ha proyectado que los adultos mayores actualmente registran un número de 5.394

En la Tabla, describe la prestación de servicios sociales en atención a personas adultas mayores en el cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 84. Servicios y Programas Sociales que presta el Cantón San Jacinto de Yaguachi		
Parroquias	**Servicios Sociales/Programas**	**Número de usuarios beneficiados**
Yaguachi Viejo (Cone)	Programa para personas con discapacidad	**30**
Gral. Pedro J. Montero (Boliche)	Programa para Adultos Mayores	**44**
Virgen de Fátima	Programas de Desarrollo Infantil	**72**
	Programa para Personas con Discapacidad	**30**
San Jacinto de Yaguachi (Cabecera Cantonal)	Programa para Adultos Mayores	**44**
	Programa de Desarrollo Infantil	**108**
	Programa de Protección Especial-ETI	**80**
	Programa para personas con discapacidad	**30**
Total, de usuarios beneficiados		**438**
Fuente: Dirección de Acción Social GADMSJY 2020. **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.		

2.3.2.4. Mujeres

En la siguiente Tabla, muestra la discapacidad permanente por más de un año por sexo del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 85. Discapacidad permanente por más de un año por sexo					
Cantón	**Sexo**	**Discapacidad permanente por más de un año**			
		Si	**No**	**No responde**	**Total**
San Jacinto de Yaguachi	Hombre	2057	26635	2572	31264
	Mujer	1440	25877	2377	29694
	Total	3497	52512	4949	60958
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC. **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.					

La tabla anterior registro 1440 mujeres con alguna discapacidad permanente por más de un año en el cantón San Jacinto de Yaguachi.

En la Tabla, describe la prestación de servicios sociales en atención a mujeres embarazadas en el cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 86. Prestación de servicios sociales para mujeres embarazadas		
Parroquias	**Servicios Sociales/programa**	**Número de usuarios beneficiados**
Yaguachi Viejo (Cone)	Sin registro	Sin registro
Gral. Pedro J. Montero (Boliche)	Sin registro	Sin registro
Virgen De Fátima	Sin registro	Sin registro
San Jacinto De Yaguachi, Cabecera Cantonal	Sin registro	Sin registro
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC. **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.		

2.3.2.5. Población lesbiana, gay, transexual e intersexual LGTBI

En la Tabla, describe la prestación de servicios sociales en atención a grupos LGTBI en el cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 87. Prestación de servicios sociales para los grupos LGTBI		
Parroquias	**Servicios Sociales/programa**	**Número de usuarios beneficiados**
Yaguachi Viejo (Cone)	Sin registro	Sin registro
Gral. Pedro J. Montero (Boliche)	Sin registro	Sin registro
Virgen De Fátima	Sin registro	Sin registro
San Jacinto De Yaguachi, Cabecera Cantonal	Sin registro	Sin registro
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC. **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor		

2.3.2.6. Situación de movilidad humana

Emigración

En términos de migratorios, según el CPV- INEC 2010, un número de 603 personas salieron del cantón San Jacinto de Yaguachi, el 48% de los migrantes son hombres y 52% mujeres.

Tabla T 88. Migrante por sexo.		
Sexo	**Casos**	**%**
Hombre	291	48%
Mujer	312	52%
Total	**603**	**100%**
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC. **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.		

En la Tabla, se describe los principales motivos de viaje al exterior de la población oriunda del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 89. Principal motivo de viaje		
Motivo de viaje	**Casos**	**Porcentaje**
Trabajo	380	63
Estudios	67	11
Unión familiar	120	20
Otro	36	6
Total	**603**	**100**
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC **Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.**		

Los motivos para emigrar fueron: buscar trabajo 63%, Estudios 20%, Unión familiar 11% y registro un 6% otros.

Migración interna. - refiere a cuando el lugar de destino del migrante es dentro del mismo país, es decir, se traslada a otra región o lugar.

En la siguiente Tabla, muestra la Tasa neta de migración interna (por mil habitantes) del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 90. Tasa neta de migración interna (por mil habitantes)			
Provincia	**Cantón**	**Indicador**	**Total**
Guayas	San Jacinto de Yaguachi	Tasa neta de migración interna (por mil habitantes)	5,18
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC. **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.			

En la siguiente Tabla, muestra la Migración interna neta del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 91. Migración interna neta			
Provincia	**Cantón**	**Indicador**	**Total**
Guayas	San Jacinto de Yaguachi	Migración interna neta	1.367,00
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC. **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.			

La información referente a movimientos migratorios, dinámica de los desplazamientos de la población y la movilidad interna del Cantón entre la cabecera cantonal y sus parroquias rurales, son datos que no posee el GAD Municipal.
Al presente diagnostico el GADM San Jacinto de Yaguachi deberá conformar una base de datos cuantificable y clasificada, para que en la fase propositiva se realice el análisis de los indicadores que nos permitan levantar y actualizar esta información.

2.3.2.7. Personas con discapacidad

En el cantón San Jacinto de Yaguachi, se registró 60958 de población total, de las cuales 3497, manifestó Discapacidad permanente por más de un año.

Tabla T 92. Grupos quinquenales de edad

	Grupos quinquenales de edad	Discapacidad permanente por más de un año				Población	Años	
		Si	No	No responde	Total		2010	Proyección 2020
San Jacinto de Yaguachi	Menor de 1 año	10	1104	153	1267	**Infantes**	7081	8.375
	De 1 a 4 años	111	5083	620	5814			
	De 5 a 9 años	221	6238	529	6988	**Niñez y Adolescencia**	19587	23.390
	De 10 a 14 años	240	6060	551	6851			
	De 15 a 19 años	184	5086	478	5748			
	De 20 a 24 años	192	4477	475	5144	**Juventudes**	9997	12.344
	De 25 a 29 años	202	4286	365	4853			
	De 30 a 34 años	194	4132	346	4672	**Adultos**	20899	28.700
	De 35 a 39 años	189	3487	321	3997			
	De 40 a 44 años	214	2841	218	3273			
	De 45 a 49 años	228	2600	244	3072			
	De 50 a 54 años	187	1966	170	2323			
	De 55 a 59 años	215	1669	143	2027			
	De 60 a 64 años	216	1228	91	1535			
	De 65 a 69 años	214	929	94	1237	**Adultos mayores**	3394	5.394
	De 70 a 74 años	202	600	57	859			
	De 75 a 79 años	173	364	38	575			
	De 80 a 84 años	147	222	32	401			
	De 85 a 89 años	85	91	20	196			
	De 90 a 94 años	45	35	3	83			
	De 95 a 99 años	21	14	1	36			
	De 100 años y más	7	-	-	7			
Total		**3497**	**52512**	**4949**	**60958**		**60.958**	**78.203**

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

A nivel cantonal, se registró porcentajes de discapacidad física como la más frecuente:

Tabla T 93. Tipos de Discapacidad				
Tipos de Discapacidad	Yaguachi Viejo (Cone)	Gral. Pedro J. Montero	Virgen de Fátima	Cabecera Cantonal
Discapacidad auditiva	70,00	48,00	86,00	171,00
Discapacidad física – motora	313,00	218,00	432,00	684,00
Discapacidad Mental	64,00	43,00	98,00	175,00
Discapacidad psiquiátrica	48,00	32,00	63,00	75,00
Discapacidad visual	97,00	108,00	170,00	327,00
Fuente: SIISE, 2014. **Elaboración:** Equipo Técnico de Planificación Cantonal.				

En la Tabla, describe la prestación de servicios sociales en atención a personas con discapacidad en el cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 94. Prestación de servicios sociales para los grupos LGTBI		
Parroquias	**Servicios Sociales/programa**	**Número de usuarios beneficiados**
Yaguachi Viejo (Cone)	Sin registro	Sin registro
Gral. Pedro J. Montero (Boliche)	Sin registro	Sin registro
Virgen De Fátima	Sin registro	Sin registro
San Jacinto De Yaguachi, Cabecera Cantonal	Sin registro	Sin registro
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC. **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.		

2.3.2.8. Accesibilidad a espacios públicos para discapacitados

El diagnóstico del espacio público accesible e inclusivo dentro del Cantón nos demuestra que la problemática general se puede apreciar que las cabeceras; cantonal y parroquiales presentan serios problemas de accesibilidad a los espacios públicos, existe una prioridad en la construcción de espacios destinados para los vehículos, calzada y parqueaderos vehiculares.

2.3.2.9. Cultura, costumbres, pueblos y nacionalidades

El cantón San Jacinto de Yaguachi integra en su territorio culturas e identidades étnicas. Con una población, en su mayoría mestiza en la zona urbana y Montubio/a en la zona rural, y un componente de Afroecuatoriano/a Afrodescendiente y blanca en porcentajes menores.

En la Tabla, se detalla los porcentajes del auto identificación según su cultura y costumbres al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 95. Autoidentificación según su cultura y costumbres		
Autoidentificación según su cultura y costumbres	**Casos**	**%**
Indígena	140	0,23 %
Afroecuatoriano/a Afrodescendiente	2.646	4,34 %
Negro/a	352	0,58 %
Mulato/a	822	1,35 %
Montubio/a	17.153	28,14 %
Mestizo/a	37.087	60,84 %
Blanco/a	2.611	4,28 %
Otro/a	147	0,24 %
Total	**60.958**	**100,00 %**
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC. **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.		

El cantón San Jacinto de Yaguachi está constituido mayoritariamente por una población Mestizo/a, esta etnia representa el 60,84% de la población; seguido está la población considerada como Montubio/a, representando el 28,14 % de la población, pero es importante destacar que, según el censo del 2010, 140 casos en el cantón se auto identifica como indígena, de las cuales 21 persona se registró como Kichwa de la sierra.

En la Tabla, se describe el registro del número de nacionalidad o pueblo indígena al que pertenece.

Tabla T 96. Nacionalidad o Pueblo Indígena al que pertenece		
Nacionalidad o Pueblo Indígena al que pertenece	**Casos**	**%**
Kichwa de la sierra	21	15,00 %
Kayambi	4	2,86 %
Puruhá	1	0,71 %
Huancavilca	5	3,57 %
Otras nacionalidades	1	0,71 %
Se ignora	108	77,14 %
Total	**140**	**100,00 %**
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC. **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.		

En la Tabla, describe la prestación de servicios sociales en atención a personas pertenecientes a los pueblos y nacionalidades radicadas en el cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 97. Prestación de servicios sociales para los grupos pueblos y nacionalidades		
Parroquias	**Servicios Sociales/programa**	**Número de usuarios beneficiados**
Yaguachi Viejo (Cone)	Sin registro	Sin registro
Gral. Pedro J. Montero (Boliche)	Sin registro	Sin registro
Virgen De Fátima	Sin registro	Sin registro
San Jacinto De Yaguachi, Cabecera Cantonal	Sin registro	Sin registro
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC. **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.		

2.3.2.10. Servicios sociales diferenciados

Entre las medidas de alto impacto y atención directa para combatir la pobreza y la desigualdad, el GAD. Municipal de San Jacinto de Yaguachi, participa en las siguientes áreas; atención primera infancia, atención a los adolescentes jóvenes, atención adulto mayor y atención discapacidades.

En cuanto al desarrollo y nutrición en la primera etapa de la infancia el GAD Municipal, en convenios con el MIES, participa en el proyecto C.D.I. (Centros de Desarrollo Infantil) que atiende a 5 centros, 3 ubicados en la Cabecera Cantonal (Nuevo Sendero, Mi Mundo Mágico y Días Felices) y 2 en la Parroquia Virgen de Fátima (Angelitos de Esperanza y Globitos de Colores).

APOYO A LA SALUD Y NUTRICION.

Atendiendo a la alimentación de los sectores más desprotegidos, el Municipio cuenta con el “Programa de Nutrición Familiar” que atiende a 2.430 personas, con una entrega mensual, cubriendo zonas marginales de la cabecera cantonal y áreas rurales del cantón.

Los servicios sociales que se ha considerado en comunidades del cantón San Jacinto de Yaguachi, son: Centro de Protección de Derechos, Unidades de Policía Comunitaria, Centros Infantiles de Buen Vivir, Infocentro, Bombero, Tenencia Política, entre otros.

En el presente análisis se identificó la infraestructura, accesibilidad a servicios sociales en la jurisdicción cantonal de San Jacinto de Yaguachi, determinando la presencia de los siguientes ministerios:

MSP: Establecimientos de salud de primer nivel y establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria.
MIES: Servicio de desarrollo infantil a través de la modalidad institucional
a) Centros Infantiles del Buen Vivir -CIBV- y
b) Centros de Desarrollo Infantil -CDI-; y de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos –CNH-.
MINDEP: Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento –CEAR-.
MIDUVI: Bono de vivienda.
MINEDUC: Instituciones educativas que ofertan los niveles de educación inicial, general básica y bachillerato.

Foto F 7. Centros De Desarrollo Infantil



CDI GLOBITOS DE COLORES YAGUACHI



CDI NUEVO SENDERO YAGUACHI



CDI DIAS FELICES YAGUACHI



CDI MI MUNDO MAGICO VIRGEN DE FATIMA



CDI ANGELITOS DE ESPERANZA VIRGEN DE FATIMA



CDI SAN FERNANDO "CONE"

Fuente: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

2.3.3. Alimentación

En cuanto a la desnutrición crónica y desnutrición infantil no existen datos oficiales a nivel cantonal, sin embargo, en los talleres participativos los ciudadanos manifestaron que si hay casos de desnutrición en el cantón como una enfermedad causada por una mala dieta o por una carente o mala absorción de nutrientes.

Atendiendo a la alimentación de los sectores más desprotegidos, el Municipio cuenta con el "Programa de Nutrición Familiar" que atiende a 2.430 personas, con una entrega mensual, cubriendo zonas marginales de la cabecera cantonal y áreas rurales del cantón.
IMC: INDICE DE MASA CORPORAL

Tabla T 98.Índice IMC en menores de 5 años, desnutrición global

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOS	IMC NORMAL		OBESIDAD		SOBREPESO		EMACIADO		SEVERAMENTE EMACIADO	
2482	2212	89.1 %	44	1.7 %	126	5.0 %	66	2.6 %	34	1.3 %

Fuente: Base SIVAN, departamento estadística distrito 09D21

Tabla T 99. Índice peso – edad en menores de 5 años, desnutrición aguda

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOS	PESO NORMAL		BAJO PESO		BAJO PESO SEVERO		PESO ELEVADO	
2482	2257	90.9 %	115	4.6 %	35	1.4 %	75	3.0 %

Fuente: Base SIVAN, departamento estadística distrito 09D21

Tabla T 100.Índice talla – edad en menores de 5 años, desnutrición crónica								
NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOS	**TALLA NORMAL**		**BAJA TALLA**		**BAJA TALLA SEVERA**		**ALTA TALLA PARA LA EDAD**	
2482	2187	88.1 %	182	7.3 %	48	1.9 %	65	2.6 %
Fuente: Base SIVAN, departamento estadística distrito 09D21								

Análisis

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Base SIVAN del Distrito 09D21 del Cantón Yaguachi indica que se han atendido un total de 2482 niños menores de 5 años; teniendo un 89.1 % de pacientes con un IMC normal; y un10.9 % que comprenden pacientes con obesidad, sobrepeso, emaciado y severamente emaciado. En cuanto al índice de desnutrición aguda tenemos un 90.0 % de pacientes con peso normal y un 9.0 % que corresponden a pacientes con bajo peso, bajo peso severo y peso elevado. En cuanto al índice de desnutrición crónica tenemos un 88.1 % de pacientes con talla normal, y un 11.9 % que corresponden a pacientes con baja talla, baja talla severa y alta talla para la edad.

2.3.4. Salud

La cobertura de salud por equipamientos localizados en su territorio, determino un número de 13 infraestructuras que sirven para brindar servicio de salud a la población del cantón. 7 corresponden al MSP, 4 al IESS y 3 son servicios privados complementarios de salud. El Distrito de salud cuenta con las siguientes Unidades Operativas:

Tabla T 101. Red Pública Integral de Salud:			
UNICODIGO	**UNIDAD OPERATIVA**	**ENTIDAD**	**TIPOLOGÍA ACTUAL**
902	**CENTRO DE SALUD VIRGEN DE FATIMA**	MSP	A
903	**CENTRO DE SALUD PEDRO J. MONTERO**	MSP	A
900	**CENTRO DE SALUD VUELTA LARGA**	MSP	A
901	**CENTRO DE SALUD CONE**	MSP	A
819	**CENTRO DE SALUD TRES POSTES**	MSP	A
19549	**CENTRO DE SALUD YAGUACHI**	MSP	A
	DISPENSARIO SAN FERNANDO	IESS	A
	DISPENSARIO EL DESEO	IESS	A
	DISPENSARIO MARIA CLEMENTINA	IESS	A
	DISPENSARIO BUENA FE	IESS	A
	CLINICA MODERNA (VIRGEN DE FATIMA)	COMPLEMENTARIA	
	HOSPITAL DEL DIA BAJAÑA (VIRGEN DE FATIMA)	COMPLEMENTARIA	
	HOPITAL DEL DIA SAN JACINTO (YAGUACHI NUEVO)	COMPLEMENTARIA	
Fuente: Dirección Distrital 09d21 - Provisión De Servicios De Salud - Zona 5.			

Cartera de Servicios:
Las unidades operativas del distrito cuentan con la siguiente cartera de servicios:
• **Primer Nivel**: Medicina Familiar y/o General, Odontología General, Obstetricia, Enfermería, Psicología, Urgencias.
• **Segundo Nivel**: Medicina Interna, Cirugía, Gineco – Obstetricia, Pediatría, Emergencia, Imagenología: RX, ecografía, Laboratorio clínico, Servicio de Medicina Transfusional.
• **Servicios de Promoción de la salud:** Información, Educación y consejería a todos los ciclos de vida, a través de acciones de promoción como: Ferias de la salud, conformación de clubes de diabéticos, hipertensos, embarazadas.
• **Servicios de prevención de problemas y enfermedades**: Atención integral al individuo, familia y comunidad.

Tabla T 102. Red Pública Integral de Salud:

UNIDAD OPERATIVA	ENTIDAD	TIPOLOGÍA ACTUAL	TIPOLOGÍA PLANIFICADA	DISTANCIA AL DISTRITO	Latitud	Longitud
CENTRO DE SALUD VIRGEN DE FATIMA	MSP	A	A	28 KM	-2,248177	-79,647665
CENTRO DE SALUD PEDRO J. MONTERO	MSP	A	A	29 KM	-2,254877	-79,626485
CENTRO DE SALUD VUELTA LARGA	MSP	A	A	8 KM	-2,144307	-79,68747
CENTRO DE SALUD CONE	MSP	A	A	14 KM	-2,167842	-79,647711
CENTRO DE SALUD TRES POSTES	MSP	A	A	17 KM	-1,987258	-79,606
CENTRO DE SALUD YAGUACHI	MSP	A	A	100 METROS		
HOSPITAL BASICO YAGUACHI	MSP	A	A	1 KM	-2,094688	-79,688689
DISPENSARIO SAN FERNANDO	IESS	A	A	9 KM	-2,158783	-79,672065
DISPENSARIO EL DESEO	IESS	A	A	16 KM	-2,202194	-79,62781
DISPENSARIO MARIA CLEMENTINA	IESS	A	A	12 KM	-2,037447	-79,773199
DISPENSARIO BUENA FE	IESS	A	A	29 KM	-2,266485	-79,611908
CLINICA MODERNA (VIRGEN DE FATIMA)	COMPLEMENTARIA			28 KM		
HOSPITAL DEL DIA BAJAÑA (VIRGEN DE FATIM)	COMPLEMENTARIA			28 KM		
HOPITAL DEL DIA SAN JACINTO (YAGUCHI NUEVO)	COMPLEMENTARIA			1 KM		

Fuente: Dirección Distrital 09d21 - Provisión De Servicios De Salud - Zona 5.

En los últimos años, la política estatal de salud ha mejorado, las condiciones de atención en centros y hospital favoreciendo el acceso a poblaciones principalmente de sectores rurales y urbanos que tenían limitaciones para acceder a estos servicios.

Foto F 8. Instituciones De Salud Del Cantón Yaguachi



HOSPITAL DR. JOSE CEVALLOS RUIZ YAGUACHI



CENTRO DE SALUD TRES POSTES YAGUACHI



CENTRO DE SALUD VUELTA LARGA "CONE"



CENTRO DE SALUD PARROQUIA PEDRO J. MONTERO



CENTRO DE SALUD PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA



CENTRO DE SALUD PARROQUIA YAGUACHI VIEJO "CONE"



CENTRO DE SALUD CABECERA CANTONAL DE YAGUACHI



DISPENSARIO SEGURO SOCIAL CAMPESINO RECINTO SAN FERNANDO




DISPENSARIO SEGURO SOCIAL CAMPESINO RECINTO MARIA CLEMENTINA

		
DISPENSARIO SEGURO SOCIAL CAMPESINO RECINTO EL DESEO	**DISPENSARIO SEGURO SOCIAL CAMPESINO RECINTO BUENA FE**	**HOSPITAL DEL DIA SAN JACINTO DE YAGUACHI salud complementaria.**
		
CLINICA MODERNA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA salud complementaria.	**CLÍNICA BAJAÑA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA salud complementaria.**	

Fuente: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En lo que respecta a la cobertura en el área de salud, el Gobierno Municipal atiende ordinariamente a 770 pacientes en su “Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación Física de los Grupos Prioritarios” y debido a las restricciones por la Emergencia Sanitaria, la atención llega a 550 personas; todo esto en la cabecera Cantonal.
Desde agosto del 2020, se abrirán centros en las Parroquias rurales Pedro J. Montero, Virgen de Fátima y Cone.

Foto F 9. Centro De Rehabilitación Y Fisioterapia



Fuente: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Tabla T 103. Atenciones Obstétricas

POBLACIÓN EMBARAZADAS	EMBARAZADAS CENSADAS	PRIMERAS	SUBCECUENTES	COBERTURA	CONCENTRACIÓN
1375	403	97	306	29	3

Censo Obstétrico:
Total, de embarazadas censadas en el ESPN (Establecimiento de Salud de Primer Nivel) del Distrito 09D21 del 2020 se obtuvo captaciones de las cuales están clasificadas por riesgos de la siguiente manera:

- **Sin riesgo: 120**
- **Riesgo Bajo: 58**
- **Riesgo Alto: 223**
- **Riesgo Eminente: 2**

FUENTE: DIRECCIÓN DISTRITAL 09D21 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD - ZONA 5.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

ESTRATEGIA MÉDICO DEL BARRIO.

De acuerdo al informe del Distrito de Salud del Cantón Yaguachi, El Médico del Barrio es una estrategia de abordaje para atención priorizada a grupos vulnerables. Trabajará en la captación puerta a puerta de grupos priorizados: mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores, personas con discapacidad. Dentro de esos grupos identificará a personas vulnerables: personas con discapacidad que requieren cuidados especiales, mujeres embarazadas con riesgo, niños menores de 5 años desnutridos o con riesgo de desnutrición, enfermos crónicos, personas con VIH, personas con tuberculosis.

Una vez que el médico del barrio (que es un médico general) y su equipo de atención (enfermera y técnico de atención primaria) hayan realizado la captación e identificación de la persona que corresponda a alguno de esos grupos prioritarios, dicha persona recibirá una visita de un médico familiar (especialista) que levantará una ficha del individuo y su familia, y hará un plan de seguimiento. Si la persona no puede movilizarse al centro de salud, el médico visitará nuevamente el domicilio conforme al plan de seguimiento; si la persona puede trasladarse, se agendará una visita en el centro de salud con la respectiva prioridad.

Si se detecta la necesidad de movilizar a alguna persona a un centro de salud u hospital como emergencia se llamará al 911 para ser trasladado en ambulancias.

El Equipo Integral de Salud del Médico del Barrio está compuesto por una enfermera y un técnico de atención primaria de salud.

En los últimos años, la política estatal de salud ha mejorado las condiciones de atención en centros y hospital, favoreciendo el acceso a poblaciones principalmente de sectores rurales y urbanos que tenían limitaciones para acceder a estos servicios.

ACCIONES REALIZADAS

• La estrategia de abordaje Médico del Barrio brinda atención preferente a grupos prioritarios y vulnerables de la población a través del equipo de atención integral en salud y médicos especialistas en atención primaria, mediante acciones de tamizaje y control personalizado.

• La Estrategia de Abordaje Médico del Barrio no solo trata temas enfocados a la morbilidad de los pacientes, sino que abarca a su vez temas de índole social como acceso a beneficios, como, ayudas técnicas, asistencia humanitaria, entre otros.

• Gracias a esta estrategia, se han identificado a pacientes que no habían recibido atención para el tratamiento de sus enfermedades catastróficas o discapacidades, e incluso a pacientes que recibían servicios de salud por primera vez en su vida y desconocían sus complicaciones médicas, actualmente se realiza el seguimiento pertinente de su condición médica.

El Médico del Barrio deriva a los pacientes que requieren de atención personalizada a establecimientos de salud y se encarga de brindar acompañamiento

ACCIONES POR COVID-19 EN EL DISTRITO 09D21 YAGUACHI:

• Se separó el Hospital Básico Dr. José Cevallos Ruiz en dos alas; un ala para pacientes con otras patologías generales dando prioridad a las embarazadas; y otra ala para pacientes con síntomas respiratorios que incluye triaje, atención de consulta y hospitalización.
• Se mantienen las dos alas del Hospital Básico Dr. José Cevallos Ruiz separadas con los flujos de atención para cada una de ellas con la finalidad de brindar seguridad a los usuarios.

• Se mantienen los 6 Centros de Salud de Primer Nivel para atención de pacientes con síntomas respiratorios y para realizar actividades de Vacunación, Tamizaje Metabólico, y consultas de grupos vulnerables y prioritarios.

• Se tiene como referencia para traslados a pacientes Covid con insuficiencia respiratoria aguda de todas nuestras unidades de salud de primer nivel, el ala creada para sintomáticos respiratorios de nuestro Hospital.

• A la necesidad de un área de cuidados intermedios o cuidados intensivos para pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave, se tienen como referencia al Hospital León Becerra de la ciudad de Milagro, Hospital Guasmo Sur, y Hospital Monte Sinaí.

• Se realiza visitas domiciliarias y seguimiento de grupos vulnerables y prioritarios por parte de nuestros profesionales de las Unidades de Primer Nivel de atención.

Tabla T 104. COVID - 19

Los pacientes con COVID – 19 diagnosticados con pruebas positivas por hisopado nasofaríngeo; así como también se realizaron cercos epidemiológicos en conjunto con Vigilancia Epidemiológica, pacientes sintomáticos y no sintomáticos de nuestro Cantón San Jacinto de Yaguachi.

	TOTAL, DE CASOS	**434**
	Casos positivos	116
	Casos descartados	172
	Casos en espera de resultados	132
	Fallecidos confirmados	4
	Fallecidos sospechosos	10

FUENTE: DIRECCIÓN DISTRITAL 09D21 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD - ZONA 5. año 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Tasa de Mortalidad: Señala el número de defunciones de una población por cada 1.000 habitantes durante un período determinado (dato anual).

Es importante señalara que al momento de la realización del presente diagnostico no se registró información sobre las Tasa de mortalidad (general, infantil y materna).

Tabla T 105. Tasa De Mortalidad General (Por 100.000 Habitantes)

Cantón	Indicador	Fuente	Total
San Jacinto De Yaguachi	Tasa De Mortalidad General (Por 100.000 Habitantes)	Defunciones 2010	289
	Tasa De Mortalidad General (Por 100.000 Habitantes)	Defunciones 2011	259
	Tasa De Mortalidad General (Por 100.000 Habitantes)	Defunciones 2012	283
	Tasa De Mortalidad General (Por 100.000 Habitantes)	Defunciones 2013	350

Fuente: SIISE
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Tabla T 106. Numero De Camas Por 10.000 Habitantes

Cantón	Indicador	Fuente	Total
San Jacinto de Yaguachi	Número de camas por 10.000 habitantes	Estadísticas de camas y egresos hospitalarios 2013	4

Fuente: SIISE
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Tabla T 107. Tasa De Médicos Por 10.000 Habitantes

Cantón	Indicador	Fuente	Total
San Jacinto de Yaguachi	Tasa de médicos por 10.000 habitantes	Estadísticas de recursos y actividades de salud 2012	7

Fuente: SIISE
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

En la Tabla, se detalla las defunciones por lugar de acaecimiento, con y sin certificación médica registrado en el año 2014.

Tabla T 108. Defunciones por lugar de acaecimiento, con y sin certificación médica del año 2019

Parroquia	Total, General			Tipo de certificación					
				Con certificación médica			Sin certificación médica		
	Total	Residentes	No Residentes	Total	Residentes	No Residentes	Total	Residentes	No Residentes

Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales-Nacimientos y Defunciones 2014.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

2.3.4.1. Tasa de Fecundidad

La tasa de fecundidad es el cociente entre el número de nacidos vivos en un período de tiempo por cada 1000 mujeres de 15 a 49 años.
Sobre la fecundidad a nivel parroquial podemos señalar que la relación existente entre el número de nacimientos, según datos del Censo de Población y Vivienda 2010; con la cantidad de población femenina en edad fértil (15 a 49 años de edad); lo cual señala que por 1.000 mujeres 928 pueden tener hijos.

Tabla T 109. Tasa de Fecundidad

Unidad Territorial	Nacidos Vivos	Porcentaje de Mujeres en Edad Fértil	Tasa de Fecundidad
San Jacinto de Yaguachi		51,02	


Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Tabla T 110. Proyección de nacimientos											
Cantón	**Proyección de nacimientos 2010 - 2020**										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
San Jacinto de Yaguachi	534	531	529	527	525	524	522	521	520	520	519
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC. **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor											

Tabla T 111. Nacidos vivos por residencia habitual de la madre, con y sin atención médica.												
Parroquia	**Total, General**			**Tipo de Asistencia**								
				Con asistencia profesional				**Sin asistencia profesional**				
	Total	**Hombre**	**Mujer**	**Total**	**Médico/a**	**Obstetras**	**Enfermera/o**	**Total**	**Auxiliar enfermería**	**Partero/a calificada**	**Partero/a No calificada**	**Otro**
Yaguachi	694	335	339	692	690	52	-	2	-	-	-	2
Yaguachi	442	218	224	441	409	32	-	1	-	-	-	1
Boliche	39	22	17	39	37	2	-	-	-	-	-	-
Cone	87	40	47	86	80	6	-	1	-	-	-	1
Fátima	126	75	51	126	114	12	-	-	-	-	-	-
Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales-Nacimientos y Defunciones 2014. **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor												

En el Mapa, se describe la cobertura OFERTA sanitaria universal/Salud en la jurisdicción cantonal del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 196. Cobertura de OFERTA sanitaria universal/Salud



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Del análisis del levantamiento de información en territorio, se observó lo siguiente:

Pobreza. -

El GAD de San Jacinto de Yaguachi, está atendiendo a la alimentación de los sectores más desprotegidos, el Municipio cuenta con el "Programa de Nutrición Familiar" que atiende a 2.430 personas, con una entrega mensual, cubriendo zonas marginales de la cabecera cantonal y algunas áreas rurales del cantón.
En el recorrido de campo, se evidencio por versión de dirigentes de los diferentes recintos, que aún hay personas del grupo vulnerable, que no son atendidas, no constan en el listado de los beneficiarios de la ayuda de los Kit que entrega el GAD Municipal.
En la Zona Rural los servicios sociales son deficientes en calidad y cantidad,
No hay registros que puedan determinar si servicios de implementación de la consideran la diversidad cultural de la población.
En este cantón no hay registros que demuestren la existencia de pueblos y nacionalidades, En la Zona Rural los servicios básicos son deficientes en calidad y cantidad,
La atención de grupos prioritarios es escaza, no existe un registro que logre identificar qué servicios sociales son entregados a los grupos de atención prioritaria. Solo los kits alimenticios y algunas ayudas técnicas son entregadas, a los que se encuentran debidamente registrados.
No está identificada la cobertura de los servicios, por territorio o por grupos de atención prioritarios.
La entidad pública del MIES es la que realizan actividades en convenios con el GAD de Yaguachi, para atender algunos proyectos relacionados a niños y adultos mayores.

Alimentación.

Se atiende de manera parcial aproximadamente 4500 beneficiarios que reciben un KIT de alimento mensual.
No hay una normativa ni convenios con Instituciones Privadas, que permitan incrementar la productividad agrícola de manera sostenible y los ingresos de pequeños productores y productoras.

Salud.

La cobertura de Salud es muy limitada básicamente en las zonas rurales del cantón que se encuentran muy dispersos, adicionalmente la atención es solo de 08:00 hasta las 16:00 horas de lunes a viernes. En el plan de trabajo del Alcalde actual está, la creación de una clínica móvil, para atender demandas básicas de salud. Se deberá considerar en el presente PDOT, la posibilidad de crear un hospital en el Km- 26 de atención permanente para las Parroquias Virgen de Fátima y Pedro J. Montero
De parte de GAD Municipal, No existen acciones para reducir la mortalidad materna, de recién nacidos y de menores de 5 años, "El Ecuador estuvo a punto de cumplir con la meta Nº 4 (Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años) de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. De hecho, según los datos oficiales publicados por el INEC, la mortalidad de menores de 5 años se redujo significativamente en ese período, no se llegó sin embargo a la reducción que proponía la meta", como política de estado en materia de Salud, no se conoce que exista algo relacionado a reducir la mortalidad.
La estrategia del MSP, en el Distrito Yaguachi, ha realizado actividades a través del Médico del Barrio, para identificar y derivar epidemias del SIDA, tuberculosis y malaria y combatir la hepatitis, enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo, y otras enfermedades infecciosas.

Del informe entregado por el Distrito de Salud del Cantón Yaguachi, no se ha identificado la existencia de campañas relacionadas al acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación.
No existe dentro de las Políticas públicas emitidas por el GAD Municipal de Yaguachi, normativas relacionadas a fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas.

2.3.5. Educación

La situación de la educación en el cantón San Jacinto de Yaguachi, puede apreciarse a través de la información proporcionada tanto por el INEC 2010 y el Ministerio de Educación a través del Distrital de Educación Distrito 09D21-San Jacinto de Yaguachi en el año 2019.

2.3.5.1. Indicadores

Tabla T 112. Indicadores de la situación de la educación

Cantón	Indicador	Total	Urbano	Rural
San Jacinto De Yaguachi	Tasa de analfabetismo	9	7	10
	Tasa neta de asistencia en educación bachillerato	38	44	35
	Tasa neta de asistencia en educación básica	90	91	90
	Tasa neta de asistencia en educación primaria	91	90	92
	Tasa neta de asistencia en educación secundaria	54	64	50
	Tasa neta de asistencia en educación superior	9	14	7

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Tabla T 113. Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió del cantón Yaguachi

Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió	Casos	%
Ninguno	3.810	7,07 %
Centro de Alfabetización/(EBA)	228	0,42 %
Preescolar	777	1,44 %
Primario	24.117	44,76 %
Secundario	13.011	24,15 %
Educación Básica	4.505	8,36 %
Bachillerato - Educación Media	2.561	4,75 %
Ciclo Postbachillerato	267	0,50 %
Superior	2.822	5,24 %
Postgrado	90	0,17 %
Se ignora	1.689	3,13 %
Total	**53.877**	**100,00 %**

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En el cantón San Jacinto de Yaguachi, la mayor parte de la población con educación se encuentra en el nivel primario que represento el 44%, seguido nivel de instrucción secundario con un 24 %. Lo cual muestra notoriamente que a nivel cantonal el talento humano es limitado, y que a su vez quienes continúan su preparación hasta tercer o cuarto nivel no retornan a su lugar de origen.

No obstante, apenas el 5,24 % de la población de Yaguachi, asiste a la universidad, señalando que es muy poca la población que continúa con sus estudios después de concluir con el bachillerato.

2.3.5.2. Escolaridad de la Población

El índice de escolaridad señala el número de años que ha estudiado en promedio una persona que alcanza los 24 años de edad y más, por tanto, se observa en el cantón la escolaridad se tienen porcentajes bajos.

En la siguiente Tabla, la tasa de escolaridad de la población de San Jacinto de Yaguachi

Tabla T 114. Escolaridad de la población.

	Indicador	Total	Urbano	Rural
San Jacinto de Yaguachi	Escolaridad promedio de la población de 24 y más años de edad	7,81	9,01	7,30
	Escolaridad promedio de la población masculina de 24 y más años de edad	7,59	8,68	7,16
	Escolaridad promedio de la población femenina de 24 y más años de edad	8,05	9,34	7,46
	Escolaridad promedio del jefe de hogar	7,46	8,61	6,98

Fuente: SIISE.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

2.3.5.3. Analfabetismo

El analfabetismo es calculado con personas mayores de 15 años, para obtener esta variable se considera los indicadores tomados del INEC censo 2010 a aquellas personas que no saben leer ni escribir, la tasa de analfabetismo es del 10,16 %.

Tabla T 115. Analfabetismo

Sabe leer y escribir	Yaguachi Viejo (Cone)		Gral. Pedro J. Montero		Virgen de Fátima		Consolidado Yaguachi	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Si	9.349	88,76	6.418	89,46	11.348	90,47	48.402	89,84
No	1.184	11,24	756	10,54	1.195	9,53	5.475	10,16
Total	**10.533**	**100,00**	**7.174**	**100,00**	**12.543**	**100,00**	**53.877**	**100,00**

Fuente: SIISE, 2014.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

Analizando el porcentaje de analfabetismo en el cantón San Jacinto de Yaguachi, se puede observar que la parroquia rural que presento menos porcentaje de analfabetismo es Virgen de Fátima con un numero de 1.195 que represento el 9,53% a nivel parroquial, sin embargo las parroquias rurales de Gral. Pedro J. Montero y Yaguachi Viejo (Cone), registraron un mayor porcentaje, este fenómeno se explicaría por la ausencia de transporte público a la parroquia, lo que limita tanto el número de profesores que trabajan ahí, como la posibilidad de trasladarse fácilmente hasta un centro de alfabetización.

En el presente diagnostico actualizado no se puntualiza la cifra real del número de personal analfabetas, lo que es importante destacar que es perceptible la reducción de la tasa de analfabetismo responde a la implementación de un Programa de Alfabetización por parte del Estado, que implementa el proyecto emblemático de Educación Básica para Jóvenes y Adulto (EBJA), a través del Ministerio de Educación.

2.3.5.4. Distribución de la Instituciones educativas

Al momento de levantar el presente diagnóstico, se destaca la distribución de la infraestructura escolar identificada al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi, es concluyente que se cuenta con un total de 64 instalaciones de educación, distribuidos a lo largo y ancho del territorio cantonal.

De acuerdo a la información proporcionada por el Distrito de Educación y en visitas de campos, en el cantón existen los siguientes establecimientos educativos.

Tabla T 116. Instituciones educativas de la Parroquia Rural de Gral. Pedro J. Montero (Boliche).

No.	Institución educativa	DIRECCION	ALUM	DOC	OFERTA EDUCATIVA	Latitud	Longitud
1	ESCUELA DE EDUCACION BASICA 25 DE JULIO	Recinto Playones 2	33	2	1ero-hasta 7mo	-2,252,775,032,070	-79,585,029,212,600
2	ESCUELA DE EDUCACION BASICA PEDRO J. MONTERO	Avda. Teodosio Vaca entre Hermanos Ochoa y Segundo Espinoza	368	10	Inicial 1,2 ; 1ro-7mo y Ciclo Básico Flexible 2	-2,255,419,934,560	-79,626,663,960,700
3	UNIDAD EDUCATIVA EMILIO ISAIAS ABIHANNA	Parroquia Pedro J. Montero	1008	37	8avo-10mo; Bachillerato 1ero - 3ero; Ciclo Básico Flexible 3 y 4	-2,253,334,872,170	-79,631,134,477,700
4	ESCUELA DE EDUCACION BASICA ERNESTO JOUVIN CISNEROS	Calle Enrique Jhules y Víctor Lazo Alarcón	317	10	Inicial 1,2 ; 1ro-7mo	-2,256,361,413,330	-79,627,553,194,700
5	ESCUELA DE EDUCACION BASICA GENERAL PINTAG	Recinto Samborondón	37	2	Inicial 2 ; 1ro-7mo	-2,267,719,851,350	-79,588,557,193,100
6	ESCUELA DE EDUCACION BASICA AB JAIME HURTADO GONZALEZ	Recinto. Soledad	67	3	Inicial 2; 1ero a 7mo	-2,239,635,984,120	-79,541,670,556,700
7	ESCUELA DE EDUCACION BASICA JOHN F KENNEDY	Recinto cristo rey	43	2	1ro-7mo	-2,255,969,590,970	-79,596,246,821,300
8	ESCUELA DE EDUCACION BASICA DR. JOSE BAQUERIZO MALDONADO	Recinto Buena Fe	162	8	Inicial 1,2 ; 1ro-7mo	-2,267,777,056,620	-79,610,162,624,600
9	ESCUELA DE EDUCACION BASICA JUAN MONTALVO	Recinto Nueva Gloria	36	2	1ro-7mo	-2,257,774,573,230	-79,573,776,755,200
10	ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA EDUCATIVA " MONTE MORIAH" PARTICULAR	RRECINTO BARRIO LINDO	179	12	1ro-10mo	-2,257,579,915,010	-79,634,448,229,400
11	ESCUELA DE EDUCACION BASICA WALTER BELLOLIO	Recinto Chanchan	47	2	Inicial 2 ; 1ro-7mo	-2,245,217,795,070	-79,525,248,104,500
12	ESCUELA DE EDUCACION BASICA Dr. RODRIGO PESÁNTEZ RODAS	Recinto San Juan	54	2	Inicial 2 ; 1ro-7mo		
13	ESCUELA DE EDUCACION BASICA ZENOVIO SANCHEZ BORJA	Recinto Tendales	139	5	Inicial 1,2 ; 1ro-7mo	-2,235,528,869,400	-79,595,969,635,500

Fuente: DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO

Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Tabla T 117. Instituciones educativas San Jacinto De Yaguachi (YAGUACHI NUEVO)

No.	Institución educativa	Dirección	ALUM	DOC	OFERTA EDUCATIVA	Latitud	Longitud
1	ESCUELA DE EDUCACION BASICA FRANCISCO PEREZ CASTRO	Recinto bodeguita vía Yaguachi monterrey	69	3	Inicial 1,2 ; 1ro-7mo	-2,026,885,018,290	-79,718,636,443,400
2	ESCUELA DE EDUCACION BASICA ANTONIO JOSE DE SUCRE	Av. Centenario Sofía García y sin nombre	884	29	Inicial 2 ; 1ro-9no	-2,096,476,074,570	-79,696,140,671,000
3	ESCUELA DE EDUCACION BASICA AMELIA SOLIS POVEDA	La Carmela entrando por el peñón del Rio Duran o por la Vía de la herradura	9	1	2do -3ero-4to-6to y 7mo		
4	ESCUELA DE EDUCACION BASICA LICENCIADA MARY FRECIA RODRÌGUEZ ALVARADO	Avda. Centenario/ Monseñor Manuel Paz Ruiz	795	25	Inicial 1,2 ; 1ro-7mo	-2,097,739,007,940	-79,692,156,883,200
5	ESCUELA DE EDUCACION BASICA NUEVOS HORIZONTES	Recinto Guajala	16	1	1ro-7mo	-2,104,691,189,900	-79,776,779,337,700
6	ESCUELA DE EDUCACION BASICA VICENTE ROCAFUERTE	Recinto el cóndor km 25	76	3	1ro-7mo	-2,118,610,575,640	-79,666,525,653,100
7	ESCUELA DE EDUCACION BASICA CARMEN INDOLFA RIVAS PADILLA	Recinto María clementina	176	7	Inicial 1,2 ; 1ro-7mo		
8	UNIDAD EDUCATIVA 21 DE JULIO	Calderón Marcelino Maridueña	2392	95	Inicial 1,2 ; 8vo-10mo; Bachillerato 1ero-3ero; Ciclo Básico Flexible 4	-2,098,871,597,530	-79,694,520,415,400
9	ESCUELA DE EDUCACION BASICA DR MANUEL PAZ RUIZ	Recinto Cascol	17	1	1ero-3ero A 7mo	-2,088,464,913,990	-79,732,234,783,200
10	UNIDAD EDUCATIVA VICENTE RAMON ROCA	Recinto tres Postes Vía Yaguachi Jujan	760	40	1ro-10mo; Bachillerato 1ero-3ero		
11	ESCUELA DE EDUCACION BASICA PATRIA NUEVA	Guajala	9	1	1ro-7mo		
12	ESCUELA DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL RUCELA VERA TUTIVEN	RECINTO GUAJALA	28	1	1ERO-2DO-4TO-6TO-7MO		
13	ESCUELA DE EDUCACION BASICA" SUEÑOS Y FANTASIAS" PARTICULAR	Dr. Cevallos Ruiz y Camilo Ponce	221	7	1ro-10mo		
14	UNIDAD EDUCATIVA "HOGAR DE JESUS" PARTICULAR	Km. 17,5 Vía Duran Yaguachi	677	17	1ERO-10MO/ BACHILLERATO 1ERO A 3ERO	-2,119,282,356,170	-79,733,738,307,000
15	CENTRO DE EDUCACION INICIAL SOFIA GARCIA MARIDUEÑA	Dr. Manuel Paz Ruiz /Calle Alvarado y Teodoro Wolf	145	7	Inicial 1 y 2	-2,095,180,614,220	-79,693,696,360,300
16	ESCUELA DE EDUCACION BASICA JORGE GUZMAN ARGUELLO	Tamarindo Zona Urbano Marginal O Miguel Campodónico y Julio Jaramillo	197	8	Inicial 1,2 ; 1ro-7mo	-2,101,246,783,880	-79,690,239,012,200
17	ESCUELA DE EDUCACION BASICA LOS CALIZ 2	Recinto los cáliz dos	27	1	1ro-7mo	-2,055,241,150,660	-79,800,030,834,400
18	ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUEL WOLF HERRERA	Manuel Paz Ruiz /Teodoro Wolf	782	27	1ro-8mo; Ciclo Básico Flexible 3-4;Post Básico	-2,094,601,971,540	-79,693,966,550,800

19	ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA " MONSEÑOR FRANCISCO XAVIER DE GARAICOA" PARTICULAR	ABDON CALDERON 501 Y LORENZO DE GARAICOA	220	10	Inicial 1,2 1ero a 7mo	-2,096,104,189,250	-79,694,891,315,400
20	ESCUELA DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL NUEVA ESPERANZA	SECTOR LA DELICIA	9	1	1ERO-2DO-4TO-5TO-6TO-7MO	-2,121,500,273,740	-79,815,606,773,400
21	ESCUELA DE EDUCACION BASICA NUEVE DE OCTUBRE	Recinto Caimito vía Yaguachi Jujan	50	2	1ro-7mo	-2,025,528,438,850	-79,641,557,834,000
22	ESCUELA DE EDUCACION BASICA NUEVO PORVENIR	Recinto Providencia	28	1	1ro-7mo	-2,072,756,477,720	-79,781,443,160,300
23	ESCUELA DE EDUCACION BASICA RAYITO DE LUZ	Vía Pan Yaguachi Cáliz Nª01 de Yaguachi	28	1	1ro-7mo	-2,041,887,691,900	-79,784,442,406,000
24	ESCUELA DE EDUCACION BASICA ROSAURA MARIDUEÑA	Eloy Alfaro 500 Alvarado	757	29	1ro-7mo	-2,095,824,522,750	-79,695,754,623,700
25	UNIDAD EDUCATIVA " SAN RAFAEL" PARTICULAR	Km 21 Vía Duran Yaguachi	243	8	Inicial 1,2 1ero a 7mo	-2,097,667,843,340	-79,704,392,881,100

Fuente: DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Tabla T 118. Instituciones educativas de la Parroquia Rural de Virgen De Fátima

No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Dirección	ALUM	DOC	OFERTA EDUCATIVA	Latitud	Longitud
1	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 7 DE AGOSTO	CABECEA PARROQUIAL V/FATIMA	595	18	1ERO-10MO/ BACHILLERATO 1ERO A 3ERO	-2,240,249,389,320	-79,642,969,857,000
2	ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUEL SOTOMAYOR LUNA	Coop. 16 de diciembre	714	28	Inicial 1,2 ; 1ro-10mo	-2,249,226,856,520	-79,638,861,639,100
3	ESCUELA DE EDUCACION BASICA DR. JAIME ROLDOS AGUILERA	Recinto la mina	33	2	1ro-7mo	-2,280,801,924,000	-79,658,370,288,900
4	ESCUELA DE EDUCACION BASICA DOLORES VEINTIMILLA DEGALINDO	Recinto El Paraíso	30	2	1ro-7mo	-2,287,339,180,520	-79,695,175,254,400
5	UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO	Av. Yaguachi y Juan Montalvo	1323	49	Inicial 2 ; 1ro-10mo; Bachillerato 1ero-3ero	-2,247,804,819,530	-79,646,361,524,700
6	ESCUELA DE EDUCACION BASICA JOSE MARIA VELASCO IBARRA	Recinto nueva colonia	31	2	1ro-7mo		
7	UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO JOSE POLIT ORTIZ	Cdla. Asociación de Comerciantes	955	34	Inicial 1,2 ; 1ro-9no; Bachillerato 1ero-3ero		
8	UNIDAD EDUCATIVA MERCEDES DE JESUS MOLINA	Recintos San Vicente	70	2	Inicial 1,2 1ero a 7mo		
9	UNIDAD EDUCATIVA DE LAS FUERZAS ARMADAS FAE NO 3 TAURA FISCOMISIONAL	VIRGEN DE FATIMA VIA DURAN TAMBO	1170	36	INICIAL 2,1ERO-10MO-BACHILLERATO 1ERO-3ERO		
10	ESCUELA DE EDUCACION BASICA LIBERTADOR BOLIVAR	Recinto la Bélgica	118	4	Inicial 1,2 y 1ero a 7mo	-2,246,193,575,950	-79,644,969,389,700
11	ESCUELA DE EDUCACION BASICA MARIA CRUZ MACIAS MACIAS	Recinto la Palma	112	5	Inicial 1, 2, 1ro-7mo	-2,225,135,006,610	-79,681,753,016,000
12	ESCUELA DE EDUCACION BASICA "SONRISITAS DEL SABER" PARTICULAR	Asociación 10 de Agosto; Calle Lapentti y Yaguachi	275	10	1ro-10mo	-2,246,691,677,060	-79,635,995,839,000
13	ESCUELA DE EDUCACION BASICA" VICENTE ROCAFUERTE" PARTICULAR	Calles 9 de Octubre y Yaguachi	105	8	1ro-10mo	-2,244,778,442,410	-79,640,502,131,500
14	ESCUELA DE EDUCACION BASICA VICTOR LAZO ALARCON	Km 25 Vía Duran Tambo Recinto San Jacinto	227	9	Inicial 1-2 ; 1ro-7mo	-2,246,801,544,290	-79,656,837,098,800
*	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 7 DE AGOSTO	RECINTO SANTA RITA	35	2	1ro-7mo		


Fuente: DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Tabla T 119. Instituciones educativas de la Parroquia Rural de Yaguachi Viejo (Cone)

No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Dirección	ALUM	DOC	OFERTA EDUCATIVA	Latitud	Longitud
1	UNIDAD EDUCATIVA 19 DE AGOSTO	Mayor Soler / Horacio Maridueña	776	38	Inicial 1,2 ; 1ro-10mo; Bachillerato 1ero-3ero; Ciclo Básico Flexible 3 y 4		-79,648,169,007,900
2	ESCUELA DE EDUCACION BASICA VEINTICUATRO DE MAYO	Recinto la Inmaculada	198	8	Inicial 1,2 1ero a 7mo	-2,210,860,705,950	-79,610,917,538,900
3	ESCUELA DE EDUCACION BASICA ANTONIO ANTE	Recinto el deseo	497	17	Inicial 1,2 ; 1ro-10mo	-2,201,253,229,010	-79,627,972,856,900
4	ESCUELA DE EDUCACION BASICA CARLOS ALBERTO FLORES	Recinto Vuelta Larga	161	8	Inicial 1,2 ; 1ro-7mo	-2,144,587,418,660	-79,687,775,051,600
5	ESCUELA DE EDUCACION BASICA CARLOS TORRES SALAS	Recinto Pampa del Guasmo	115	4	Inicial 2 ; 1ro-7mo	-2,227,167,282,040	-79,619,776,298,100
6	ESCUELA DE EDUCACION BASICA 4 DE MAYO	Recinto Cuatro de Mayo	44	2	1ro-7mo	-2,110,197,447,880	-79,685,871,175,400
7	ESCUELA DE EDUCACION BASICA DOCE DE OCTUBRE	Recinto la chiquita	197	8	Inicial 2 ; 1ro-7mo	-2,193,275,368,470	-79,637,222,600,500
8	ESCUELA DE EDUCACION BASICA JOSE MARIA EGAS	Cañaveral	70	3	Inicial 1,2 ; 1ro-7mo y Post Básico	-2,232,625,356,520	-79,567,750,385,000
9	ESCUELA DE EDUCACION BASICA MEDARDO ANGEL SILVA	Recinto Santa Rosa Nª 2	223	8	Inicial 2 ; 1ro-7mo	-2,187,139,005,750	-79,683,000,241,000
10	ESCUELA DE EDUCACION BASICA HUANCAVILCA	Playones Nª1	29	1	1ro-7mo	-2,229,806,011,800	-79,579,584,893,900
11	ESCUELA DE EDUCACION BASICA SAN FERNANDO	Recinto San Fernando	100	4	Inicial 1,2 ; 1ro-7mo	-2,158,837,299,560	-79,672,002,187,000
12	ESCUELA DE EDUCACION BASICA VEINTIOCHO DE MAYO	Recinto creo en Dios vía autopista km 18	44	2	1ro-7mo	-2,207,837,327,680	-79,687,342,739,300

Fuente: DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Gráfico G 7. Instituciones educativas



Fuente: DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

2.3.5.5. Cobertura educativa actual

La cobertura educativa en el cantón es abierta denominada con tipología básica, a nivel cantonal dispone dentro del distrito educativo un numero de 64 instituciones educativas; sostenimiento fiscal un numero de 53, 7 particulares, 3 municipales y 1 fiscomisionales.

Tabla T 120. Cobertura educativa actual

Circuitos	Parroquia	Instituciones educativas				
		Fiscal	Particular	Municipal	Fiscomisionales	Total
09D21C01_02	Yaguachi Nuevo	19	4	2	0	25
09D21C03_04	Virgen de Fátima – Gral. Pedro J. Montero	22	3	1	1	27
09D21C05	Yaguachi Viejo Cone	12	0	0	0	12
Total		**53**	**7**	**3**	**1**	**64**


Fuente: DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Según información proporcionada por el Distrito 09D21, la plantilla fiscal registro en el año 2019, la cantidad de 761 docentes.

En lo relativo al acceso universal a la educación de calidad, el Municipio mantiene convenios con el Ministerio de Educación, lo que permite tener tres planteles con mantenimiento municipal, Uno en la Parroquia Rural Virgen de Fátima (7 de agosto -Unidad Educativa Completa- y su extensión en el Recinto “Santa Rita” –Educación Básica), y dos en las zonas rurales de la Cabecera Cantonal (Escuela Básica “Rucela Vera Tutiven”- Recinto. Guajala- y Escuela Básica “Nueva Esperanza” en el Recinto. La Delicia); que en total atienden a 669 alumnos.

En el siguiente Grafico, se detalla las Instituciones Educativas del Cantón San Jacinto de Yaguachi, actualizada en el año 2020.

Gráfico G 8. Unidades Educativas del Cantón San Jacinto de Yaguachi




Observación: La Distribución de las Unidades Educativas a nivel cantonal es de 64 instituciones, se registra el 37% a nivel cantonal y con un número de 24 Unidades Educativas en el Polígono San Jacinto de Yaguachi, seguido de Igual porcentaje con el 22%, Pedro J. Montero Boliche con un numero de 14 Unidades Educativas y Virgen de Fátima con un numero de 14 Unidades Educativas, mientras que Yaguachi Viejo Cone Registra el 19 % con un numero de 12 Unidades Educativas
Es recomendable, confrontar la información recogida versus la información del Distrito 09D21 cantón San Jacinto de Yaguachi reportada en el año 2019 y periodo lectivo 2020.

Fuente: Distrito 09D21 cantón San Jacinto de Yaguachi- 2019
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En el siguiente Mapa, se observa las Unidades Educativas a dentro del territorio parroquial de Yaguachi.

Mapa M 207. Instituciones educativas



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

2.3.6. Igualdad de género

Al presente diagnostico se evidencio que a nivel cantonal la violencia de género es significativa. El 60 % de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género, el 40 % ha sufrido violencia sexual y el 53,9 % violencia psicológica.

Tabla T 121. Tipo de Violencia

No.	Violencia	Casos años 2018-2020		
		2018	2019	2020
1	Género	Datos ocultos	Datos ocultos	Datos ocultos
2	Sexual	Datos ocultos	Datos ocultos	Datos ocultos
3	Psicológica	Datos ocultos	Datos ocultos	Datos ocultos
4	Patrimonial	Datos ocultos	Datos ocultos	Datos ocultos
		Datos ocultos	Datos ocultos	Datos ocultos

Fuente:
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En términos educativos, con los datos de la tabla siguiente, se puede visualizar que la mujer tiene condiciones más limitadas para el acceso a la educación.

El indicador que más diferencia marca es el de analfabetismo, en el que hay una brecha de casi 5% superior para las mujeres.

2.3.6.1. Enfoques de igualdad

- Género
- Intergeneracional
- Interculturalidad y plurinacionalidad
- Discapacidades
- Movilidad Humana

2.3.7. Reducción de las desigualdades

Tabla T 122. Reducción de las desigualdades



El Objetivo 10 de la Agenda ODS 2030. La desigualdad de ingresos está en aumento - el 10 por ciento más rico de la población se queda hasta con el 40 por ciento del ingreso mundial total, mientras que el 10 por ciento más pobre obtiene solo entre el 2 y el 7 por ciento del ingreso total. En los países en desarrollo, la desigualdad ha aumentado un 11 por ciento, si se considera el aumento de la población.

En el presente diagnostico no se evidencia cifras o registros estadísticos/ políticas públicas nacionales y locales para la reducción de las desigualdades.

Fuente:
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

2.3.8. Uso de espacio público

En el análisis del acceso y uso de espacio público y cultural se determina que hay un alto déficit de espacios públicos cerrados y abiertos en la cabecera parroquial y demás asentamientos humanos dispersos.

En la siguiente Tabla, podemos observar los espacios públicos cerrados y abiertos en la cabecera

Tabla T 123. Acceso y uso de espacio público en la cabecera parroquial de Yaguachi.	
Espacios Públicos	**Área**
Parque del paradero central	112
Parque Central	2.500
Parque de la Madre	728
Parque 1 sector los Girasoles	600
Parque 2 sector los Girasoles	150
Parque del Hospital José Cevallos	900
Parque de la Casa Comunal El Tamarindo	500
Parque Pedro J. Montero	150
Parque Acuático	3682
Parque Lineal de la Estación Ferroviaria	1200
	10.522
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Yaguachi. **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.	

Seguridad del Cantón Yaguachi

En el Cantón hay la Policía Nacional. El Cuerpo de Bomberos, y la Comisión de Transito del Ecuador, que brindan la protección a la Población.

Tabla T 124. Infraestructura de Policía Nacional en Cantón Yaguachi					
POLICIA NACIONAL	**YAGUACHI NUEVO**	**VIRGEN DE FATIMA**	**YAGUACHI VIEJO "CONE"**	**PEDRO J. MONTERO**	**TOTAL**
Nº de UPC	2	1	1	1	5
Nº de Patrulleros	2 camionetas	1 camioneta	1 KIA Sportage	2 KIA Sportage	5
Nº de Motonetas	5		7		12
Nº de Oficiales	4	1		1	6
Nº de Clases y Policías	22	18	12	11	63
Comandante	**Coronel** Alfredo Santamaría Espín	Subt. Cristóbal Ruano Rosero	Sgto. 1º. Alberto Holguín Veloz	Subt. Jordán Hanya Vargas	
Jefe de Operaciones	Myr. Horacio Pérez Sánchez				
Jefe de Circuito Norte	Subt. Luis Sánchez Celi				
Jefe de Circuito Sur	Subt. Katherine Calderón Carrillo		**Total, Personal POLICIAL**		69
Fuente: DISTRITO DE POLICIA de San Jacinto de Yaguachi. 2020 **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.					

Tabla T 125. Nivel De Delincuencia Distrito Yaguachi

DISTRITO YAGUACHI	ENE-AGO 2019	ENE-AGO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL	PESO DELICUENCIAL	
ROBO A PERSONAS	98	70	-28	-29%	47.62%	69%
ROBO A MOTOS	96	32	-64	-67%	21.77%	
ROBO DOMICILIOS	40	23	-17	-43%	15.65%	
ROBO A CARROS	25	13	-12	-48%	8.84%	
ROBO DE BIENES, ACCESORIOS Y PARTES DE VEHICULOS	13	4	-9	-69%	2.72%	
ROBO A UNIDADES ECONOMICAS	17	3	-14	-82%	2.04%	
ROBO EN EJES VIALES O CARRETERAS	10	2	-8	-80%	1.36%	
TOTAL	**299**	**147**	**-152**	**-51%**	**100.00%**	

Gráfico G 9. Nivel De Delincuencia Distrito Yaguachi




Tabla T 126. Infraestructura del CUERPO DE BOMBEROS en Cantón Yaguachi					
CUERPO DE BOMBEROS	**YAGUACHI NUEVO**	**VIRGEN DE FATIMA**	**YAGUACHI VIEJO "CONE"**	**PEDRO J. MONTERO**	**TOTAL**
CUARTELES	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**
BODEGA	**1**				**1**
TERRENOS	**2**				**2**
AUTOBOMBAS	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**
UNID-RESCATE	**1**				**1**
ABSTECEDOR IFA	**1**				**1**
Personal Administrativo	**6**		**1**	**1**	**8**
Personal Operativo	**11**	**4**	**4**	**4**	**23**
Comandante	**Teniente Coronel JORGE INSUASTI**				
			Total, Personal		**31**
Fuente: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO- BCBSJAY **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor					

Tabla T 127. Infraestructura de la COMISION DE TRANSITO en Cantón Yaguachi			
COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR	**CIRCUITO YAGUACHI NUEVO - YAGUACHI VIEJO**	**CIRCUITO VIRGEN DE FATIMA PEDRO J. MONTERO**	**TOTAL**
Nº de UCT	**1**	**2**	**3**
Nº de Patrulleros	**2 camionetas**	**1 camionetas**	**3**
AMBULANCIA		**1**	**1**
RESCATE		**1**	**1**
Nº de Clases y Vigilantes	**18**	**8**	**26**
Comandante Jefe de Distrito	**Tnte. Crnel JOHN CACERES**		**1**
Jefe de Circuito	**Tnte. DAVID VELIZ**	**Cap. JEFREN SILVA**	**2**
	TOTAL, PERSONAL CTE		**29**
Fuente: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO – DISTRITO CTE YAGUACHI **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor			

2.3.9. Cultura y patrimonio

En relación al Patrimonio Cultural Inmaterial, el Cantón San Jacinto de Yaguachi registra una gran variedad relacionados con la religión y el pueblo montubio como son: amorfinos, medicina tradicional, vestimenta, rodeo montubio, tradiciones, rituales, actos festivos, conocimientos, técnicas artesanales, gastronomía, etc. presentes en la cabecera cantonal y todas las parroquias rurales, que han sido transmitidos de generación en generación a lo largo del tiempo.

Con el fin de redimir la cultura del Cantón San Jacinto de Yaguachi, se presenta una síntesis de las principales expresiones culturales, materiales e inmateriales que componen esta riqueza de esta unidad territorial.

En la siguiente Tabla, se descripción la variable de patrimonio cultural intangible.

Tabla T 141. Registro de Bienes inmateriales del Cantón Yaguachi

GAD	No.	Código	Tipo de Patrimonio intangible	Localización
San Jacinto de Yaguachi	1	IM-09-20-50-000-08- 000188	Devoción a Cristo Rey	San Jacinto de Yaguachi
	2	IM-09-20-50-000-08- 000187	Elaboración Del Cake Los Reyes	San Jacinto de Yaguachi
	3	IM-09-20-50-000-08- 000124	Cabalgata en conmemoración de la Batalla Yaguachi-Cone	San Jacinto de Yaguachi
	4	IM-09-20-50-000-08-000121	La Alfarería	San Jacinto de Yaguachi
	5	IM-09-20-50-000-08- 000120	Consagración de los niños a San Jacinto.	San Jacinto de Yaguachi
	6	IM-09-20-50-000-08- 000119	Tratamiento de artritis, reumas y enfermedades respiratorias por medio de la picadura de la abeja	San Jacinto de Yaguachi
	7	IM-09-20-50-000-08-000117	Fiestas Patronales de Yaguachi en honor a San Jacinto	San Jacinto de Yaguachi
	8	IM-09-20-50-000-08-000039	Devoción Externa A San Jacinto De Yaguachi	San Jacinto de Yaguachi
	9	IM-09-20-50-000-08-000038	Devoción a San Jacinto de Yaguachi	San Jacinto de Yaguachi

Fuente: Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural – ABACO, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

2.3.9.1. Inventario de bienes patrimoniales

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, tiene un registro de los bienes patrimoniales del país, el Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural – Abaco.

En la Tabla, se detalla el registro de patrimonio tangible del cantón San Jacinto De Yaguachi.

Tabla T 142. Descripción de variable de patrimonio tangible

GAD	No.	Código	Tipo de patrimonio tangible	Localización	Estado
San Jacinto de Yaguachi	1	BI-09-20-50-000-000009	Vivienda	San Jacinto de Yaguachi	Malo
	2	BI-09-20-50-000-000008	Vivienda	San Jacinto de Yaguachi	Malo
	3	BI-09-20-50-000-000001	Vivienda	San Jacinto de Yaguachi	Malo
	4	BI-09-20-50-000-000004	Vivienda	San Jacinto de Yaguachi	Malo
	5	BI-09-20-50-000-000005	Vivienda	San Jacinto de Yaguachi	Malo
	6	BI-09-20-50-000-000002	Vivienda	San Jacinto de Yaguachi	Malo
	7	BI-09-20-50-000-000007	Vivienda	San Jacinto de Yaguachi	Malo
	8	BI-09-20-50-000-000003	Estación Yaguachi	San Jacinto de Yaguachi	En abandono
	9	BI-09-20-50-000-000006	Vivienda	San Jacinto de Yaguachi	Malo

Fuente: Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural – ABACO, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

La tabla anterior describe a la estación de tren de San Jacinto de Yaguachi y a 8 viviendas ubicadas en la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi.

Foto F 10. Bienes Patrimoniales del Cantón Yaguachi - Estación de Ferrocarril



Fuente: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Actualmente la estación de tren de San Jacinto, se encuentra en total abandono.

En la siguiente Tabla, se detalla el registro de bienes documentales del Cantón San Jacinto De Yaguachi

Tabla T 1283. Descripción de registro de bienes documentales del Cantón San Jacinto De Yaguachi

GAD	No.	Código	Tipo de patrimonio tangible	Localización	Estado
San Jacinto de Yaguachi	1	DA-09-20-50-000-08- 000122	Archivo Pasivo	San Jacinto de Yaguachi	Regular
	2	DA-09-20-50-000-08- 000099	Despacho Parroquial	San Jacinto de Yaguachi	Regular
	3	DA-09-20-50-000-08- 000098	Jefatura Cantonal Del Registro Civil	San Jacinto de Yaguachi	Regular
	4	DA-09-20-50-000-08-000097	Notaría Única del cantón Yaguachi	San Jacinto de Yaguachi	Regular

Fuente: Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural – ABACO, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

La tabla anterior detalla 4 bienes documentales registrados en el cantón, todos ellos ubicados en la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi.

En la Tabla, se describe el patrimonio no registrado por el INPC, los mismos que se encuentra identificados como inventariados y no inventariados.

Tabla T 1294. Descripción del patrimonio no registrado por el INPC

GAD	No.	Inventariado sin registro	Tipo	Inventariado
San Jacinto de Yaguachi	1	Elaboración del guarapo	inmateriales	**No**
	2	Manjar de leche	inmateriales	**No**
	3	Jugo de caña	inmateriales	**No**
	4	Fiestas patronales de cada recinto	inmateriales	**No**
	5	Leyenda del Estero Mojahuevo	inmateriales	**No**
	6	Camino Real “camino que utilizaba el Gral. Pedro J. Montero”	Sin definición	**No**
	7	Sitios arqueológicos /vestigios 5	Arqueológico	**SI**
	8	Sitios arqueológicos /vestigios 11	Arqueológico	**SI**
	9	Sitios arqueológicos /vestigios 6	Arqueológico	**SI**
	10	V Sitios arqueológicos /vestigios 23	Arqueológico	**SI**

Fuente: Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural – ABACO, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En esta unidad se inventario bienes arqueológicos tanto sitios como objetos, que se localizan en diversos espacios del Cantón.

En la Tabla, se detalla el estado de los registros del patrimonio tangible e intangible identificado en el territorio del cantonal.

Tabla T 1305. Registro del patrimonio tangible e intangible identificado en el territorio del cantonal

GAD	Tipo	Estado del registro			TOTAL
		No inventariado	Inventariodo	Registro	
San Jacinto de Yaguachi	Arqueológico		5		5
	Arqueológico		11		11
	Documento			4	4
	Inmateriales	5		3	8
	Inmuebles		9	9	18
	Arqueológico		6		6
	Arqueológico		23		23
	Sin definición	1			1
Total		6	54	16	76

Fuente: Instituto de Patrimonio Cultural, INPC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Para el análisis del estado de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural se consideraron que 16 bienes cuentan con información alfanumérica y geográfica para su estudio. Se disponen datos de 54 bienes inventariados y un número de 6 identificados, pero no inventariados. Es importante destacar la riqueza cultural del cantón, las mismas que son bastante amplia, sin embargo, toda la identificación levantada no está registrada por el INPC.

La recuperación total de esta información cultural será, sin duda, un tema para profundizar durante la gestión de las autoridades locales.

En el Recinto Vuelta Larga de la Parroquia Cone, hay un proyecto para la construcción de un museo, que de acuerdo a los moradores hay piezas arqueológicas unas en el Banco Central, otras en poder de muchos Ciudadanos que, por el desconocimiento, las venden sin saber que dichas piezas corresponden a la Cultura Quevedo Milagro, según investigaciones realizadas por técnicos en este tema.

Conclusiones del Componente Sociocultural

El principal atractivo del cantón es la fiesta religiosa del patrono San Jacinto, de renombre a nivel nacional, en la que durante todo el mes de celebración la actividad comercial producto del turismo genera más ingresos. Por otro lado, durante esta festividad se producen problemas de abastecimiento en la ciudad por la mayor demanda de servicios.

Los principales atractivos reconocidos como tales son:

- La Catedral de San Jacinto de Yaguachi.
- La festividad religiosa de San Jacinto de Yaguachi.
- La Gruta de la Virgen María y la Cripta de San Jacinto.
- Complejo Ecoturístico, espacio para el deporte y la recreación.
- El Mini Centro de Interpretación Ruta del Libertador.
- Parque Central de la ciudad.
- La estación del tren.
- Hito ubicado en Cone.
- Complejo turístico Rey Park.
- Cabañas turísticas ubicadas en el malecón de la ciudad.
- El club Aguamarina, en el recinto El Deseo.
- El club campestre de la Policía Nacional en la Parroquia Virgen de Fátima.
- Balnearios de agua dulce en diferentes parroquias.
- Rutas religiosas, realizado por la GAD Provincial del Guayas con el involucramiento del GAD Municipal de San Jacinto de Yaguachi.

El cantón San Jacinto de Yaguachi tiene un total de 64 instituciones educativas, de las cuales el 53 son fiscales, 1 fiscomisionales, 3 municipales y 7 particulares. El 37% de las instituciones educativas se encuentran en el área urbana y el 63% en el área rural.

Los servicios públicos de educación y salud presentan problemas de infraestructura, equipamiento, cantidad de maestros y médicos, jornadas de atención insuficientes en las unidades de salud y falta de calidez en la atención; esta situación es más aguda en el área rural. Esto sumado a la pobreza y dispersión de parte de la población incide en el acceso a los servicios de salud y de educación.

Un enfoque en salud centrado en lo curativo, añadido a los factores antes mencionados, incide en la presencia de problemas como la desnutrición y otras enfermedades, aunque en el caso de las enfermedades infectocontagiosas su alta incidencia se relaciona con el acceso al agua segura en muchas localidades del cantón y a la inexistencia o insuficiencia de servicios de saneamiento ambiental.

No hay presencia de una Comisaría de la Mujer y de la Familia.

Según el Mapa de la Desnutrición Crónica en el Ecuador elaborado por el Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social, el cantón San Jacinto de Yaguachi tiene una prevalencia de desnutrición de niños/as entre 1-5 años de 36,35%. Esta tasa de prevalencia es notoriamente mayor al de la provincia del Guayas que es de 18.6% y al promedio nacional que es de 25,8%

En el cantón San Jacinto de Yaguachi existen diversos prestatarios de salud, siendo los principales: el Ministerio de Salud Pública 6 centros de atención, 2 en la cabecera Principal, uno en Vuelta Larga, uno en cada parroquia, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), tiene tres Dispensarios de Salud, 1 en María Clementina, uno en San Fernando, uno en el Deseo y uno en Buena fe, el GAD Municipal, voluntarias de salud y practicantes de medicina tradicional (curanderos, comadronas, sobadores).

Según la información del Censo de Población y Vivienda del 2010, el analfabetismo en el cantón San Jacinto de Yaguachi es de 9,2%, mientras que a nivel nacional es de 6,8%; en la provincia del Guayas este indicador es del 5%; lo que indica que el porcentaje de analfabetismo es mayor que la media provincial y nacional.

En el 2010, el 61% de la población del cantón se auto identificaba como mestizo/a, un 28% como montubio/a, 4% como afroecuatoriano/a o afrodescendiente, 4 % como blanco/a, un 2% como mulato/a y 1% como negro/a.

El pueblo montubio del cantón reconoce como herencia cultural las formas de cultivar la tierra, la medicina tradicional a base de hierbas, la gastronomía específica en la que predomina el uso del verde y la yuca, los bailes típicos, los denominados “amorfinos” (forma de poesía popular), la vestimenta típica en la que el uso del sombrero es preponderante, la realización de rodeos, entre otros.

Directivos de organizaciones del Pueblo Montubio del cantón identifican como principales problemas la débil incorporación de las organizaciones del pueblo montubio a los diferentes espacios de participación que tienen los otros niveles de Gobiernos, la discriminación por parte de la población, un sistema educativo que no promueve el reconocimiento y conocimiento de este pueblo, entre otros.

2.3.10. Problemas y potencialidades componente sociocultural

Tabla T **146**. Problemas y potencialidades componente socio cultural

Variables	Problemas	Potencialidades
Espacio público de recreación	Es necesario se emitan reglamentos para la utilización de los parques y lugares de públicos	Parque Acuático de cobertura Cantonal.
	Déficit de parques en el área rural	Convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Deporte, para repotenciar espacios de convivencia y recreación ciudadana
Organización y tejido social	Las organizaciones no cuentan con legalización y estatutos	Atención personalizada del Alcalde o su delegado, para atender las demandas Ciudadanas (visitar los territorios) crear brigadas de legalización.
	Desconocimiento en la población sobre participar e involucrarse en la gestión local dificulta el desarrollo en barrios del Cantón.	Impulsar la creación de las unidades básicas de participación Ciudadana con delimitaciones territoriales, con el respectivo registro.
	Directivas no elegidas democrática mente y no representan a los interese de la mayoría de sus habitantes.	Existe una fuerte organización del seguro social campesino.
	Fomentar la Cultura y deporte.	Impulsar proyectos como Yaguarte, de gastronomía, música, arte y emprendimiento. Así como campeonatos deportivos.
	No se promocionan nuevos líderes locales Insuficiente capacitación a líderes para Insuficiente capacitación a líderes para realizar acciones de control social, entre otras gestiones.	Grupo de jóvenes vinculados a la iglesia católica.
		Organizaciones sociales de apoyo a grupos vulnerables
Grupos étnicos	No se determina ninguno	Yaguachi es un Cantón Cosmopolita Existe una Asociación de grupos montubios
Cohesión Social.	Incremento de asaltos en calles secundarias, que se encuentran sin iluminación Pública.	Es imperativo la Creación del Consejo de Seguridad Ciudadana, para que emitan normas de convivencia ciudadana y se instale de un sistema de Control con video vigilancia y elementos de repuestas
	Incremento de Violencia intrafamiliar	La junta cantonal a través de las medidas administrativas emergentes de protección, está logrando restituir los derechos que han sido vulnerados
	Falta de señaléticas y semaforización, en Cabecera cantonal, Parroquias y recintos.	Campañas de Educación Vial a Instituciones Educativas del Cantón.
		Realizar estudios que determinen la ubicación de semáforos en todo el Cantón.
Patrimonio cultural	Pérdida de costumbres y valores ancestrales	Iglesia Catedral
	Mal estado de los bienes patrimoniales	Patrimonio intangible Fiesta de San Jacinto de Yaguachi
	Limitada difusión de los bienes patrimoniales y en proceso de deterioro	Viviendas patrimoniales
		Estación del ferrocarril
		Impulsar el Proyecto de Museo arqueológico en recinto Vuelta Larga.
		Sitios arqueológicos - Jerusalén, laderas, San Carlos
Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana.	Déficit de Vivienda y asentamientos irregulares en La Cabecera Cantonal,	El Cantón Yaguachi ofrece a los cantones vecinos y a la Provincia del Guayas zonas de expansión para inversión de programas habitacionales.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor		



COMPONENTE

ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

2.4. Temáticas del Asentamientos Humanos, movilidad, energía y telecomunicaciones

Los asentamientos humanos reflejan el modelo de desarrollo que el territorio ha consolidado a lo largo de la historia. Se observan los intercambios y sus relaciones de interdependencia y complementariedad, los efectos positivos y negativos que han tenido los asentamientos humanos, en el desarrollo local, provincial, regional y nacional, y las posibilidades y restricciones estructurales que presentan.

Tabla T 131. Jerarquía de los Asentamientos Humanos

Tipología	**Características**
1.Metrópolis	Rol: Vinculación del país con el mundo, y provisión de servicios especializados para la población nacional.
2.Nacionales	Rol: alto desarrollo de funciones relacionadas con actividades comerciales, e industriales, prestación de servicios públicos complementarios a los ofrecidos en los asentamientos humanos de menor jerarquía. Población urbana: 18% (1 702 615 habitantes). PEA urbana: 18% (712 591 habitantes).
3.Regionales	Rol: prestación de servicios relacionados con la construcción, administración pública y defensa. Población urbana: 16% (1 514 824 habitantes). PEA urbana: 16% (606 698 habitantes).
4.Subregionales	Rol: Distribución, transporte y almacenamiento de productos manufacturados y primarios. Población urbana: 10% (954 936 habitantes). PEA urbana: 9% (359 676 habitantes).
5.Locales	Rol: Acopio y distribución de alimentos y materias primas para la industria manufacturera. Población urbana: 9% (822 936 habitantes). PEA urbana: 8% (324 264 habitantes).
6.Menores	Rol: Producción de alimentos y materias primas, prestación de servicios relacionados con turismo recreativo. Población urbana: 2% (90 682 habitantes). PEA urbana: 3% (240 511 habitantes).

Fuente: Senplades, 2014
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Tabla T 132. Tipologías de ciudades

Tipología	**Población**
Grandes	>1.000.000
Intermedias	1.000.000 <x >100.000
Pequeñas	100.000 <x > 20.000
Localidades	20.000<

Fuente: INEC-Redatam
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

El Cantón San Jacinto de Yaguachi de acuerdo a la clasificación de la Estrategia Territorial Nacional pertenece al grupo de asentamientos humanos de tipo local, se registró con el código N 063, esta clasificación se considerada por el rango de población urbana de hasta 90.682 habitantes y una población económicamente activa de hasta. 240.511 habitantes.

2.4.1. Centros poblados

El Cantón San Jacinto de Yaguachi, es una unidad territorial donde destaca la cabecera cantonal, tres cabeceras parroquiales, centros poblados y en suelo rural sitios, caseríos y/o recintos.

2.4.1.1. Cabeceras urbanas

El sistema territorial cantonal está definido por cuatro áreas administrativas territoriales: la parroquia urbana San Jacinto de Yaguachi, y las parroquias rurales de Pedro J. Montero, Virgen de Fátima y Yaguachi Viejo Cone.

Tabla T 149. Cabeceras urbanas

CANTON YAGUACHI	**Ordenanza de Delimitación Urbana**	**Superficie Hectáreas**	
		Ex CELIR- LIMITES 2010	**CONALI- LIMITES DESDE 2019**
Gral. Pedro J. Montero.	No	74,29	93,97
Yaguachi Viejo (Cone).	No	108,72	107,52
Virgen De Fátima.	No	52,99	51,74
Yaguachi Nuevo	No	277,83	277,27
Totales		**513,83**	**530,50**


Fuente: DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GADSJY 2020

En conclusión, esta unidad territorial está configurado por 4 divisiones administrativas, de las cuales una es el polígono que encierra la Cabecera Cantonal y 3 polígonos que abarcan las Cabeceras parroquiales, donde se distinguen asentamientos humanos de distintas categorías entre grandes medianos y pequeños, además de dividirse por su configuración en densificados y dispersos, sumando una totalidad de 90 recintos y 18 caseríos

Cada cabecera parroquial rural es un centro urbano parroquial y cada recinto una articulación rural.

En el siguiente Mapa, se representa la división política administrativa del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 21**8**. División política administrativa del cantón San Jacinto de Yaguachi



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi

En el cantón San Jacinto de Yaguachi se distinguen por orden de importancia la Cabecera Cantonal, donde se asienta el mayor asentamiento humano.

La cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi, se la considerar como una urbe de intercambio comercial, por ser el centro político administrativo cantonal, de abastecimiento de las tres parroquias rurales y demás asentamientos humanos y de su propia población, la coexistencia de representación institucional a nivel cantonal y la dotación de los servicios básicos de infraestructura y la mayoría de los equipamientos se encuentra en su mayoría construida y proyectada, dentro de la cual se encuentra de alguna forma zonificada, donde se identifica claramente que el casco central se desarrolla el turismo, las actividades comerciales combinada con residencial enfocada a la parte productiva restaurantes, tiendas, bazares, etc.

En la imagen satelital, se muestra espacialmente el área urbana de la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi.

Imagen Satelital IS 2. Cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi



Fuente: Google satelital.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Dentro de esta área urbana que tiene una superficie de 149 Has aproximadamente., se observó que no cuenta con una ordenanza municipal de limites urbano que defina el suelo urbano, este asentamiento humano mayor conformándose territorialmente por barrios constituidos entre formales e informales que crecen concéntricamente a partir de un centro de origen del asentamiento, hoy denominado Yaguachi Nuevo.

La imagen satelital del año 2019 registra el crecimiento acelerado en la parte norte de la cabecera cantonal asentada sobre una superficie plana, en ambos lados de la vía Durán-Jujan, que en ese tramo tiene dirección este–oeste con una ligera curvatura hacia el norte, esta vía divide a la cabecera cantonal.



Foto F 11. Entrada a la cabecera cantonal

Al sur se encuentra la mayor parte de la ciudad. El sector junto al río alberga gran parte del equipamiento comunitario y de los lugares emblemáticos de Yaguachi como son la Iglesia Catedral de San Jacinto, Palacio Municipal y la estación del ferrocarril, constituyéndose en el núcleo urbano. La trama urbana tiene forma irregular, con calles mayoritariamente rectilíneas que configuran un amanzanamiento de tipo ortogonal. El río Yaguachi se convierte en límite y referente de la misma Las características de la cabecera cantonal son de baja altura, con edificaciones que no pasan en promedio de los tres pisos, es concluyente que no predomina ningún tipo de estilo arquitectónico.

En la Tabla, se describe el área urbana de la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 133. Cabecera Cantonal de San Jacinto de Yaguachi		
Suelo Urbano.		**Descripción**
Urbano consolidado	Ciudad	San Jacinto de Yaguachi
	Barrios	Sector 010 es el que abarca la zona más antigua y tradicional, que se conoce como el centro de la ciudad, en donde se encuentra la iglesia catedral de San Jacinto., Sector 020 comprende el área aledaña, que concentra el equipamiento comunitario deportivo y educativo más grande, así como el cementerio de la ciudad., Sector 030 comprende sectores populares como Febres Cordero, El Mango y La Y., Sector 040 abarca el sector de Pedro J. Montero y terrenos ubicados al norte de la vía Durán – Jujan., Sector 050 comprende a barrios como San Jacinto, Los Almendros, Los Girasoles, Batallón Yaguachi y El Tamarindo, mientras que el sector 060 comprende el barrio Ferroviario.
	Edificabilidad	En el año 2010, se registró 7980 tipos viviendas de uso residencial
	Equipamiento social y de servicios	Hospital, clínica y Centro de Salud, Escuelas
	Espacio Público	Iglesia Catedral de San Jacinto, Parque Central, Cementerio, Estadio, Parques
	Infraestructura	Estación del ferrocarril, Cuartel de Policía y Bomberos
	Norma urbanística.	Ordenanza
	Planeamiento urbanístico	No cuenta
	Sistemas públicos de soporte.	CDI,
	Redes viales y de transporte	Calles, Puentes
	Redes e instalaciones de comunicación	Cobertura Teléfono, Internet, antenas
	Redes e instalaciones de energía	Cobertura 100%
	Planta de Agua Potable	No hay un Sistema de Agua Potable
	Captación de Agua Potable	Por Pozos
	Redes e instalaciones de Agua Potable	Cobertura
	Redes e instalaciones Alcantarillado Sanitario	Cobertura
	Redes e instalaciones de Alcantarillado Pluvial	Cobertura
	Manejo de desechos sólidos	Recolección y deposito en Km 3 de la vía Boliche-puerto inca
	Planta de Tratamiento	No cuenta con este Sistemas públicos de soporte.
	Laguna de Oxidación	Cuenta con laguna de oxidación
	Tratamientos urbanísticos para suelo urbano.	
	Tratamiento de conservación	No registra
	Tratamiento de consolidación.	
	Tratamiento de desarrollo.	No registra
	Tratamiento de mejoramiento integral.	No registra
	Tratamiento de renovación.	No registra
	Tratamiento de sostenimiento.	No registra
	Urbanización	
Urbano no consolidado	Servicios	No registra
	Infraestructuras	No registra
	Equipamientos	No registra
	Otros	No registra
Urbano de protección.	Biofísicas	Ríos Yaguachi, Chimbo y Milagro
	Culturales	Iglesia, Estación del Tren y gastronomía
	Sociales	
	Paisajísticas	
	Factores de Riesgo	Rio Yaguachi
	Otros	
Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial, Avalos y Catastro Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.		

Cabeceras parroquiales del cantón San Jacinto de Yaguachi

Dentro de los asentamientos humanos se distinguen los de menor escala, denominados Cabeceras Parroquiales, y que están definidos como áreas urbanas parroquiales, las mismas que son de carácter compacto tanto en su densificación poblacional como en su infraestructura de construcciones, y que articulan territorios rurales junto con asentamientos de menor jerarquía constituidos por las denominados comunidades rurales.

Tabla T 134. Recintos de Yaguachi Nuevo		
1. Tres postes	10. María Clementina	19. La Delicia
2. Caimito	11. Cáliz1	20. María Cleotilde
3. Las Boyas	12. Cáliz2	21. Nuevo Cóndor
4. Paraíso de los Guaques	13. La Providencia	22. Nueva Era
5. Bodeguita	14. El Papayo (Km. 13)	23. Cóndor (Km. 25)
6. María Luisa	15. Jaboncillo	24. Santa Isabel
7. El Recuerdo	16. Casiguana	25. Cascol
8. San Martín de Porres	17. Guajala	
9. Finalin	18. Riberas de Guajala	

Fuente: DIRECCION DE PLANIFICACION GADSJY
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Dentro de estas se encuentran las 3 parroquias rurales con sus cabeceras urbanas parroquiales: de Pedro J. Montero, Virgen de Fátima y Yaguachi Viejo Cone.

Cada una de estas cabeceras parroquias rurales incluida la cabecera cantonal tiene una red de asentamientos humanos, distribuidos a lo largo y ancho de la unidad territorial, muchos de ellos de perfil compacto, otros de carácter disperso a partir de vías de comunicación que llevan a sus cabeceras respectivas, y de estas cabeceras parroquiales se conectan a través de un sistema vial y de asentamientos con la cabecera cantonal.

Área poblada de la cabecera parroquial de Pedro J. Montero

En la Imagen Satelital, se muestra espacialmente el área urbana de la cabecera parroquial de Pedro J. Montero.

Imagen Satelital IS 3. Cabecera parroquial de Pedro J. Montero.



Fuente: Google satelital.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

La cabecera parroquial de Pedro J. Montero se ubica en la parte sur del territorio cantonal, junto a la vía Durán-El Triunfo (kilómetro 26). Su traza urbana con amanzanamiento rectilíneo se localiza entre la vía antes mencionada y el río Boliche. Los elementos centrales en ella son la iglesia y el parque que termina junto a su malecón.



Foto F 12. Entrada a la cabecera cantonal

Se destaca que esta trama urbana parroquial cuenta con servicios de agua potable casi en su totalidad, mientras que es perceptible la baja cobertura de servicios de alcantarillado sanitario y pluvial, reflejando esta realidad que no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales.

Referente a los servicios de recolección de desecho sólido, los mismos son ofertados por la municipalidad.

Al presente diagnostico se evidencio que sus calles se encuentran en estado regular.


Tabla T 135. Recintos De Parroquia Pedro J. Montero				
1. Grosellito	9. La Leona	17. La Gloria (Km. 34)		
2. Tendales	10. Samborondón	18. Cañaveral		
3. Cristo Rey	11. San Juan	19. La Codicia		
4. Playones 1	12. San Gregorio	20. La Mélida		
5. Playones 2	13. San Jacinto	21. Soledad		
6. Paraíso	14. Playones 3	22. Chan– Chan		
7. El Cadial	15. Barrio Lindo	23. La Violeta		
8. Buena Fe	16. Nueva Fortuna			

Fuente: DIRECCION DE PLANIFICACION GADSJY
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Área poblada de la cabecera parroquial de Virgen de Fátima

En la Imagen Satelital, se muestra espacialmente el área urbana de la cabecera parroquial de Virgen de Fátima

Imagen Satelital IS 4. Cabecera parroquial de Virgen de Fátima.



Fuente: Google satelital.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

La cabecera parroquial de Virgen de Fátima se ubica en la parte sur del territorio cantonal junto a la vía Durán –El Triunfo (kilómetro 26). Se localiza en un sector de intersección de importantes vías de carácter provincial y nacional, lo que ha generado la intensa actividad comercial que la caracteriza. Su trazado es de forma trapezoidal circunscribiéndose al espacio interior resultante del cruce de la vía Durán –El Triunfo, la vía a Milagro y la autopista Durán –Boliche.



Foto F 13. Virgen de Fátima

La dinámica comercial de esta trama urbana parroquial por su ubicación y red vial, factores que promueven el crecimiento demográfico acelerado, este fenómeno demanda servicios públicos, al presente diagnostico se verifico que se cuenta con el servicio de agua potable casi en su totalidad, los servicios de alcantarillado sanitario y pluvial están en plena fase de construcción. Referente a los servicios de recolección de desecho sólido, los mismos son ofertados por la municipalidad.

Al presente diagnostico se evidencio que sus calles se encuentran en estado regular.

Tabla T 136. Recintos De Parroquia Virgen De Fátima		
1. Reina de los Cielos	6. San Gerardo	10. San Vicente
2. Nueva Colonia	7. Santa Rita	11. El Paraíso
3. Las Palmas	8. La Bélgica	12. San Francisco
4. Estrella del Campo	9. Los Bancos	13. San Andrés
5. La Mina		

Fuente: DIRECCION DE PLANIFICACION GADSJY
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Área poblada de la cabecera parroquial Yaguachi Viejo Cone

En la Imagen Satelital, se muestra espacialmente el área urbana de la cabecera parroquial de Yaguachi Viejo Cone.

Imagen Satelital IS 5. Cabecera parroquial Yaguachi Viejo Cone.



Fuente: Google satelital.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

La cabecera parroquial se encuentra ubicada en la parte central del territorio cantonal, en la orilla sur del río Chimbo, a once kilómetros de Yaguachi Nuevo. Presenta una trama urbana de tipo ortogonal alargada con calles bien configuradas, la mayoría asfaltadas y adoquinadas. El parque central y la iglesia ubicados en el centro son elementos de atracción.



Foto F 14. Yaguachi Viejo Cone

Esta pequeña trama urbana presenta baja cobertura de servicios básicos como alcantarillado sanitario y pluvial.

Al presente diagnostico se evidencio que sus calles se encuentran en estado regular.

Tabla T 137. Recintos De Parroquia Yaguachi Viejo “Cone”				
1. Vuelta Larga	10. Nueva Vida	19. La Unión		
2. Las Mercedes	11. Pampa del Guasmo	20. La Inmaculada		
3. San Fernando	12. Progreso	21. Cruce Bueno		
4. Santa Rita	13. Ojitos de Agua	22. Villa Carmen		
5. Santa Rosa 1	14. Las Mercedes	23. El Tintal		
6. Creo en Dios	15. Cuatro de Mayo	24. El Deseo		
7. Santa Rosa 2	16. La Cepa	25. Corazón de Jesús		
8. Buenos Aires1	17. La Chiquita	26. Pto. La Chiquita		
9. Buenos Aires2	18. San Alejo	27. San Francisco		
Fuente: DIRECCION DE PLANIFICACION GADSJY **Elaboración: Equipo Técnico Consultor**				

Centro poblados urbanos

En las Imágenes Satelitales, se muestra espacialmente el centro poblado.

Imagen Satelital IS 6. Centro poblado



Fuente: Google satelital.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

2.4.1.2. Centros poblados

Tabla T 138. Centros poblados			
Localidad	**Ordenanza de delimitación urbana**	**Superficie Hectáreas**	**Superficie Estimada**
Tres Postes	No	10.7	32
Vuelta Larga	No	-	19
El Deseo	No	-	15
Buena Fe	No	-	--
Total			66
Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial, Avalos y Catastro Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.			

2.4.2. Relaciones entre asentamientos humanos

El cantón San Jacinto de Yaguachi, es un eje trasversal de la producción agrícola y férrea tanto para el Cantón mismo como para sus circunvecinos.

En este contexto se puede decir que esta unidad cumple un rol indispensable en relación con el abastecimiento e intercambio en producción económica.

Su cabecera cantonal, es la de servir como generador de materia prima, agrícola ganadera, piscícola y receptoras del turismo y de adquisición de bienes inmuebles.

Estos asentamientos están jerárquicamente definidos en este orden, es decir la Cabecera Cantonal San Jacinto de Yaguachi; Cabeceras Parroquiales, y en menor escalas los otros centros poblados.

Jerarquizar los asentamientos humanos

La jerarquía de los asentamientos se determina en base a los atributos relevantes como: Población, Equipamiento, Oferta y Accesibilidad de Servicios Superficie y PEA, se ha considerado la valoración de las variables o parámetros descrita en la siguiente tabla:

Tabla T 139. Parámetros para la jerarquización interna de los asentamientos en el cantón San Jacinto de Yaguachi.	
Detalle	**Descripción**
Población	Se asigna valores de 1 a 3 en base a los rangos de población antes determinados de igual manera de menor a mayor número de habitantes respectivamente. Para el establecimiento del número de habitantes de los asentamientos, se han consultado los resultados del último Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC en el año 2010.
Equipamiento	En base a la siguiente tabla se establecen rangos de dotación de equipamientos a los que se asignan valores de 1 a 3, asignando el valor más bajo al asentamiento con menor número de equipamientos y el mayor valor aquel que tiene el mayor número.
Oferta y Accesibilidad de Servicios	Se asigna valores de 1 a 3 en base a los rangos de la Oferta y Accesibilidad de Servicios, esto sea de servicios públicos.
Superficie	Se asigna valores de 1 a 3 en base a rangos de superficie, para lo cual se asigna 1 a los asentamientos de menor superficie y por lo tanto 3 a los asentamientos de mayor superficie, considerando además la densidad de los mismos, sirviendo este dato para ponderar los pesos de los asentamientos de las viviendas y asignar rangos.
PEA	Se asigna valores de 1 a 3 en base a rangos de superficie de acuerdo a las cartas del Censo de Población y Vivienda por el PEA.
Observación: La jerarquización de asentamientos humanos es una herramienta que posibilita la determinación de niveles de ocupación y actividad de la población sobre el territorio y, en cierto sentido, de la carga antrópica que ejerce complementándose con el Inter relacionamiento de éstos y que orienta a la territorialización de la inversión.	
Fuente: Elaboración: Equipo Técnico Planificación Cantonal.	

Los asentamientos humanos del cantón San Jacinto de Yaguachi, se encuentran influenciados por diversos factores tales como los servicios, las mercancías o productos, educación, oportunidades de trabajo, el abastecimiento de alimentos, etc. Es decir, por la búsqueda de bienes y servicios.

El tamaño poblacional, el tipo de bienes y servicios que presta la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi, y su rol administrativo como centro urbano, hacen que se destaque entre los restantes asentamientos y además le sea aplicable el concepto arriba expuesto.

Complementado la metodología de jerarquización interna es importante valorar la función del nivel de prestación de los mencionados servicios y de la población residente en un asentamiento, con esto será posible deducir su jerarquía.

Se destaca que la dispersión y concentración es otro elemento a considerar dentro de la jerarquización y localización de los asentamientos en la jurisdicción cantonal, ya que de su disposición sobre el territorio depende la factibilidad en la provisión de servicios y equipamientos.

En la Tabla, se describe la ponderación de los tipos y jerarquías de asentamientos rurales:


Tabla T 140. Tipos y jerarquías de asentamientos rurales.

Tipos	Jerarquía	Números de Viviendas	Población	Equipamiento
Sitio:	J5	Sitio: Entre 4 y 9 casas	45 aprox.	Ninguno
Caserío:		Caserío: Entre 10 y menos de 20 viviendas	100 aprox.	Escuela, casa comunal y otros
Recinto:	J4	Con 20 o más viviendas	300 aprox.	Escuela, casa comunal Iglesia y otros
Áreas pobladas	J3	Concentración de áreas pobladas con pocas edificaciones y equipamiento comunitario presentes en el cantón	1000 aprox.	Escuela, casa comunal Iglesia y otros
Cabecera Parroquial	J2	Concentración poblada con edificaciones, equipamiento comunitario, servicios públicos y sociales mínimo.	2000 aprox.	Escuela, casa comunal Iglesia y otros
Cabecera Cantonal	J1	La cabecera cantonal es el centro de mayor diversidad y complejidad de roles y funciones; centro político administrativo cantonal	10.000 aprox.	Centralidad y concentración de infraestructura y equipamiento
Menos de 4 casas agrupadas se considera como viviendas dispersas.				

Fuente:
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Uso y Ocupación del suelo urbano de la Cabecera Cantonal – Ciudad de Yaguachi. - La ciudad está dividida en sectores (ver gráfico siguiente) que le permite clasificar el suelo de la siguiente manera:

Gráfico G 10. Uso y Ocupación del suelo urbano de la Cabecera Cantonal San Jacinto de Yaguachi.



Fuente: DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL GADMSJY 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

De acuerdo a esta clasificación en la Cabecera Cantonal del Cantón Yaguachi se tienen seis sectores:

Sector 010 es el que abarca la zona más antigua y tradicional, que se conoce como el centro de la ciudad, en donde se encuentra la iglesia catedral de San Jacinto.

Sector 020 comprende el área aledaña, que concentra el equipamiento comunitario deportivo y educativo más grande, así como el cementerio de la ciudad.

Sector 030 comprende sectores populares como Febres Cordero, El Mango y La Y.

Sector 040 abarca el sector de Pedro J. Montero y terrenos ubicados al norte de la vía Durán – Jujan.

Sector 050 comprende a barrios como San Jacinto, Los Almendros, Los Girasoles, Batallón Yaguachi y El Tamarindo, mientras que el

Sector 060 comprende el barrio Ferroviario.

La mayor parte del territorio urbano es de uso residencial, sin embargo, en la zona central de la ciudad se concentra la mayor parte de la actividad administrativa y comercial de la misma, donde se genera una mezcla de usos de suelo, que históricamente ha creado desorden en el tránsito peatonal y vehicular. Actualmente ha mejorado, aunque en la época de fiestas religiosas, la llegada de comerciantes informales y la ocupación de las calles por parte ellos colapsan el tránsito y la circulación peatonal.

En los sectores alejados del centro se observa el predominio de uso de viviendas con espacios de comercio, lo cual se expresa en pequeños negocios (tiendas, bazares), así como lugares de diversión para adultos, bares y salones de venta de licores que generan conflictos entre los habitantes de dichos lugares.

En la ciudad hay sectores como el denominado central que se ha consolidado a través del tiempo, es bastante poblado y cuenta con la mayoría de servicios básicos. En los restantes sectores la densidad poblacional es heterogénea y todavía hay carencia de servicios básicos y vialidad. La ciudad no está exenta de enfrentar las invasiones de tierras sobre todo en el sector del paso lateral (bypass).

Zona Industrial de Yaguachi como aporte al Desarrollo de la Provincia del Guayas.

La ciudad de Yaguachi se considera parte de la conurbación de Guayaquil y está situada a 40 km de la ciudad capital de la provincia del Guayas, Guayaquil, también está dentro del área de influencia de Durán.

El suelo para uso industrial al interior de la ciudad es mínimo, se expresa mayoritariamente en la ubicación de talleres artesanales, automotrices, carpinterías, lubricadoras, Piladoras, y otros.

Considerando la ubicación estratégica de la ciudad de Yaguachi con las ciudades intermedias de Durán a 11,5 km y a 13 kilómetros de Milagro, así mismo a 25 minutos de la ciudad de Guayaquil nodo principal metrópoli y puerto de la costa ecuatoriana, Yaguachi ofrece ventajas comparativas y competitivas para que el sector industrial privado desarrolle su potencial de productos y servicios para la provincia del Guayas y al país, y consecuentemente la generación de empleo para Yaguachi y sus centros poblados aledaños.

En ese sentido, las autoridades locales, en especial la Alcaldía del GAD Municipal de Yaguachi en consenso con los sectores productivos proyectan un futuro prometedor para Yaguachi, considerando la ubicación estratégica para la inversión industrial y el potencial del territorio, y la cercanía a mercados locales y nacionales.

El análisis de la jerarquía de los asentamientos humanos del cantón San Jacinto de Yaguachi, se describe en la siguiente tabla:

Tabla T 141. Parámetros de valoración de los asentamientos humanos. Yaguachi Rural

No.	Asentamientos Humanos	Demografía	Equipamiento				Oferta y Accesibilidad de Servicios			Parámetros de valoración		
		Población-Vivienda	Unidad Educativa	Unidad de Salud	Espacios Públicos	Unidades de Culto	Sistema de Agua Potable	Sistema de Alcantarillado	Alumbrado Público	Población	Equipamiento:	Oferta y Accesibilidad de Servicios
1	María Clementina	300	1	1	1	1	1	0	1	3	100.00%	66.67%
2	Tres Postes	1000	1	1	1	1	1	0	1	10	100.00%	66.67%
3	Bodeguita	80	1	0	1	1	1	0	1	1	75.00%	66.67%
4	Caimito	80	1	0	1	1	1	0	1	1	75.00%	66.67%
5	24 De Mayo	10	0	0	1	1	1	0	1	0	50.00%	66.67%
6	Finalin	60	0	0	1	1	1	0	1	1	50.00%	66.67%
7	María Cleotilde (Isla)	70	0	0	1	1	1	0	1	1	50.00%	66.67%
8	Blanca Nieves	12	0	0	0	1	1	0	1	0	25.00%	66.67%
9	Casiguana	50	0	0	0	1	1	0	1	1	25.00%	66.67%
10	El Papayo km-13	40	0	0	1	0	1	0	1	0	25.00%	66.67%
11	Santa Isabel ISLA	50	0	0	0	1	1	0	1	1	25.00%	66.67%
12	Cóndor (Isla)	20	0	0	0	0	1	0	1	0	0.00%	66.67%
13	El Recuerdo	12	0	0	0	0	1	0	1	0	0.00%	66.67%
14	María Luisa	10	0	0	0	0	1	0	1	0	0.00%	66.67%
15	Cascol	42	1	0	1	1	0	0	1	0	75.00%	33.33%
16	km. 25 El Cóndor	400	1	0	1	1	0	0	1	4	75.00%	33.33%
17	El Cáliz 1	50	1	0	0	1	0	0	1	1	50.00%	33.33%
18	Jaboncillo	120	0	0	1	1	0	0	1	1	50.00%	33.33%
19	La Providencia	40	1	0	0	1	0	0	1	0	50.00%	33.33%
20	Las Boyas	50	0	0	1	1	0	0	1	1	50.00%	33.33%
21	Riberas de Guajala	60	1	0	0	1	0	0	1	1	50.00%	33.33%
22	El Cáliz 2	200	1	0	0	0	0	0	1	2	25.00%	33.33%
23	El Paraíso Yaguachi	50	0	0	0	1	0	0	1	1	25.00%	33.33%
24	Guajala	75	1	0	0	0	0	0	1	1	25.00%	33.33%
25	Santa Martha	15	0	0	0	1	0	0	1	0	25.00%	33.33%
26	Villa Rosa	20	0	0	0	1	0	0	1	0	25.00%	33.33%
27	Cacique de Oro	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	33.33%
28	San Martín	16	0	0	0	1		0	1	0	0.00%	33.33%

Fuente: Levantamiento de información en territorio, 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

El análisis de la jerarquía de los asentamientos humanos del cantón San Jacinto de Yaguachi, se describe en la siguiente tabla:

Tabla T 142. Parámetros de valoración de los asentamientos humanos. Pedro J. Montero

No.	Asentamientos Humanos	Demografía	Equipamiento				Oferta y Accesibilidad de Servicios			Parámetros de valoración		
		Población-Vivienda	Unidad Educativa	Unidad de Salud	Espacios Públicos	Unidades de Culto	Sistema de Agua Potable	Sistema de Alcantarillado	Alumbrado Público	Población	Equipamiento:	Oferta y Accesibilidad de Servicios
29	Buena Fe	300	1	1	1	1	1	0	1	3	100.00%	66.67%
30	Cañaveral	360	1	0	1	1	1	0	1	4	75.00%	66.67%
31	Barrio Lindo	80	1	0	1	1	1	0	1	1	75.00%	66.67%
32	Chanchan	500	1	0	1	1	1	0	1	5	75.00%	66.67%
33	Cristo Rey	300	1	0	1	1	1	0	1	3	75.00%	66.67%
34	Playones 1	200	1	0	1	1	1	0	1	2	75.00%	66.67%
35	Playones 2	70	1	0	1	1	1	0	1	1	75.00%	66.67%
36	Samborondón	50	1	0	1	1	1	0	1	1	75.00%	66.67%
37	San Juan	80	1	0	1	1	1	0	1	1	75.00%	66.67%
38	Tendales	400	1	0	1	1	1	0	1	4	75.00%	66.67%
39	Nueva Gloria	150	1	0	1	1	0	0	1	2	75.00%	33.33%
40	La Violeta	60	0	0	1	1	1	0	1	1	50.00%	66.67%
41	San Gregorio	40	0	0	1	1	0	0	1	0	50.00%	33.33%
42	Soledad	140	1	0	0	1	0	0	1	1	50.00%	33.33%
43	San Jacinto PJM	40	0	0	1	0	1	0	1	0	25.00%	66.67%
44	Cadial	30	0	0	0	1	0	0	1	0	25.00%	33.33%
45	La Leona	30	0	0	1	0	0	0	1	0	25.00%	33.33%
46	Nueva Fortuna	100	0	0	1	0	0	0	1	1	25.00%	33.33%
47	Rio Viejo Chanchan	50	0	0	1	0	0	0	1	1	25.00%	33.33%
48	Grosellito	200	0	0	1	0	1	0	1	0	50.00%	33.33%
49	La Codicia	50	0	0	1	0	1	0	1	0	50.00%	33.33%

Fuente: Levantamiento de información en territorio, 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

El análisis de la jerarquía de los asentamientos humanos del cantón San Jacinto de Yaguachi, se describe en la siguiente tabla:

Tabla T 143. Parámetros de valoración de los asentamientos humanos. Virgen de Fátima

No.	Asentamientos Humanos	Demografía	Equipamiento				Oferta y Accesibilidad de Servicios			Parámetros de valoración		
		Población-Vivienda	Unidad Educativa	Unidad de Salud	Espacios Públicos	Unidades de Culto	Sistema de Agua Potable	Sistema de Alcantarillado	Alumbrado Público	Población	Equipamiento:	Oferta y Accesibilidad de Servicios
50	Bélgica	120	1	0	1	1	1	0	1	1	75.00%	66.67%
51	La Mina	80	1	0	1	1	1	0	1	1	75.00%	66.67%
52	La Puntilla	100	0	0	1	1	1	0	1	1	50.00%	66.67%
53	Las Palmas	100	1	0	1	1	1	0	1	1	75.00%	66.67%
54	Los Bancos	40	0	0	1	1	1	0	1	0	50.00%	66.67%
55	Nueva Colonia	110	1	0	1	1	1	0	1	1	75.00%	66.67%
56	EL Paraíso V- F	300	0	0	1	1	1	0	1	3	50.00%	66.67%
57	Reina de Los Cielos	36	0	0		1	1	0	1	0	25.00%	66.67%
58	San Andrés	100	0	0	1	1	1	0	1	1	50.00%	66.67%
59	San Gerardo	80	0	0	1	1	1	0	1	1	50.00%	66.67%
60	San Vicente	25	1	0	1	0	0	0	1	0	50.00%	33.33%
61	Santa Rita	57	1	0	1	0	0	0	1	1	50.00%	33.33%
62	Estrella Del Campo	100	0	0	0	0	0	0	1		25.00%	33.00%
63	San Jacinto- San Francisco V-F Km. 24,5	70	1	0	0	1	1	0	1		50.00%	66.67%

Fuente: Levantamiento de información en territorio, 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

El análisis de la jerarquía de los asentamientos humanos del cantón San Jacinto de Yaguachi, se describe en la siguiente tabla:

Tabla T 144.Parámetros de valoración de los asentamientos humanos. Yaguachi Viejo Cone

No.	Asentamientos humanos	Demografía	Equipamiento				Oferta y Accesibilidad de Servicios			Parámetros de valoración		
		Población-Vivienda	Unidad Educativa	Unidad de Salud	Espacios Públicos	Unidades de Culto	Sistema de Agua Potable	Sistema de Alcantarillado	Alumbrado Público	Población	Equipamiento:	Oferta y Accesibilidad de Servicios
64	El Deseo	600	1	1	1	1	1	0	1	6	100.00%	66.67%
65	San Fernando	100	1	1	1	1	1	0	1	1	100.00%	66.67%
66	4 de Mayo	60	1	0	1	1	1	0	1	1	75.00%	66.67%
67	La Chiquita	200	1	0	1	1	1	0	1	2	75.00%	66.67%
68	La Inmaculada	600	1	0	1	1	1	0	1	6	75.00%	66.67%
69	Pampas del Guazmo	200	1	0	1	1	1	0	1	2	75.00%	66.67%
70	Santa Rosa No. 2	500	1	0	1	1	0	0	1	5	75.00%	33.33%
71	Cruce Bueno	300	0	0	1	1	1	0	1	3	50.00%	66.67%
72	La Cepa	70	0	0	1	1	1	0	1	1	50.00%	66.67%
73	Puerto La Chiquita	50	0	0	1	1	1	0	1	1	50.00%	66.67%
74	San Alejo	180	0	0	1	1	1	0	1	2	50.00%	66.67%
75	Villa Carmen	200	0	0	1	1	1	0	1	2	50.00%	66.67%
76	Buenos Aires No. 2	100	0	0	0	1	1	0	1	1	25.00%	66.67%
77	Santa Rosa No. 1	80	0	0	1	0	1	0	1	1	25.00%	66.67%
78	Las Mercedes	30	0	0	0	0	1	0	1	0	0.00%	66.67%
79	San Leonardo	25	0	0	0	0	1	0	1	0	0.00%	66.67%
80	Buenos Aires No. 1	70	0	0	1	1	1	0	1	0	0.00%	33.33%
81	Vuelta Larga	1000	1	1	1	1	1	0	1	0	0.00%	33.33%

Fuente: Levantamiento de información en territorio, 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

De acuerdo a los parámetros de valoración de los asentamientos humanos al interior del cantón con categoría rural, se ha determinado lo siguiente:

Tabla T 145. Jerarquía de asentamientos rurales


Nivel Funcional	Jerarquía	Tipología	No.	Asentamiento Humanos
Muy Bajo	J5	Sitio:		
		Caserío:		
	J4	Recinto:		
Bajo	J3	Áreas pobladas	5	María Clementina, Tres Postres, Vuelta Larga, El Deseo y Buena Fe
Medio	J2	Cabeceras Parroquiales	3	Yaguachi Viejo Cone, Virgen de Fátima y Pedro J. Montero.
Alto	J1	Cabecera Cantonal	1	San Jacinto de Yaguachi

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Jacinto de Yaguachi
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Tabla T 146. Nivel Funcional y clasificación de suelo				
Clasificación del Suelo	**Sub- clasificación del Suelo**	**Tipo**	**Nivel Funcional**	**Tipología**
Suelo Rural	Suelo Rural de Producción	Localidades	Muy Bajo	Sitio:
				Caserío:
				Recinto:
Suelo Urbano	Suelo Urbano No Consolidado	Núcleos urbanos	Bajo	Áreas pobladas
		Urbano Parroquial	Medio	Cabeceras Parroquiales
	Suelo Urbano Consolidado	Cabecera Cantonal	Alto	Cabecera Cantonal
Fuente:				
Elaboración: Equipo Técnico Consultor				

En el Mapa, se muestra la Red de Asentamientos Humanos.

Mapa M 229. Red de Asentamientos Humanos Dispersos.



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

2.4.3.Flujos de servicios, bienes y personas

Acceso del agua de Consumo.

Al presente diagnostico se pudo constatar, que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi, brinda este servicio a través de Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, esta prestación tiene falencias por la falta de mantenimiento a la infraestructura y vetustez de la misma, no registra la micro medición, y se cobra una tasa presuntiva.

En la siguiente Tabla, se describe la infraestructura del sistema de agua potable existente de la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 163. Infraestructura del sistema de agua potable de la cabecera cantonal	
Captación Estación Chobo	
Características del sistema	**Datos**
Ubicación	Lat.= 651408 Long. = 9763504
Estado de la propiedad y operación de la infraestructura y equipos	Regular
Numero de Fuentes de abastecimiento	2
Tipo de captación	Subterránea (pozo profundo)
Número de equipos de bombeo	2
Producción (Caudal)	50 litros/seg.
Presión promedio de bombeo en la captación	100 PSI.
Tratamiento	NO
Medidor de caudal	SI
Estado de la Captación	Regular
Línea de Impulsión	
Características del sistema	**Datos**
Ubicación	Vía férrea (Chobo-Yaguachi- Estero Papayo)
Operación de la Línea de Impulsión	Malo
Longitud total de la línea de impulsión	15 Km.
Material de la línea de impulsión	Hierro Fundido
Diámetro de la línea de impulsión	11 pulgadas
Válvulas de aire	NO
Medidor de caudales	NO
Captación Estación El Cóndor (Km.25)	
Características del sistema	**Datos**
Ubicación	Lat.= 648236 Long. = 9765574
Estado de la propiedad y operación de la infraestructura y equipos	Bueno
Numero de Fuentes de abastecimiento	2
Tipo de captación	Subterránea (pozo profundo)
Número de equipos de bombeo	2
Producción (Caudal)	55 litros/seg.
Presión promedio de bombeo en la captación	65 PSI.
Tratamiento	NO
Medidor de caudal	SI
Estado de la Captación	Regular
Línea de Impulsión	
Características del sistema	**Datos**
Ubicación	Vía férrea El Cóndor (K. 25-Yaguachi)
Operación de la Línea de Impulsión	Bueno
Longitud total de la línea de impulsión	4.5 Km.
Material de la línea de impulsión	PVC
Diámetro de la línea de impulsión	250 mm
Válvulas de aire	SI (1)
Medidor de caudales	NO
Fuente: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, 2020 Elaboración: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	

En la tabla anterior se evidencia que **No** existe sistema de potabilización de agua en la cabecera Cantonal de San Jacinto de Yaguachi.

En la siguiente fotografía e imagen se localiza el pozo, tanque elevado y red de agua perteneciente a la cabecera a la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi.

Foto F 15. Pozo, tanque elevado y red de agua del cantón San Jacinto De Yaguachi





Fuente: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Es concluyente que, en este sistema, no hay una planta de potabilización, solo se realiza la cloración a la distribución, alrededor de la fuente de captación del Chobo y El Cóndor (Km 25), en los recorridos de territorio, se ha constatado que, en el perímetro de los pozos de captación, se realizan actividades agrícolas y asentamientos humanos, la captación se encuentra bajo riesgo de contaminación e incluso de inundación.

Tabla T 147. Sistemas de agua en el cantón San Jacinto De Yaguachi

N°	NOMBRE DEL SECTOR	PARROQUIA	COORDENADAS UTM		VIVIENDAS APROX.	HABIT. APROX. (4)	URB.	RURAL	CLORO
			LATITUD	LONGITUD					
1	San Jacinto De Yaguachi	Yaguachi Nuevo	645172	9767800	5881	23524	5881		X
2	El Cóndor (Km. 25)	Yaguachi Nuevo	648295	9765687	134	536		134	
3	Cascol (Sector)	Yaguachi Nuevo	641712	9768302	46	184		46	
4	Vía Duran-Yaguachi	Yaguachi Nuevo	Sin registro	Sin registro	273	1092		273	
5	Vía Vuelta Larga	Yaguachi Nuevo	Sin registro	Sin registro	85	340		85	
6	La Chorrera	Yaguachi Nuevo	Sin registro	Sin registro	87	348		87	
7	El Cóndor	Yaguachi Nuevo	646929	9762778	140	560		140	
8	Santa Isabel	Yaguachi Nuevo	646094	9763869	140	560		140	
9	Tres Postes	Yaguachi Nuevo	654873	9780122	422	1688	285	137	X
10	María Clementina	Yaguachi Nuevo	636529	9774596	140	560		140	
11	Copa Brava	Cone	654209	9756070	160	640		160	
12	Puerto La Chiquita	Cone	652953	9759026	50	200		50	X
13	La Inmaculada	Cone	654878	9755098	166	664		166	
14	Villa Carmen	Cone	654483	9757019	145	580		145	
15	San Fernando	Cone	648020	9761098	98	392		98	X
16	Samborondón	P.J. Montero	656971	9749621	32	128		32	
17	Tendales	P.J. Montero	656186	9752858	51	204		51	
18	Buena Fe	P.J. Montero	654688	9749181	171	684		171	
19	San Gerardo	V. Fátima	647429	9749344	85	340		85	X
20	El Paraíso	V. Fátima	Sin registro	Sin registro	95	380		95	X
21	Cone	Cone	650169	9760230	140	560	140		
22	Bodeguita	Yaguachi Nuevo	642540	9772180	112	448		112	X
					8653	**34612**	**6306**	**2347**	

Fuente: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, 2020 y Levantamiento de Información en Territorio
Elaboración: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado

Tabla T 148. Sistemas de agua potable en parroquias y comunidades			
Territorios	Nombre del sistema	Tipo de Captación	Número
Yaguachi Nuevo	San Jacinto De Yaguachi	Pozo profundo y Tanque Elevado	11
	El Cóndor (Km. 25)	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	Cascol (Sector)	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	Vía Duran-Yaguachi	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	Vía Vuelta Larga	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	La Chorrera	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	El Cóndor	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	Santa Isabel	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	Tres Postes	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	María Clementina	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	Bodeguita	Pozo profundo y Tanque Elevado	
Cone	Copa Brava	Pozo profundo y Tanque Elevado	6
	Puerto La Chiquita	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	La Inmaculada	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	Villa Carmen	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	San Fernando	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	Cone	Pozo profundo y Tanque Elevado	
V. Fátima	San Gerardo	Pozo profundo y Tanque Elevado	2
	El Paraíso	Pozo profundo y Tanque Elevado	
P.J. Montero	Samborondón	Pozo profundo y Tanque Elevado	3
	Tendales	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	Buena Fe	Pozo profundo y Tanque Elevado	
Total			22
Fuente: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, Recorrido de campo 2020 Elaboración: Equipo Técnico Consultor			

Al presente el GADM San Jacinto de Yaguachi atreves de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado se administra 22 sistemas de agua en el cantón San Jacinto de Yaguachi y brinda asistencia técnica a 27 sistemas rurales que son manejados por juntas administradoras de agua potable.

Tabla T 149. Administrados Por Juntas **Administradoras** No registradas al interior del GAD									
N°	**NOMBRE DEL SECTOR**	**PARROQUIA**	**COORDENADAS UTM**		**VIVIENDAS APROX.**	**HABIT. APROX. (4)**	**URB.**	**RURAL**	**CLORO**
			LATITUD	**LONGITUD**					
1	Junta Boliche - Km. 26	V. Fátima	651651	9750919	4278	17112	4278		
2	Vuelta Larga	Yaguachi Nuevo	656000	9762823	130	520		130	Sin datos
3	La Cepa	Cone	650007	9758980	75	300		75	Sin datos
4	La Chiquita	Cone	651401	9757592	150	600		150	Sin datos
5	El Deseo	Cone	652579	9756614	145	580		145	Sin datos
6	Cruce Bueno	Cone	656232	9755195	61	244		61	Sin datos
7	La Codicia	Cone	657021	9753589	65	260		65	Sin datos
8	Playones 1	Cone	657737	9753336	70	280		70	Sin datos
9	Playones 2	Cone	657259	9750859	54	216		54	Sin datos
10	Chanchan	Cone	663959	9751727	70	280		70	Sin datos
11	San Jacinto	P.J. Montero	659313	9749681	93	372		93	Sin datos
12	La Violeta	P.J. Montero	658911	9748993	50	200		50	Sin datos
13	San Juan	P.J. Montero	658341	9749022	70	280		70	Sin datos
14	Nueva Colonia	V. Fátima	649125	9753700	50	200		50	Sin datos
15	Las Palmas	V. Fátima	646526	9753884	60	240		60	Sin datos
16	Pampas Del Guamo	P.J. Montero	653529	9753449	130	520		130	Sin datos
17	La Unión	Cone	653309	9757176	61	244		61	Sin datos
18	Los Bancos	V. Fátima	647286	9747045	70	280		70	Sin datos
19	La Bélgica	V. Fátima	646866	9748079	50	200		50	Sin datos
20	Caimito	Yaguachi Nuevo	649963	9775623	80	320		80	Sin datos
21	San Martin	Yaguachi Nuevo	640375	9774887	55	220		55	Sin datos
22	Cristo Rey	P.J. Montero	Sin registro	Sin registro	53	212		53	Sin datos
23	El Deseo (Aquamarina)	Cone	Sin registro	Sin registro	44	176		44	Sin datos
24	El Deseo (Sgto.Argud)	Cone	Sin registro	Sin registro	60	240		60	Sin datos
25	El Deseo (Cacaotera)	Cone	Sin registro	Sin registro	22	88		22	Sin datos

26	San Alejo	Cone	Sin registro	Sin registro	60	240		60	Sin datos
27	Sta. Rosa II (S. Franco)	Cone	Sin registro	Sin registro	40	160		40	Sin datos
					6146		**4278**	**1868**	
					14799		**10584**	**4215**	

Fuente: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, 2020
Elaboración: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado

Tabla T 150. Sistemas de agua potable en parroquias y comunidades

Territorios	Nombre del sistema	Tipo de Captación	Número
Yaguachi Nuevo	Caimito	Pozo profundo y Tanque Elevado	3
	San Martin	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	Vuelta Larga	Pozo profundo y Tanque Elevado	
Cone	El Deseo (Aguamarina)	Pozo profundo y Tanque Elevado	14
	El Deseo (Sgto. Argudo)	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	El Deseo (Cacaotera)	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	San Alejo	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	Sta. Rosa II (S. Franco)	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	La Unión	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	La Cepa	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	La Chiquita	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	El Deseo	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	Cruce Bueno	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	La Codicia	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	Playones 1	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	Playones 2	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	Chanchan	Pozo profundo y Tanque Elevado	
V. Fátima	Los Bancos	Pozo profundo y Tanque Elevado	5
	La Bélgica	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	Junta Boliche - Km. 26	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	Nueva Colonia	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	Las Palmas	Pozo profundo y Tanque Elevado	
P.J. Montero	San Jacinto	Pozo profundo y Tanque Elevado	5
	La Violeta	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	San Juan	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	Cristo Rey	Pozo profundo y Tanque Elevado	
	Pampas Del Guamo	Pozo profundo y Tanque Elevado	
Total			27

Fuente: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, Recorrido de campo 2020
Elaboración: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado

En la siguiente Tabla, se puede observar la cobertura del agua recibida en el cantón San Jacinto de Yaguachi tanto en el área urbana como rural.

Tabla T 151. Cobertura de agua potable

Territorios	Cantidad de predios		Predios con Servicio de agua		
	URBANOS	RURALES	REGISTRADOS	NO REGISTRADOS	Porcentaje
Yaguachi Nuevo	7449	NO ESTAN CLASIFICADOS POR PARROQUIAS	7460	265	
Virgen de Fátima	4278		180	4508	
PJ Montero (Boliche)	339		254	396	
Cone	165		759	917	
SUB TOTAL	12.516	9.780	8653	6086	
TOTAL, URBANO Y RURAL		22.296	TOTAL REG. + RURAL	14739	69.10 %

Fuente: Dirección de Agua Potable y alcantarillado GADMSJY.
Elaboración: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado

Se puede observar que los sistemas de agua potable existentes alcanzan una cobertura del 69,10 % en toda la jurisdicción cantonal de San Jacinto de Yaguachi. Además, en la parte rural del cantón, se observa que las cabeceras parroquiales y varias comunidades cuentan con el servicio de agua potable, sin embargo, la cobertura no alcanza el 100%, parte de lo cual se debe a la dispersión de las viviendas.

- NO HAY PLANTA DE POTABILIZACION
- CLORACION SOLO A LA DISTRIBUCION
- HAY AGRICULTURA ALREDEDOR DE LA FUENTE DE CAPTACION CHOBO Y EL CONDOR
- ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LA CAPTACION EN EL CONDOR (KM. 25)
- CAPTACION BAJO RIESGO DE CONTAMINACION E INUNDACION

Foto F 16.Pozo, tanque elevado y red de agua del cantón San Jacinto De Yaguachi







Fuente: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, Recorrido de campo 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Por lo antes expuesto se concluye en lo siguiente:

- No hay estudios, ni propuestas para aumentar la utilización o el mejoramiento de los recursos hídricos.
- No existen normativas para proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el Agua.
- El acceso de agua es de pozo, con tratamiento de cloro sin especificar la proporción de aplicación del cloro, solo en la distribución de agua de la cabecera urbana cantonal y en Las parroquias de Virgen de Fátima y Boliche, hay una junta de agua que cuenta con un sistema de potabilización de agua, la cual es distribuida a la población urbana de dichas parroquias a un precio asequible.

Residuos sólidos/ Saneamiento

Según el Departamento de Higiene y salubridad, actualmente el 51,42 % de la población elimina la basura de forma adecuada mediante carro recolector, existe aún un número significativo de domicilios que eliminan la basura de manera inadecuada, lo que incrementa los niveles de contaminación en el ambiente y perjudica la salud de la población.

Recolección y disposición de residuos sólidos

Para sustentar el diagnostico se ha considerado la información histórica analizada del censo realizado por el INEC en el año 2010, la misma que registró cinco formas de eliminación de basura al interior del cantón: además fue corroborado en las visitas a territorio realizado por equipo técnico consultor.

Tabla T 152. Eliminación de la basura del cantón Yaguachi		
Eliminación de la basura	**Casos**	**%**
Por carro recolector	8.146	51,42 %
La arrojan en terreno baldío o quebrada	176	1,11 %
La queman	7.228	45,63 %
La entierran	111	0,70 %
La arrojan al río, acequia o canal	129	0,81 %
De otra forma	52	0,33 %
Total	15.842	100,00 %
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC. **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.		

A nivel de cantonal la cobertura de recolección de basura a través del carro recolector es del 51,42 y el porcentaje de viviendas restantes que disponen de los desechos de otra manera se consideraría como déficit, por tanto, el 48,58% del total de las viviendas registradas en el cantón, no están cubiertas por el sistema de recolección de basura municipal.

Actualmente la recolección de desechos sólidos, se la realiza en los centros poblados consolidados y rurales dispersos mediante el recorrido de vehículos recolectores de basura y volquetas, esto es de acuerdo a un itinerario elaborado por el Departamento de Higiene y Salubridad.

Tabla T 153. Eliminación de la basura / Por carro recolector		
Unidad territorial	**Casos 2010**	**Registro 2020**
Yaguachi Nuevo.	4.308	Sin registro
Gral. Pedro J. Montero.	763	Sin registro
Yaguachi Viejo (Cone).	359	Sin registro
Virgen De Fátima.	2.716	Sin registro
Total	8.146	Sin registro
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC. **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.		

A nivel de cantonal la cobertura de recolección de basura a través del carro recolector es del 51,42 % y el porcentaje de viviendas restantes que disponen de los desechos de otra manera se consideraría como déficit, por tanto, el 48,58% del total de las viviendas registradas en el cantón, no están cubiertas por el sistema de recolección de basura municipal.

Los residuos sólidos al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi representan un problema perenne de contaminación ambiental que enfrenta las cabeceras urbanas; en caso de un manejo inadecuado. Estos causan problemas para la salud pública y constituyen focos infecciosos para la proliferación de vectores y enfermedades.
Para el cálculo de la generación per cápita de desechos sólidos, se deberá realizar una muestra representativa, al presente de la realización de diagnóstico por Generación Per cápita de desechos sólidos por Parroquias, esta sin registro.

Tabla T 154. Generación Per cápita de desechos sólidos por Parroquias				
Parroquias	Generación per cápita kg/ha	Kg diario	Habitantes atendidos	Porcentaje
Yaguachi Nuevo.	1,20	5.169,60	4.308	**52,88**
Gral. Pedro J. Montero.	1,00	763	763	**9,37**
Yaguachi Viejo (Cone).	1,00	359	359	**4,40**
Virgen De Fátima.	1,10	2987	2.716	**33,35**
Generación per cápita del cantón	**1,08**	**8797.68**	**8.146**	**100,00**
Fuente: Departamento de Higiene y Salubridad **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.				

Para realizar el muestreo, el Departamento de Higiene y Salubridad deberá generar estadísticas diarias de pesos recolectados de basuras por parroquias.
Con los datos per cápita de basuras al interior del cantón se efectuará una proyección del área necesaria de relleno sanitario considerando dos horizontes: con y sin compostaje de fracción orgánica.

Disposición de residuos sólidos

La recolección de los residuos sólidos la realiza el GAD, la cobertura del servicio actualmente abarca en la totalidad de la cabecera cantonal y las cabeceras de las parroquias rurales.

Tabla T 155. Celda Emergente

Provincia	Cantón	Coordenada		Estado	Tipo SDF	Categoría de Riesgo	Calificación de Riesgo
		X	Y				
Guayas	Yaguachi	661139	9747666	Operativo	Celda Emergente	Riesgo Medio	84,67

Fuente: MAE, 2017
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

La disposición final se realiza en una Celda Temporal ubicado en la vía Virgen de Fátima – Puerto Inca a 3,5 Km. de la cabecera parroquial de Virgen de Fátima, se asienta en un área de 3,25 ha. La Celda Emergente en el año 2017 fue categorizada con Riesgo Medio por parte del MAE, sin considerar la vida útil de una celda emergente.
Es importante destacar que actualmente no existe un registro de valores de generación promedio de residuos sólidos al interior del cantón ni se ha procedido a clasificar los residuos sólidos para su disposición final, además no hay registro de tratamiento de lixiviados; en conclusión, se da por descontado lo siguiente:

- No existen normativas para las buenas prácticas ambientales
- No se tiene un modelo de gestión para los residuos solidos
- No existe una organización o mancomunidad para la gestión de los desechos solidos
- Se está realizando el Plan Maestro del Sistema de aguas lluvias y servidas para la cabecera Urbana Cantonal y en la cabecera parroquial de Virgen de Fátima la construcción del sistema de alcantarillado sanitario.

Foto F 17. Celda Emergente


Fotografía de Celda Emergente, año 2017


Fotografía de Celda Emergente, año 2020

Fuente: Levantamiento de información de campo, 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

La Celda Emergente en el año 2017 la categorizo con Riesgo Medio por parte del MAE, sin considerar la vida útil de una celda emergente.

Imagen Satelital IS 7. Celda Emergente



Fuente: Google.2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Es importante destacar que actualmente no existe un registro de valores de generación promedio de residuos sólidos al interior del cantón, ni se ha procedido a clasificar los residuos sólidos para su disposición final, además no hay registro de tratamiento de lixiviados.

Tabla T 156. Celda Emergente

Provincia	Cantón	Desechos sólidos	Promedio (Kg/(hab*día))	Observación
Guayas	Yaguachi	Domésticos	Sin registro	No existe información sobre lo que semanalmente se produce en toneladas de desechos sólidos,
		Industriales/comerciales	Sin registro	
		Hospitalarios	Sin registro	
		Radiactivos	Sin registro	

Fuente: Jefatura de Higiene Ambiental 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Es perceptible que la Celda Temporal ha cumplido su vida útil por consiguiente el Gobierno Municipal deberá adquirir un terreno para implementar un nuevo sistema integral de tratamiento de residuos sólidos, para generar un proceso de protección ambiental con el manejo integral de los desechos sólidos.

Por todo lo antes expuesto se concluye que, en el Territorio del Cantón Yaguachi, se observó lo siguiente:

- No existen normativas para las buenas prácticas ambientales.
- No se está realizando la gestión, para crear una mancomunidad que permita realizar el depósito y tratamiento de los desechos sólidos del cantón.
- Se están realizando los estudios para la creación de la Planta de agua potable en la cabecera Urbana, para mejorar la calidad del agua.
- No se cuenta con política ni laboratorios que permitan monitorear la calidad y cantidad de agua.
- Actualmente el servicio de saneamiento es atendido en los centros poblados de mayor asentamiento humano y sus costos son equitativos según la ordenanza existente.
- No hay estudios para tratar de llegar con la cobertura de agua potable para resto del cantón.

Saneamiento/ Tratamiento de aguas residuales

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales se encuentran distribuidos en el cantón de acuerdo al tamaño y concentración de la población y al caudal de agua residual. Estos sistemas de tratamiento están conformados por redes de alcantarillado por redes separativas y sin plantas de tratamientos.

Tabla T 157. Tratamiento de aguas residuales			
Infraestructura	**Descripción**	**Cabeceras**	**Tipo**
Red de alcantarillado	Son redes que recolectan las aguas servidas y lluvias que se producen en las viviendas y las conducen a los respectivos sistemas de tratamiento.	Cabecera cantonal de Yaguachi	Redes separativas
		Cabecera parroquial de Gral. Pedro J. Montero.	Redes separativas
		Cabecera parroquial de Yaguachi Viejo (Cone).	Redes separativas
		Cabecera parroquial de Virgen De Fátima	Redes separativas
Planta de tratamiento	Son las que realizan el tratamiento de las aguas negras producidas por las viviendas del cantón.	Cabecera cantonal de Yaguachi	Sin infraestructura
		Cabecera parroquial de Gral. Pedro J. Montero.	Sin infraestructura
		Cabecera parroquial de Yaguachi Viejo (Cone).	Sin infraestructura
		Cabecera parroquial de Virgen De Fátima	Sin infraestructura
Fuente: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado GADMSJY 2020 **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.			

San Jacinto de Yaguachi cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales configurado por una laguna de oxidación artificial de flujo superficial, construidos a inicios de los años 2014.

Actualmente se evidencia que no se registra la remoción de contaminantes orgánicos y bacterianos.

Tabla T 158. Laguna de oxidación						
Provincia	**Cantón**	**Latitud**	**Longitud**	**Estado**	**Tipo**	**Observación**
Guayas	Yaguachi	2° 4'48.55"S	79°42'14.72"O	Operativo	Laguna de oxidación	Este lago artificial se encuentra a escasos 100 metros del Rio Yaguachi
Fuente: Imagen Satelital **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor.						

Las lagunas de oxidación o de estabilización, son depósitos construidos mediante la excavación y compactación de la tierra que almacenan agua de cualquier calidad por un periodo determinado.

Tabla T 159. Volumen de aguas residuales generadas				
Cantón	**% de Cobertura en relación al perímetro urbano**	**Tipo**	**Estado**	**Destino Final**
San Jacinto de Yaguachi	61 %	Simple	Regular	Laguna de oxidación
Fuente: Dirección de agua potable y alcantarillado **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor				

En la cabecera cantonal las aguas servidas se eliminan a través de un sistema que cubre una parte de la ciudad. Cabe señalar que este sistema tiene tres estaciones de bombeo, una de las cuales se ubica en el sector central, la segunda en el sector de El Mango y la tercera en el sector de Ciudadela Pedro J. Montero.
En la siguiente representación fotográfica se localiza a la Laguna de Oxidación que se encuentra a 700 metros de la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi.

Foto F 18. Laguna de Oxidación / Imagen Satelital I. Laguna de Oxidación



Fuente: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO E IMAGEN SATELITAL GOOGLE
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

El sistema cuenta con lagunas de oxidación para el tratamiento de las aguas servidas, estas se ubican junto al río Yaguachi fuera del perímetro urbano a menos de un kilómetro del paso alterno (bypass) de la cabecera cantonal.

Es concluyente que las tres cabeceras parroquiales y demás centros poblados carecen de infraestructura de tratamiento de aguas residuales, evidenciándose la descarga directa a los recursos hídricos al interior de esta unidad territorial. Según los datos de volumen o porcentaje de aguas residuales que se dan tratamiento en el San Jacinto de Yaguachi, para el año 2020 es de 48,00 l/seg.

Tabla T 160. Volumen de aguas residuales generadas.

Año	Población	Caudal l/seg
2020	20.000	48,00
2040	67872	142, 00

Fuente: Dirección de agua potable y alcantarillado
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDOT.

Cobertura del sistema de alcantarillado

Tabla T 161. Tipo de servicio higiénico o escusado del cantón Yaguachi

Tipo de servicio higiénico o escusado	**Casos**	**%**
Conectado a red pública de alcantarillado	1.277	8,06 %
Conectado a pozo séptico	8.376	52,87 %
Conectado a pozo ciego	2.896	18,28 %
Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada	106	0,67 %
Letrina	622	3,93 %
No tiene	2.565	16,19 %
Total	15.842	100,00 %

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En la tabla anterior registra la cobertura de la red pública de alcantarillado sanitario, evidenciándose que las viviendas están conectadas a pozos sépticos que registró un 52,87%, seguido de un 18,28 % que está Conectado a pozo ciego y 3,93 % de familias cuenta con letrinas.

La siguiente Tabla, describe el Tipo de servicio higiénico o escusado en la jurisdicción cantonal de Yaguachi.

Tabla T 162. Tipo de servicio higiénico o escusado

Unidad territorial	**Casos 2010**	**Registro 2020**
Yaguachi Nuevo.	1.148	Sin registro
Gral. Pedro J. Montero.	17	Sin registro
Yaguachi Viejo (Cone).	18	Sin registro
Virgen De Fátima.	94	Sin registro
Total	1.277	Sin registro

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Así mismo en los asentamientos humanos no consolidados y dispersos se establecen redes pequeñas por vivienda las cuales evacuan hacia río, lago o quebrada cercanos, sin ningún tipo de control ni manejo técnico.

Déficit de red de alcantarillado por jurisdicción

El sistema de alcantarillado sanitario en cabecera cantonal de Yaguachi, tiene un área de cobertura física de 3524 predios y representa el 28.16 % del área urbana consolidada. En las cabeceras parroquiales no hay sistemas de alcantarillado, con la novedad de que ven la parroquia Virgen de Fátima se ha iniciado una etapa del sistema de alcantarillado, el resto de parroquias no posee sistemas de alcantarillados.

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales se encuentran distribuidos en el cantón de acuerdo al tamaño y concentración de la población y al caudal de agua residual.

En la siguiente tabla describe el porcentaje de la cobertura cantonal del servicio de alcantarillado, correspondiente al área Urbana y Rural.

Tabla T 163. Cobertura Sistema de Alcantarillado en Cantón Yaguachi/Predios urbanos

Unidad territorial	Cantidad de predios	Predios con alcantarillado	Porcentaje
Yaguachi Nuevo	7449	3524	28.16 %
Tres Postes	285	0	0%
Virgen de Fátima	4278	0	0%
PJ Montero (Boliche)	339	0	0%
Cone	165	0	0%
TOTAL	**12.516**	**3524**	**28.16%**

Fuente: Dirección De Agua Potable Y Alcantarillado GADMSJY 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En la tabla anterior detalla que actualmente toda la unidad territorial se registra el 28.16% de cobertura de predios con alcantarillados, mientras que en todos los sectores considerados rurales registra un numero de 9.780 predios con cobertura de alcantarillado.

Tabla T 164. Descripción de servicios básicos, déficit, cobertura.

Nombre del Sector	Viviendas Aproximadas	Habitantes Aproximados	Cobertura Agua	Cobertura Alcantarillado
Cabecera Cantonal	6200	31000	90%	85%
Virgen de Fátima	4200	21000	70%	0%
Cone	148	740	90%	0%
P.J. Montero	165	825	89%	0%

Fuente: Dirección de Agua Potables y Alcantarillado 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Esta información estimada revela que a pesar de haber sido transferidas las competencias sobre el servicio Público de agua potable y alcantarillado, todavía hay falencias de información, por lo que se requieren planos constructivos, completar el catastro de redes de alcantarillado y agua potable, desarrollar inventarios del sistema, evitar pérdidas físicas de agua tratada, reemplazar medidores domiciliarios, reemplazar la tubería de estos dos servicios que cumplió su vida Útil, en definitiva, mejorar la gestión Pública con procesos institucionalizados eficientes y obtener fuentes financiamiento para inversiones planificadas.

Porcentaje de la Cobertura cantonal del **servicio de alcantarillado**, correspondiente al área Urbana y Rural.

PREDIOS URBANOS. –

Tabla T 165. Cobertura sistema de alcantarillado en cantón Yaguachi

Parroquia	*Cantidad de predios*	*Predios con alcantarillado*	*Porcentaje*
Yaguachi Nuevo	*7449*	*3524*	*28.16 %*
Tres Postes	*285*	*0*	*0%*
Virgen de Fátima	*4278*	*0*	*0%*
PJ Montero (Boliche)	*339*	*0*	*0%*
Cone	*165*	*0*	*0%*
TOTAL	***12.516***	***3524***	***28.16%***

Fuente: DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GADMSJY 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

PREDIOS RURALES. –

Tabla T 166. Cobertura sistema de alcantarillado en cantón Yaguachi


Parroquia	*Cantidad de predios*	*Predios con alcantarillado*	*Porcentaje*
Yaguachi Nuevo	*9.780*	*0*	*0 %*
Tres Postes			
Virgen de Fátima			
PJ Montero (Boliche)			
Cone			
TOTAL	***9.780***	***0***	***0%***

Fuente: DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GADMSJY 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

El GAD Municipal de Yaguachi, está realizando el Plan Maestro del sistema de aguas lluvias y aguas servidas para la cabecera urbana cantonal y en la cabecera parroquial de Virgen de Fátima se está ejecutando la construcción del sistema de alcantarillado sanitario, con la finalidad de reducir el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentar el reciclado y la reutilización de agua.

Mapa de Acceso a SSHH por sector censal del Cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 40. **Acceso a SSHH por sector censal del Cantón**



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

El cantón San Jacinto de Yaguachi en cuanto a la dinámica del flujo de servicios, bienes y personas se puede observar que su cabecera cantonal, genera fuentes de trabajo al permitir la comercialización de los diversos productos agrícolas

La población cantonal se ha relacionado directamente con el Cantón, por su accesibilidad a todos los servicios que las comunidades necesitan, como es de servicios sociales y económicos.

La población realiza actividades diferentes actividades tanto de consumo de bienes y servicios bancarios, debido a que en el Cantón Yaguachi, no hay dichos servicios.

- En la Cabecera Cantonal, de San Jacinto de Yaguachi es la que recepta la población rural.

2.4.4. Movilidad, transporte y tránsito

Las redes viales permiten el desplazamiento peatonal y vehicular entre los diferentes asentamientos humanos además es parte fundamental para el desarrollo físico espacial en la jurisdicción cantonal de San Jacinto de Yaguachi. La capacidad de movilización en el sector urbano y rural esta unidad territorial tiene un déficit, lo que ocasiona dificultades en el desplazamiento de personas y bienes, los tiempos de viaje son altos, entre las diferentes parroquias rurales y recintos.

2.4.4.1. Jerarquía del sistema vial

Las vías públicas, comprende una red o sistema vial cuyas tipologías geométricas definen su jerarquía. Las mismas admiten el vínculo entre los diversos lugares para desarrollar las actividades de la población, y es parte de la estructura urbana como una infraestructura indispensable para el funcionamiento de toda la jurisdicción.

En este aspecto se observará el estado actual de las redes viales y su funcionalidad al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

La red vial básica la que está compuesta por vías que por sus características tienen un rol trascendente para los flujos de tránsito de vehículos que soportan, velocidad de flujos, accesibilidad o desde otras vías y distancia de los desplazamientos que atienden.

Para efecto comprensible de este instrumento de planificación cantonal precisaremos las siguientes definiciones:

Tabla T 167. Jerarquía del sistema vial


Vías	Descripción	Sistema vial
Principales	Son las vías de alta jerarquía funcional, que son las que conectan las capitales de provincias, y que tienen una alta densidad de tráfico.	Comprende la Red vial nacional
Segundarias:	Son vías que conectan los centros cantonales dentro de la provincia del Guayas, soportan un menor tráfico que las de primer orden; están a cargo del Gobierno Provincial del Guayas.	Comprende la Red vial provincial.
Terciarias:	Son vías de menor jerarquía que unen entre los centros cantonales y las parroquias rurales o entre parroquias. Estas vías se encuentran en su mayoría con una capa de rodadura de lastre; orden; están a cargo del GAD provincial.	Comprende la Red vial cantonal suelo rural
Cuarto orden y senderos:	Corresponden a las vías que se encuentran dentro del tramado vial de la Cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi y se subdividen en: Vías expresas, Vías arteriales, Vías colectoras y Vías locales.	Comprende la Red vial cantonal suelo urbano

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Jacinto de Yaguachi 2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

Es importante destacar que al presente diagnostico las vías de cuarto orden y senderos, son los que se encuentran en mal estado casi en su totalidad, esta red denominado también camino de verano sirven de columna arterial para los campesinos que necesitan transportar sus productos y movilizarle. Además estas vías rurales carecen de señalética.

En base a las competencias y jerarquías se gráfica los tipos de vías de comunicación terrestre al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Gráfico G 11. Tipos de vías de comunicación del cantón San Jacinto de Yaguachi.



Vía de Primer Orden	Vía de Segundo Orden	Vía de Tercer Orden	Vía de Cuarto Orden

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE, 2012.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

En el Gráfico G11, se visualizan las redes viales de forma integral al interior de la unidad territorial como base de la movilidad y del sistema de transporte de personas, bienes y servicios dentro del territorio del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Es significativo indicar que la mayoría de los asentamientos humanos de esta unidad territorial se asientan a lo largo de las vías.

Foto F 19. Unidades territoriales que se asientan a lo largo de las vías



Vía de Primer Orden



Vía de Segundo Orden



Vía de Tercer Orden



Vía de Cuarto Orden

Fuente: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

2.4.4.2. Sistema vial existente

El cantón San Jacinto de Yaguachi, en su jurisdicción cantonal cuenta con un sistema vial que soporta las actividades agroproductivas y de movilización interna e externa.

El sistema vial existente al interior del cantón está conformado por:

Tabla T 168. Red Vial Estatal del Ecuador.

Red Vial	Descripción	Responsable
Red vial nacional	La Red Vial Nacional está integrada por la Red Vial Estatal (vías primarias y vías secundarias), la Red Vial Provincial (vías terciarias), y la Red Vial Cantonal (caminos vecinales). Vías primarias (troncales y transversales) y secundarias (colectoras) de la red vial estatal.	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Red vial provincial	Esta red está integrada por las vías terciarias y caminos vecinales. Las vías terciarias conectan centros poblados y zonas de producción con los caminos de la Red Vial Nacional y caminos vecinales, de un reducido tráfico.	GAD Provincial.
Red vial cantonal	La Red Vial Cantonal es el conjunto de vías urbanas. Esta red está integrada por las vías terciarias y caminos vecinales. Las vías terciarias conectan centros poblados y zonas de producción con los caminos de la Red Vial Nacional y caminos vecinales, de un reducido tráfico.	GAD Provincial y/o del GAD Municipal.

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Jacinto de Yaguachi 2019.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

Esta unidad territorial se beneficia de una extendida red vial nacional las que se destacan: Vía Pan, Vía Colectora Durán-T de Milagro, Troncal de la Costa, Transversal Austral y la Vía Colectora Durán-km 27

De las cinco principales vías o arterias del sistema vial provincial y cantonal, se evidencia los 8 tramos viales que atraviesan el territorio local, los mismos que se encuentra en óptimo estado y con una aceptable señalización vial, es concluyente que estas vías poseen una capa de rodadura de asfalto en muy buenas condiciones de mantenimiento por parte de las compañías concesionarias que está a cargo de todas las rutas antes mencionadas.

2.4.4.3. Red vial nacional

En la Tabla, se describe a la red vial nacional al interior de la jurisdicción del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 169. La red vial nacional

Símbolo		Nombre de la vía secundaria, o vía colectora	Tramos	Longitud total	Tramo Interno Km.
PAN	P	Vía Pan	1. Samborondón- Yaguachi	15Km	11.7 km
E49	E49	Vía Colectora Durán-T de Milagro	2. Duran-Yaguachi-EMP E25	35 km	14.60 km
E25	E25	Troncal de la Costa	3. Limite Los Ríos-T Milagro-Milagro-Boliche	664 km	14.31 km
			4. Limite Los Ríos-T Milagro-Milagro-Boliche		5.56 km
			5. Boliche- Km. 27-Taura-Pto. Inca- Naranjal		7.42 km
E40	E40	Transversal Austral	6. Duran-Boliche	649 km	6.85km
			7. Boliche-El Triunfo-M.J. Calle		8.71km
E49A	E49A	Vía Colectora Durán-km 27	8. Duran-Km. 26- Boliche	10 km	7.68 km

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Jacinto de Yaguachi 2019
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

La tabla anterior muestra que el cantón San Jacinto de Yaguachi, se beneficia de la red vial nacional con una longitud de 76.83 km de las vías pertenecientes a la red nacional vial.

2.4.4.4. Red vial cantonal y provincial

El cantón San Jacinto de Yaguachi, posee más de 96 recintos y caseríos los cuales se encuentran fragmentados en toda la jurisdicción cantonal. Este patrón de dispersión territorial producto del fraccionamiento parcelario del cantón a través de su historia ha creado una red de caminos veraneros, herradura y Carrozables, que a su vez se ha complementado con otra red vial conformada por muros de contención.

Esta red terciaria se conecta a las vías secundarias mantenidas por el GAD Provincial.

Tabla T 170. Descripción del sistema vial urbano del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Estado	Vías Secundarias	Porcentaje
Bueno	7	7%
Regular	78	78%
Malo	15	15%
Total	100	100%


Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Jacinto de Yaguachi, 2014.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

La tabla anterior señala que las grandes mayorías de las vías se encuentran estado regular con un 78%, seguido de un 15% en estado malo, mientras que tan solo el 7 % de la red vial secundaria se encuentra en buen estado.

En la cartografía utilizada se describe a las vías cantonales clasificadas de la siguiente manera: Pavimentada o asfaltada (2 o más vías), Pavimentada o asfaltada (1 vía), Revestimiento suelto o ligero (2 o más vías), Revestimiento suelto o ligero (1 vía), Camino de Verano

Mapa del estado de las Vías del Cantón San Jacinto de Yaguachi.


Mapa M 4123. Estado de Vías en el Cantón.



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

En el siguiente Mapa, se visualiza la Red Vial del Cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M **42**. Red de Vías en el Cantón.



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

.


2.4.4.5. Cobertura vial urbana, en la cabecera cantonal

Referente a la calidad de la red vial urbana del cantón se puede considerar como regular y buena, debido a que se encuentra de calles con capa rodadura de cemento/concreto, asfaltada y adoquinada casi en su totalidad. Sin embargo, existe clara evidencia de la falta de mantenimiento, señalización vial y turística, al presente diagnostico estas vías presentas grietas y baches que ocasionan molestia a los transeúntes.
En la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi, cuenta con los siguientes tipos de capa rodadura del sistema vial urbano.

Foto F 20. Tipos de capa rodadura del sistema vial urbano del cantón San Jacinto de Yaguachi.


F. Calle con capa de tierra


F. Calle con capa asfáltica


F. Calle con capa de Adoquín


F. Calle con capa de concreto

Fuente: Levantamiento de información en Territorio.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Para este caso nos basaremos en los datos referenciales del último Censo, con relación a la accesibilidad que tienen los diferentes hogares del cantón, por lo que tenemos los siguientes datos:

Tabla T 171. Vía de acceso principal a la vivienda del cantón Yaguachi

Vía de acceso principal a la vivienda	Casos	%
Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto	4.024	22,03 %
Calle o carretera empedrada	5.704	31,22 %
Calle o carretera lastrada o de tierra	4.970	27,21 %
Camino, sendero, chaquiñán	3.484	19,07 %
Río /mar / lago	49	0,27 %
Otro	37	0,20 %
Total	**18.268**	**100,00 %**

Fuente: INEC-2010.
Elaborado: Equipo Técnico consultor.

La tabla anterior nos indica que, en el área urbana de San Jacinto de Yaguachi, en cuanto el acceso a las viviendas, predomina la calle o carretera empedrada con el 31,22% seguido de las calles o carreteras lastradas o de tierra 27,21

%, calles o carreteras adoquinadas, pavimentadas o de concreto con el 22,03 % y finalmente el Camino, sendero, chaquiñán que registro el 19,07%.

2.4.4.6. Transportación pública

Las vías primarias (troncales y transversales) y secundarias (colectoras) de la red vial estatal y provincial que atraviesan la jurisdicción cantonal de San Jacinto de Yaguachi, constituyen el soporte del sistema de transportación pública de alimentación local e intercantonal.

Dentro del cantón existe un Sistema de Transporte Público para la movilidad interna de personas y bienes. Donde predomina la transportación interna a través de Tricimotos, motos Lineales y Triciclos.

El tránsito vehicular urbano tiene mayor flujo en la vía principal, disminuyendo en las calles restantes, se compone mayoritariamente de vehículos de transporte inter cantonal y pesado, seguido en menor proporción por vehículos livianos y particulares.

La presencia de vías de importancia provincial y nacional dentro del territorio cantonal, también contribuye a dinamizar la circulación vehicular por el centro de la ciudad. La zona de mayor intensidad se da al ingreso de la ciudad donde los vehículos de transporte público se estacionan provisionalmente para dejar y recoger pasajeros, la situación se torna crítica en la temporada de fiestas religiosas cuando la ciudad recibe flujos considerables de visitantes. El paso de los peatones es peligroso, por falta de señalización y educación vial en los transeúntes.

A nivel urbano no hay oferta de transporte por parte de cooperativas que brindan el servicio de manera exclusiva, son unidades que hacen recorridos a otros poblados las que prestan en parte el servicio a los habitantes de la cabecera cantonal. La población también hace uso de taxis y de tricimotos para trasladarse de un lugar a otro dentro de la ciudad y hacia recintos cercanos.

Tabla T 189. Análisis del sistema de transporte

Clasificación	Cooperativas de Transporte Interno/Externo	Ruta de cobertura	Recorridos	Estado parque automotor
Transporte Público	COOPERATIVA DE TRANSPORTES YAGUACHI	Yaguachi-Milagro-Yaguachi Yaguachi-Guayaquil-Yaguachi	cada 15 minutos desde 05 a 18;30 horas	21 unidades en buen estado
	COOPERATIVA DE TRANSPORTES Km. 26	Milagro-Boliche-Milagro Milagro-Guayaquil-Milagro Milagro-Posorja-Milagro	cada 10 minutos cada 30 minutos Vie-Sab-Dom-c/2 horas	29 unidades en Buen estado
	COOPERATIVA DE TRANSPORTES "CONE"	Vuelta Larga-Milagro-Vuelta Larga	cada 30 minutos desde las 5 am hasta 5 pm	12 socios Operan 6 unidades buen estado.
TAXIS	ZUÑESC C.A.	Opera desde Yaguachi	Socios 22 solo operan 2	3 unidades no son Servicio. publico
Transporte Escolar e Institucional	CEIVIPA	Opera desde Virgen de Fátima	Socios 18 Operan 18	bueno
	CIATRANSFAE	Opera desde Virgen de Fátima	Socios 48 Operan 31	bueno
	GUPY S.A.	Opera desde Yaguachi	Socios 42 Operan 42	bueno
Tricimotos	PATRIA NUEVA	Opera desde Yaguachi	Socios 29 Operan 29	bueno
Tricimotos	10 DE AGOSTO	Opera desde Yaguachi	Socios 40 Operan 17	bueno
Tricimotos	PATRIAVANZA	Opera desde Virgen de Fátima	Socios 42 Operan 7	bueno
Tricimotos	PRITRICIMOTO	Opera desde Virgen de Fátima	Socios 22 Operan 11	bueno
Tricimotos	REVOLUCIONARIOS AL VOLANTE	Opera desde Virgen de Fátima	Socios 62 Operan 25	bueno
Tricimotos	TRICIVIRFA S A	Opera desde Virgen de Fátima	Socios 28 Operan 15	Bueno

Fuente: Jefatura de Transito y Movilidad GADSJY y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

En el cantón se presentan problemas de movilización vehicular y el transporte público que tiene ver con la concesión de las vías que atraviesan por el mismo, ya que debido a la cantidad de estaciones de peaje que existen (4), la movilización de todo tipo de vehículos cuesta más para los recorridos al interior del cantón.

Las vías primarias (troncales y transversales) y secundarias (colectoras) de la red vial estatal y provincial que atraviesan la jurisdicción cantonal de San Jacinto de Yaguachi, constituyen el soporte del sistema de transportación pública de alimentación local e intercantonal.

Dentro del cantón existe un Sistema de Transporte Público para la movilidad interna de personas y bienes.

Existen tres cooperativas de Transportes de pasajeros, Cooperativa de Transportes Yaguachi, cuenta con 21 unidades tiene la Ruta Yaguachi-Guayaquil y Milagro- Yaguachi, Cooperativa Km 26, posee 29 unidades realiza la Ruta Milagro-Guayaquil, Milagro- Boliche y Milagro- Posorja y La Cooperativa CONE, tiene 6 unidades, hace la Ruta Vuelta Larga-Milagro-Vuelta Larga. Si bien es cierto el servicio de transporte que se presta en el cantón, existe como se observa en el cuadro anterior, las rutas de cobertura, no abastecen a todas las comunidades de esta unidad territorial.

En referencia a la población asentada en la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi no cuenta con un servicio de transporte público exclusivo. A nivel urbano no hay cooperativas de buses ni taxis. Las tricimotos brindan el servicio, pero éste es inseguro y genera problemas de tránsito vehicular, sobre todo en el centro de la ciudad. De igual manera el transporte hacia las cabeceras parroquiales y recintos es limitado y no siempre se presta en condiciones de seguridad y confort, hay tricimotos y motos lineales estacionadas en el recinto el deseo que transportan pasajeros hasta Cone, Vuelta larga y al interior de los recintos de la parroquia Cone, son las siguientes:

- Agrupación 28 de Julio, 28 motos desde 5 am hasta 8 pm. dirigente Genaro Oquendo.
- Agrupación Batalla de CONE, 25 motos desde 5 am hasta 8 pm. dirigente Nelson Geovanny Vargas.
- Agrupación Santa Rosa, 40 motos desde 5:30 am hasta 10 pm.

Se debería repotenciar la transportación a través de políticas públicas que permitan un sistema seguro de transportación dentro del territorio.

No hay un sistema multimodal, e integral, internamente no se puede trasladar desde la cabecera cantonal a las cabeceras parroquiales, se está tratando la posibilidad de lograr acuerdos con cooperativas de transporte que puedan realizar una transportación integral e inter parroquial dentro del cantón.

No existe política pública, ni espacios definidos para la transportación vial ni peatonal.

No hay motivación ni existen las vías adecuadas para el uso de bicicletas como medio de transportación cotidiano, existe la transportación de pasajeros en triciclos a pedal que, por no ser una transportación regulada, podría ser utilizada como una transportación turística.

Se podría fomentar el uso de transporte fluvial como un sistema turístico, en razón de haber ríos que permitirían convertir al cantón Yaguachi en un centro de atracción turística, para lo cual se tendría que crear una ordenanza y buscar el financiamiento privado, con la aportación de un capital semilla por parte del GAD Municipal, mediante la creación de empresas de economía popular y solidarias.

Se creó el Sistema de Seguridad Ciudadana, falta por configurarse un sistema de seguridad Ciudadana con políticas públicas de convivencia ciudadana y un sistema de video vigilancia que permita un control de la seguridad través de un sistema de monitoreo y el equipo de repuesta a las necesidades de los habitantes del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Se deberá trabajar en el Consejo de Seguridad Ciudadana para la emisión de políticas públicas que permitan la reducción de siniestros viales.

2.4.5. Hábitat/vivienda

La información obtenida por Censo del INEC 2010 establece que el cantón San Jacinto de Yaguachi registro 38.923 habitantes y un total de 12.233 viviendas.

Las características de las viviendas en el cantón presentan condiciones muy bien diferenciadas para cada una de las áreas urbana y rural, para efectos de planificación ha sido dividido el territorio cantonal, por lo que se hará el análisis para cada uno de las áreas en base a la información procesada y al final un resumen de los indicadores más relevantes. Ver Tabla.

Tabla T 172. Total de vivienda al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi

Unidad Territorial	Área	Viviendas	Porcentaje
San Jacinto de Yaguachi	Urbano	4.352	35.58 %
	Rural	7.881	64.42 %
Total		**12.233**	**100.00 %**

Fuente: Censo de población y vivienda INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

2.4.5.1. Cobertura de viviendas con servicios básicos

A continuación, se demuestra la cobertura de servicios básicos entre lo urbano frente a lo rural, servicios cuya cobertura es mayor con respecto al área rural, entre los servicios de mayor cobertura a nivel cantonal es viviendas con servicio de energía eléctrica 91.57% de cobertura a nivel cantonal.

2.4.5.2. Soporte estructural y calidad de la construcción

Las características de la vivienda en el cantón San Jacinto de Yaguachi se dan por el tipo de edificación que en su mayoría se han asentado en el territorio, la tipología funcional de la vivienda en el cantón presenta condiciones muy bien diferenciadas para cada una de las áreas urbana y rural.

En la Tabla, se describe tipo de la vivienda en el área urbana y rural de jurisdicción cantonal de San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 173. Tipo de la vivienda del cantón Yaguachi.

Tipo de la vivienda	Casos	%
Casa/Villa	12.872	70,41 %
Departamento en casa o edificio	490	2,68 %
Cuarto(s) en casa de inquilinato	297	1,62 %
Mediagua	868	4,75 %
Rancho	2.957	16,17 %
Covacha	607	3,32 %
Choza	77	0,42 %
Otra vivienda particular	100	0,55 %
Hotel, pensión, residencial u hostal	1	0,01 %
Cuartel Militar o de Policía/Bomberos	5	0,03 %
Hospital, clínica, etc.	3	0,02 %
Convento o institución religiosa	1	0,01 %
Otra vivienda colectiva	1	0,01 %
Sin Vivienda	3	0,02 %
Total	**18.282**	**100,00 %**

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR-2010.
Elaborado: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

En el cantón de San Jacinto de Yaguachi, la vivienda se concentra en el tipo denominado Casa o Villa con el 70,41% que representa 12872 casos. Al igual que en los otros cantones de la provincia del Guayas, se genera una dispersión de los casos, que este cantón se ubica en la categoría Rancho con el 16,17% (2.957), las de mediagua con 868 casos el 4.75 % y la categoría denominada Covacha con el 3,32 % (607) como los más representativos.

2.4.5.3. Déficit habitacional cuantitativo de vivienda

Número de viviendas irrecuperables, expresado como porcentaje del total de viviendas. La vivienda irrecuperable está relacionada al déficit habitacional cuantitativo de vivienda, y se refiere a necesidades de reemplazo derivadas de la existencia de viviendas que no cumplen condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad. La necesidad de reposición considera toda vivienda de materialidad deficitaria y el estado de las mismas.

2.4.5.4. Déficit habitacional cualitativo de vivienda

Número de viviendas recuperables, expresado como porcentaje del total de viviendas. La vivienda recuperable está relacionada al déficit habitacional cualitativo de vivienda, y se compone de las viviendas que, por su calidad insatisfactoria, deben será mejoradas mediante reparaciones, cambios de materiales, ampliaciones de superficie o conexión a servicios básicos.

En la Tabla, déficit habitacional cuantitativo y cualitativo a nivel urbano y rural del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 174. Déficit habitacional cuantitativo y cualitativo.

Indicador	Urbano	Rural	Total
Déficit habitacional cualitativo	31,84%	35.37%	33.12%
Déficit habitacional cuantitativo	11.33%	32.18%	18.88%

Fuente: Censo de población y vivienda- INEC, 2010.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

2.4.5.5. Tenencia de vivienda

En la Tabla, se hace la descripción de la tenencia o propiedad de la vivienda en el cantón de San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 175. Tenencia o propiedad de la vivienda del cantón Yaguachi.

	Casos	%
Propia y totalmente pagada	8.476	52,93 %
Propia y la está pagando	830	5,18 %
Propia (regalada, donada, heredada o por posesión)	2.711	16,93 %
Prestada o cedida (no pagada)	2.548	15,91 %
Por servicios	315	1,97 %
Arrendada	1.105	6,90 %
Anticresis	29	0,18 %
Total	**16.014**	**100,00 %**


Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR-2010.
Elaborado: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

En el cantón Yaguachi, solo hay un programa de vivienda plenamente identificado alado del PYADI, pero se desconoce sobre la implementación de los servicios básicos. Es un lugar con edificaciones de viviendas, sin definición de calles aceras bordillos ni servicios básicos.

En el territorio del cantón Yaguachi, al momento no existen ordenanzas para proyectos de vivienda de interés social. Al momento no existen políticas públicas, para proyectos en el territorio con cohesión social y derecho a vivienda adecuada.

Mapa de acceso a las Vivienda por sector Censal en el Cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M **43**. Acceso a Viviendas en el Cantón.



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

2.4.6. Telecomunicaciones

El acceso a servicios de telecomunicaciones es proporcionado por Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT "EP" como empresa pública y las empresas privadas de Claro y Movistar. Es importante indicar que para el presente análisis nos basamos en la información oficial proporcionada por el INEC en el censo de población y vivienda, 2010. En sectores rurales hay poca cobertura de internet, no existe con fibra óptica, la que hay es solo a través de antenas.

2.4.6.1. Telefonía convencional

En el caso de telefonía fija o convencional, el prestador del servicio es CNT "EP", abarcando un 5,99% de cobertura dentro del cantón, según los datos del censo INEC 2010, con 960 líneas telefónicas.

En la tabla, se visualiza la disponibilidad de telefonía convencional en el cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 176. Disponibilidad de teléfono convencional del cantón Yaguachi

Disponibilidad de teléfono convencional	**Casos**	**%**
Si	960	5,99 %
No	15.054	94,01 %
Total	**16.014**	**100,00 %**

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR-2010.
Elaborado: Equipo Técnico consultor.

En la tabla anterior se observa que la Disponibilidad de teléfono convencional registró 94,01 % que no cuentan con este servicio, hasta la actualización del presente diagnostico se corroboro que persiste baja cobertura de Telefonía convencional en esta unidad territorial.

En la Tabla, se detalla la disponibilidad de teléfono convencional por Parroquias rurales.

Tabla T 177. Disponibilidad de teléfono convencional por Parroquias

Disponibilidad de teléfono convencional	**Número**	Registro 2020
Yaguachi Nuevo.	6	Sin registro
Pedro J. Montero		Sin registro
Yaguachi Viejo Cone	2	Sin registro
Virgen De Fátima	1	Sin registro
Total	9	Sin registro

Fuente: INEC, Metodología para la medición del empleo en Ecuador.2014
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

Hay que tomar en consideración que el déficit de cobertura de este servicio, si bien es cierto es uno de los más altos a nivel cantonal, se debe principalmente al uso de la telefonía celular en registro un 70,14 % frente a un 5,99 % que representa la telefonía fija.

2.4.6.2. Telefonía móvil

Basados en los datos del Censo del 2010, se tiene que en el cantón San Jacinto de Yaguachi el 70,14 % de hogares cuenta con al menos una línea de telefonía celular o móvil.
En la Tabla, se describe la disponibilidad de teléfono móvil al interior del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 178. Disponibilidad de teléfono celular del cantón Yaguachi.

Disponibilidad de teléfono celular	**Casos**	**%**
Si	11.233	70,14 %
No	4.781	29,86 %
Total	**16.014**	**100,00 %**

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR-2010.
Elaborado: Equipo Técnico consultor.

En la Tabla, se detalla la Disponibilidad de teléfono celular del cantón Yaguachi por parroquias.

Tabla T 179. Disponibilidad de teléfono celular del cantón Yaguachi por parroquias		
Disponibilidad de teléfono celular	**Número**	Registro 2020
Pedro J. Montero	1.481	Sin registro
Virgen De Fátima	2.668	Sin registro
Yaguachi Viejo Cone	2.145	Sin registro
Total	**6.294**	
Fuente: INEC, Metodología para la medición del empleo en Ecuador.2014 **Elaboración:** Equipo Técnico de Planificación Cantonal.		

2.4.6.1. Acceso a internet

En cuanto a la cobertura de este servicio, pues a nivel general en cuanto a la banda Ancha móvil, el déficit de cobertura es del 96,39 %.

En la Tabla, se descríbelos porcentajes de la población con disponibilidad a internet en el cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 180. Disponibilidad de internet del cantón Yaguachi.		
Disponibilidad de internet	**Casos**	**%**
Si	578	3,61 %
No	15.436	96,39 %
Total	16.014	100,00 %
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR-2010. Elaborado: Equipo Técnico consultor.		

Al igual que en el caso anterior esto se deba principalmente debido a que la infraestructura instalada corresponde únicamente a una parte del territorio cantonal; sin embargo, también puede que se deba al hecho de que no todos los casos de los que se sacó los datos.

En la Tabla, se describe el porcentaje del acceso a servicios en telecomunicaciones en el cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 199. Acceso a servicios en telecomunicaciones		
Servicios en telecomunicaciones	**Acceso**	**%**
Telefonía fija	1415	13.65 %
Telefonía móvil	5100	49.20 %
Acceso a internet	3850	37.15 %
Fuente: Conatel 2017 **Elaboración:** Equipo Técnico de Planificación Cantonal.		

En el cantón Yaguachi, No hay acceso a la tecnología de la información el Internet en su mayoría la cobertura es en base a antenas no hay fibra óptica que permita una mejor calidad de servicio.

En esta unidad Territorial, No hay Propuesta por parte del Ministerio de telecomunicaciones, como ente rector de este servicio, aun se sigue utilizando el servicio de operadores privados.

2.4.7. Energía

El servicio de Energía eléctrica, es uno de los servicios que tiene una cobertura de casi un 100%, en los sectores productivos y residenciales, básicamente en la cabecera cantonal.

.

En la Tabla, se describe de la variable potencia instalada y tipo de generación de energía.

Tabla T 181. Descripción de la variable potencia instalada y tipo de generación de energía.

Detalle	Potencia instalada	Observaciones
Energía Eólica	No registra	No registra
Energía Geotérmica	No registra	No registra
Energía Hidráulica	22/28,5 Mwa	Sub Estación Nueva Montero,
		Sub Estación Yaguachi
Energía Solar/ fotovoltaica	No registra	LUMINARIAS VIA PRINCIPAL VRGEN DE FATIMA
Energía termoeléctrica	No registra	No registra

Fuente: Infraestructura Eléctrica del MEER
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

La tabla anterior registra que en la jurisdicción cantonal se localizan redes de distribución domiciliaria y alumbrado público a través de las líneas de las dos Sub Estación Nueva Montero, P36 y Sub Estación Yaguachi con potencias de 69Kv, para ser transferidas a los territorios a través de redes de media tensión, y de ahí con cables de baja tensión monofásica de 120 Volt., y sistemas trifásicos de 220 Volt., con sus respectivos transformadores de distribución.

Tabla T 20182. Consumo de KWH Energía Eléctrica YAGUACHI

TIPO DE ENERGIA ELECTRICA	NUMERO DE USUARIOS
ENERGIA FACTURADA (KWH) DE COMERCIAL	11.399.469
ENERGIA FACTURADA (KWH) DE INDUSTRIAL	16.277.392
ENERGIA FACTURADA (KWH) DE OTROS	7.139.621
ENERGIA FACTURADA (KWH) DE RESIDENCIAS	18.239.622

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

El sistema de energía eléctrica, debe atender la demanda para la producción y el consumo en el territorio Nacional, provincial y cantonal bajo criterios de eficiencia energética y que aporten al cambio de matriz energética.

Tabla T 183. Procedencia de luz eléctrica del cantón Yaguachi.

Procedencia de luz eléctrica	Casos	%
Red de empresa eléctrica de servicio público	14.149	89,31 %
Panel Solar	27	0,17 %
Generador de luz (Planta eléctrica)	32	0,20 %
Otro	348	2,20 %
No tiene	1.286	8,12 %
Total	**15.842**	**100,00 %**

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR-2010.
Elaborado: Equipo Técnico consultor.

Según los datos presentados por la Institución Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el censo de población y vivienda realizado en el año 2010, se tiene que, de los 15.842 casos pertenecientes al área de estudio, 14.149 cuentan con el servicio de energía eléctrica representando un 89,31 % de cobertura del servicio eléctrico, un 8,12% aún no lo tiene.

Tabla T 184. Procedencia de luz eléctrica		
Red de empresa eléctrica de servicio público	**Número**	Registro 2020
Yaguachi Nuevo.	6.138	Sin registro
Pedro J. Montero	1.893	Sin registro
Virgen De Fátima	3.211	Sin registro
Yaguachi Viejo Cone	2.907	Sin registro
Total	**14.149**	Sin registro
Fuente: INEC, Metodología para la medición del empleo en Ecuador.2014 **Elaboración:** Equipo Técnico de Planificación Cantonal.		

De acuerdo a la vista en territorio, en varios sectores rurales, hay deficiencia en cuanto a la calidad y la permanencia del servicio de energía eléctrica.
Hasta la elaboración del presente diagnóstico, No se registra información al respecto de proyectos energéticos, pero se identificó que en la zona rural carece de alumbrado público o es deficiente.

Algunas luminarias de las vías principales de la parroquia virgen de Fátima se están utilizando energía solar, como una energía alternativa. No hay estudios al respecto, para repotenciar fuentes de energía alternativa en el Cantón Yaguachi.

Sobre la utilización de energía renovable, No hay estudios al respecto, se podría aprovechar la caída del río chimbo o BuluBulu.

No Existen iniciativas para la mejora de la eficiencia energética, incluido el acceso a energías limpias, No hay estudios al respecto, aunque se podría aprovechar la caída de los ríos chimbo o BuluBulu.

Foto F 21. Subestación Montero Cnel



Fuente LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO
Elaboración: Equipo Técnico Consultor


Foto F 22 . Subestación cruce Milagro via a Jujan Cnel



Fuente LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TERRITORIO
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Mapa. De Infraestructura de Energía Eléctrica del Cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M **44**. Red de Infraestructura eléctrica del Cantón.



Fuente: IGM 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Conclusiones del Componente asentamientos humanos, que incluye movilidad, energía y Telecomunicaciones

Los asentamientos humanos existentes en el territorio impactan a los ecosistemas, ya que realizan descargas directas de sólidos o líquidos a cuerpos hídricos sin o con poco tratamiento que lo afectan, careciendo de normativa de control y protección al respecto.

La ubicación del cantón San Jacinto de Yaguachi es estratégica, ya que se encuentra asentado en un territorio de paso hacia otros cantones y provincias del Ecuador y está cerca de la ciudad de Guayaquil, el centro urbano más grande del país.

El buen estado de la carretera de primer orden que la conecta con Guayaquil y otras ciudades del Ecuador difiere mucho del estado de los caminos secundarios que son los que trasladan la producción a los centros de comercialización.

Las vías de primer orden sirven a la cabecera cantonal como a dos de las cabeceras parroquiales, aunque no fueron construidas con ese propósito. Los caminos que unen los recintos son lastrados y presentan problemas de construcción y mantenimiento.

La conectividad terrestre es la de mayor importancia en el desarrollo del cantón, ya que la trasportación fluvial es casi inexistente y la férrea solo tiene fines turísticos.

En los sectores urbanos la obra vial cubre principalmente las zonas céntricas, conforme se ha dado el crecimiento se han incorporado barrios que deben luego ser dotados de vialidad y servicios.

El servicio de transporte público urbano es prestado principalmente por las tricimotos y motos lineales, que no tienen la debida regulación, en el sector rural es atendido mediante buses de pequeñas cooperativas, vehículos informales de diversos tipos y por tricimotos.

Existen tres cooperativas de Transportes de pasajeros, Cooperativa de Transportes Yaguachi, cuenta con 21 unidades tiene la Ruta Yaguachi-Guayaquil y Milagro- Yaguachi, Cooperativa Km 26, posee 29 unidades realiza la Ruta Milagro-Guayaquil, Milagro- Boliche y Milagro- Posorja y La Cooperativa CONE, tiene 6 unidades, hace la Ruta Vuelta Larga-Milagro-Vuelta Larga

El 34% de la población procede de los cantones de Guayaquil y Milagro, el 6% proviene de otros cantones del Guayas como El Triunfo, Durán, Samborondón, Daule y Salitre. Existe un 3% de la población que viene de provincias de la Sierra, un 3% de la provincia de Los Ríos y el 2% de la provincia de Manabí. Esta situación se explica por la oferta laboral existente por parte de las plantaciones de banano, los ingenios azucareros y por el intenso comercio que se desarrolla en parroquias como Virgen de Fátima.

La cabecera cantonal todavía no se consolida como el centro de desarrollo que identifique a San Jacinto de Yaguachi, su potencial turístico no ha sido explotado para convertirla en un centro turístico nacional. Cabe indicar que, por la ubicación de las parroquias rurales algunas tienen mayor relación con otros territorios vecinos más que con la misma cabecera cantonal.

Esta conformación territorial amplia dificulta la dotación general de un buen nivel de servicios y equipamientos, los cuales son insuficientes incluso en cuanto a coberturas de áreas verdes y de recreación.

Los servicios básicos como el agua para consumo humano, el alcantarillado y la recolección de desechos sólidos no llegan al total de la población.

Las viviendas en su mayoría son propias, sin embargo, existen problemas en la calidad y la ubicación en ciertos sectores amenazados por las inundaciones incrementa la situación de riesgo en el territorio de algunas de ellas. El

proceso de legalización de tierras no se ha concluido, por lo que sus propietarios no pueden beneficiarse de los programas de vivienda popular del Gobierno Nacional.

La conectividad es deficiente debido a la ínfima cobertura de los servicios de telefonía fija e internet.

La mayor amenaza la constituye las inundaciones por su topografía baja tanto a nivel urbano como a nivel rural. Aunque la mayor parte del territorio cantonal se encuentra amenazada por las inundaciones, existe una zona con mayor riesgo de inundaciones. El río Chimbo en su recorrido por la parte norte del territorio cantonal se convierte en una amenaza constante, debido a su desbordamiento y a las bajas cotas del terreno en ese sector. Así todos los recintos de Yaguachi Nuevo, en donde habitan 8811 personas están en una zona de riesgo por inundaciones. Los sectores periféricos de la ciudad (ubicados desde el Km 21 del puente alterno de Yaguachi hasta el recinto Tres Postes, desde el carretero Yaguachi Jujan, al margen izquierdo hasta el estero Los Capachos) identificados como otros sectores de riesgo.

2.4.8. Problemas y potencialidades del componente Asentamientos humanos, movilidad energía y conectividad.

Tabla T 185. Asentamientos humanos, Movilidad Energía y Conectividad		
Variables	**Problemas**	**Potencialidades**
Infraestructura y acceso a Servicios Básicos	**Cobertura agua** Cantonal 34,47% Urbano 67,63% Rural 21,00%	El GAD Municipal debe priorizar la ejecución de obras de servicios básicos e infraestructura en Los recintos y caseríos.
	Cobertura de alcantarillado Cantonal 8,06% Urbano 24,38% Rural 1,43%	
	Cobertura energía eléctrica Cantonal 91,88% Urbano 93,88% Rural 91,07%	
	Desechos sólidos (%) Cantonal 51,42% Urbano 89,01% Rural 36,14%	
Acceso a Servicios de Educación y Salud	**EDUCACIÓN**	**EDUCACIÓN**
	En la zona central de la cabecera cantonal se encuentran concentradas la mayor cantidad de instituciones educativas fiscales.	El GAD Municipal de San Jacinto de Yaguachi cuenta con algunos servicios de apoyo a la educación como son: escuelas y colegios, bibliotecas (una en la cabecera cantonal y otra en la cabecera de la Parroquia Pedro J. Montero) y los Cybers (ubicados en la Cabecera cantonal, cabeceras parroquiales y en el Recinto El Deseo
	Los centros educativos que ofrecen hasta el nivel de bachillerato son insuficientes en el cantón.	
	Las diferencias cualitativas entre las instituciones educativas del área urbana con la rural.	
	Si bien en ambos casos, tienen problemas de insuficiencia de maestros/as, de infraestructura; los inconvenientes en la zona rural son de mayor proporción.	
Acceso a Servicios de Educación y Salud	**SALUD**	**SALUD**
	Hay una brecha entre la atención que se brinda en el Área urbana o en la rural.	El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mantiene 4 Dispensarios del Seguro Social campesino ubicad os en La Clementina, San Fernando, El Deseo y Buena Fe.
	Consideran que los servicios están concentrados en la cabecera Cantonal. Hay recintos que están a mucha distancia de un servicio de salud.	El GAD Municipal del cantón San Jacinto de Yaguachi posee un dispensario médico y laboratorio clínico en la cabecera cantonal, dos centros de rehabilitación (uno en la cabecera cantonal y otro en la parroquia Cone en convenio con la Junta Parroquial y el MSP) y efectúa brigadas médicas en el cantón.
	En el área rural los horarios de atención son más limitados, no existen médicos asignados, así como suficientes de equipos e infraestructura.	
	Los centros de Salud de las parroquias rurales Cone y Virgen de Fátima carecen de local propio y la población indica que donde funciona el subcentro de Virgen de Fátima es de pésimas condiciones.	El GAD Provincial del Guayas realiza también brigadas médicas en el cantón. El GAD Parroquial de Yaguachi Viejo (Cone) en convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Salud Pública, tiene el Centro de Capacidades Especiales “8 de Noviembre” Ubicado en esta parroquia.
Acceso a vivienda	**Tipo de vivienda**	**Tipo de vivienda**
	Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas	En lo relacionado al tipo de vivienda predominante en el cantón, la de tipo villa es la más popular (70%), seguida de la de tipo rancho (16%), luego “mediagua” (5%), departamentos en casa o edificios (3%), covacha (3%), cuartos en casa de inquilinato (2%) y otros (1%).
	Cantonal 69,66% Urbano 45,10% Rural 79,67%	**Propiedad de la vivienda** La vivienda propia, que se encuentra totalmente pagada representa el 53%, mientras que aquella que se encuentra en proceso de pago representa el 5%, la que es propia, pero producto de regalo, herencia, donación o por posesión representa el 17%, la cedida o prestada es del 16%, la que se ocupa por servicios el 2% y de arriendo el 7%.
	Hogares Hacinados Cantonal 25,52% Urbano 25,52% Rural 25,52%	
Localización de asentamientos humanos Dispersión y concentración poblacional	Los propietarios de terrenos no tienen legalizado los títulos de propiedad	El Cantón Yaguachi tiene una proyección a futuro para facilitar la inversión industrial como aporte al cambio de la matriz productiva.



COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI 2020 - 2024

2.5. Temáticas del componente Político institucional

En el presente análisis definiremos los elementos básicos de este componente: El primero es el de sustentar el marco legal que determina la vigencia del PDOT como el Instrumento rector de la política cantonal, sus alcances y sistemas de funcionamiento, para lo cual se presenta el sustento jurídico desde la Constitución que rige el ámbito nacional hasta las ordenanzas que han sido elaboradas para dar paso al proceso de planificación. Un segundo elemento implica analizar la capacidad organizacional general, tanto de la institución municipal (y sus actores territoriales) como de las instancias desconcentradas del Ejecutivo, a los instrumentos de planificación y gestión que ha venido elaborando y a las experiencias que se han venido generando en materia de desarrollo local. Un tercer elemento concierne a la participación ciudadana como medio para el logro efectivo de la gobernanza, entendida ésta como la capacidad de involucramiento de los y las ciudadanos y ciudadanas para insertarse de manera protagónica en la toma de decisiones de su localidad; al respecto, se consideran las formas de articulación que ha desarrollado el GAD Municipal en este cometido con los diferentes actores del desarrollo y el establecimiento de futuros escenarios de participación institucionalizados.

2.5.1. Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial

En la legislación nacional vigente, existe un marco legal que respalda la importancia del PDOT como instrumento de planificación territorial. Podemos encontrar que su soporte legal se encuentra desde la Constitución de la República hasta las ordenanzas que ha generado el gobierno municipal, por tanto, constituye uno de los elementos rectores que permiten la instalación adecuada y concertada de políticas públicas en el territorio.

A continuación, se detalla el cuerpo legal al que hacemos referencia.

Tabla T 186. Marco legal vigente.

Norma Legal	SIGLAS	Tipo
Constitución de la República del Ecuador	CRE	Carta magna
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas	COPFP	Código Orgánico
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización	COOTAD	Código Orgánico
Código Orgánico del Ambiente	LORH	Código Orgánico
Código Orgánico del Administrativo	LOTRTA	Código Orgánico
Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua	LOOTUGS	Ley Orgánica
Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales	COA	Ley Orgánica
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo	COA	Ley Orgánica
Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad	LOCNI	Ley Orgánica
Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social	LOPCCS	Ley Orgánica

Fuente: Legislación Nacional Vigente, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

De acuerdo a la tabla anterior, se detalla el marco legal vigente, demostrando la amplia legislación que sirve de sustento a los instrumentos de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados, esta regulación comprende de 4 códigos orgánicos y 5 leyes orgánicas.

En la siguiente Tabla, se detalla el Marco legal complementario para el PDOT.

Tabla T 187. Marco legal complementario para PDOT

Norma Legal complementario	Estado
Reglamento de la ley de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo	Vigente
Reglamento del código orgánico de planificación y finanzas publicas	Vigente
Clasificador presupuestario de ingresos y egresos del sector público	Vigente
Decreto Ejecutivo 371	Vigente
Directrices para la elaboración del informe de seguimiento a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial	Vigente
Lineamientos de seguimiento y evaluación a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial	Vigente

Fuente: Legislación Nacional Vigente, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

En la tabla anterior muestra que existen cinco instrumentos reglamentados que dar soporte a los instrumentos de planificación.

Desde el punto de vista legal, es concluyente que la legislación ecuatoriana es suficiente y define claramente los roles y competencias de todos los actores de los diferentes niveles de gobiernos.

La articulación existente del marco legal que sostiene la planificación y mecanismos del gobierno municipal, referente a la sostenibilidad del desarrollo que satisfacen las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el Buen Vivir.

En la siguiente tabla muestra normativas locales vinculadas al desarrollo sostenible.

Tabla T 188. Ordenanzas sobre planificación territorial del GAD Municipal de San Jacinto de Yaguachi a luego de aprobación PDOT		
Años	**Ordenanzas**	**Fecha/ Registro Oficial**
2012	Ordenanza sustitutiva que reglamenta el proceso de escrituración de los bienes inmuebles vacantes o mostrencos y la legalización de bienes en posesión de los particulares del cantón San Jacinto de Yaguachi.	18 octubre del 2012 30 octubre del 2012
	Ordenanza para la aprobación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del gobierno autónomo descentralizado del cantón San Jacinto de Yaguachi.	06 julio del 2012 20 julio del 2012
	Ordenanza general normativa para la determinación, gestión, recuperación e información de las contribuciones especiales de mejoras, por obras ejecutadas en el cantón San Jacinto de Yaguachi.	Registro Oficial 2do. S. 823 05 nov 2012
	Ordenanza de cobro mediante la acción o jurisdicción coactiva de créditos tributarios y no tributarios que se adeudan al gobierno autónomo descentralizado municipal de San Jacinto de Yaguachi y de baja de especies incobrables.	Registro Oficial 934 16 abr 2013
	Ordenanza constitutiva del concejo cantonal de planificación de San Jacinto de Yaguachi.	26 abril del 2012 10 mayo del 2012
	Actualización de ordenanza que reglamenta la tasa por los servicios de recolección de la basura y deposición final de los desechos sólidos en la ciudad de San Jacinto de Yaguachi.	Registro Oficial 2do. S. 794 21 sep. 2012
	La ordenanza de creación de la unidad de gestión de riesgo (UGR) del gobierno autónomo descentralizado municipal San Jacinto de Yaguachi.	12 enero del 2012 26 enero del 2012
2013	Ordenanza de constitución de la “empresa pública municipal de vivienda social de San Jacinto de Yaguachi.	Registro Oficial 041 22 jul 2013
	Ordenanza que regula la expropiación especial para regularización de asentamientos urbanos de hecho y consolidados en áreas de expansión urbana de cantón San Jacinto de Yaguachi	Registro Oficial 934 16 abr 2013
2014	Ordenanza de estímulos tributarios para atraer inversiones industriales privadas que favorezcan el desarrollo del Cantón San Jacinto de Yaguachi	Registro Oficial S. 451 04 mar 2015
	Ordenanza que establece la nomenclatura de calles sin nombre en la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi.	09 mayo del 2014 20 mayo del 2014
	Ordenanza que regula el uso del suelo del cantón Yaguachi.	Registro Oficial 304 05 ago. 2014
2015	Ordenanza para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos y canteras existentes en la jurisdicción del Cantón San Jacinto de Yaguachi.	Registro Oficial 544 15 jul 2015
	Ordenanza que regula el procedimiento para el otorgamiento de títulos habilitantes de transporte terrestre en el Cantón San Jacinto de Yaguachi	Registro Oficial S. 564 13 ago. 2015
	Ordenanza que regula las edificaciones y construcciones en el Cantón San Jacinto de Yaguachi	18 de septiembre del 2015 21 de septiembre del 2015
	Ordenanza para la Aprobación de la Actualización del Plan de desarrollo y de ordenamiento territorial del Gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón San Jacinto de Yaguachi	15 de agosto del 2015 19 de agosto del 2015
	Ordenanza de Organización del Sistema de protección integral de Derechos del Cantón San Jacinto de Yaguachi	Registro Oficial S. 496 08 may 2015
	Ordenanza de creación de la unidad municipal de movilidad del cantón San Jacinto de Yaguachi	Registro Oficial S. 496 08 may 2015
	Ordenanza para la creación, organización, administración y funcionamiento de la unidad municipal de gestión de los servicios de prevención, socorro, extinción de incendios que reforma la ordenanza para la organización, administración y funcionamiento del cuerpo de bomberos del Cantón San Jacinto de Yaguachi.	22 de mayo del 2015 26 de mayo del 2015
2016	Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos municipales ubicados en la zona urbana y zonas de expansión urbana del Cantón San Jacinto de Yaguachi	24 de marzo del 2016 30 de marzo del 2016
	Ordenanza que regula la implantación de estaciones radioeléctricas, centrales fijas y de base de servicio móvil avanzado, y la reutilización de estructuras, postes y redes e infraestructura de telecomunicaciones, tendido aéreo y soterrado, de cables por parte de las empresas privadas que proveen servicios de telecomunicaciones en de Cantón San Jacinto de Yaguachi	08 de Julio del 2016 13 de Julio del 2016
	Expedir el reglamento orgánico funcional, de gestión organizacional por procesos de la unidad municipal de gestión de los servicios de prevención socorro extinción de incendio de San Jacinto de Yaguachi	24 de marzo del 2016 30 de marzo del 2016
2017	Ordenanza que conforma y regula el sistema de participación ciudadana y control social en el cantón San Jacinto de Yaguachi.	Registro Oficial E. E. 120 26 oct 2017

	Ordenanza que establece la nomenclatura de calles sin nombres en la cabecera del cantón San Jacinto de Yaguachi.	29 junio del 2017 07 julio del 2017
2018	Ordenanza de catastro y avaluó bienal 2018-2019, de la propiedad inmobiliaria rural del cantón San Jacinto de Yaguachi.	Registro Oficial E. E. 350 14 marzo 2018
	Ordenanza que regula el uso de los espacios públicos del cantón San Jacinto de Yaguachi, frente al uso y consumo de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, y bebidas alcohólicas.	Registro Oficial E. E. 427 24 abr 2018
	Reforma a la ordenanza de actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial incorporando como anexo a la matriz que contiene a la matriz que contiene los objetivos estratégicos, metas de resultados, programas y proyectos alineados al plan nacional de desarrollo toda una vida.	15 junio del 2018 22 junio del 2018
2019	La ordenanza sustitutiva, de avaluó y catastro para el bienio 2020 – 2021, de la propiedad inmobiliaria rural del cantón San Jacinto de Yaguachi.	Registro Oficial 196 31 dic 2019
	Ordenanza que Regula el ordenamiento de los puestos y el cobro por el uso de la vía pública, durante el periodo de las fiestas patronales de San Jacinto de Yaguachi y sus Parroquias	Registro Oficial 525 08 jul 2019
	Ordenanza que promueve la organización, fortalecimiento y participación de los sectores que conforman la economía popular y solidaria en la dinamización de la economía del Cantón San Jacinto de Yaguachi	Registro Oficial 514 21 jun 2019
2020	Ordenanza que autoriza la delegación a la iniciativa privada del diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del nuevo centro de faenamiento de la ciudad de San Jacinto de Yaguachi.	15 de mayo del 2020 18 de mayo del 2020
	Ordenanza que regula el servicio de revisión técnica vehicular (RTV), matriculación y delegación del servicio de RTV a la iniciativa privada del cantón San Jacinto de Yaguachi.	15 de mayo del 2020 18 de mayo del 2020

Fuente: Secretaria General
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

En la tabla anterior, desde la entrada en vigor del PDOT el año 2012 se ha implementado algunas ordenanzas municipales; sobre todo en lo que respecta al fortalecimiento en la prestación de servicios públicos, y de la participación ciudadana en la gestión del territorio.
En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 2014-2019, se incluyen las siguientes políticas públicas.

Tabla T 189. Política Local/ Estrategia de articulación

Componente	Cód.	Política Local/ Estrategia de articulación	Acciones
Biofísico	1	Fortalecer los mecanismos de regulación y control, para prevenir la contaminación ambiental	Restructurar y articular
	2	Promover y establecer normativas para el ordenamiento territorial y control de asentamientos humanos en zonas susceptibles a inundaciones.	Restructurar y articular
Socio Cultural	3	Establecer mecanismos de articulación y corresponsabilidad entre niveles de gobierno, para la universalización del acceso a los servicios públicos.	Restructurar y articular
	4	Generar mecanismos de corresponsabilidad social, familiar y comunitaria en la gestión de los servicios de salud, educación, participación ciudadana y cuidado a grupos prioritarios.	Restructurar y articular
Económico Productivo	5	Incentivar la implantación de empresas privadas productivas industriales en el cantón San Jacinto de Yaguachi.	Restructurar y articular
	6	Legislar normativas y ordenanzas sobre el uso del suelo para promover espacios de desarrollo de las actividades productivas y de servicios.	Restructurar y articular
	7	Invertir los recursos públicos de los distintos niveles de gobierno en el Cantón Yaguachi, para impulsa el crecimiento económico y generar empleo en el Cantón y su área de influencia.	Restructurar y articular
	8	Promover y establecer alianzas estratégicas entre los diferentes niveles de gobierno, empresa privada, para potenciar el desarrollo económico del Cantón en sus competencias exclusivas y concurrentes.	Restructurar y articular
	9	Fortalecer y diversificar las actividades productivas, con el uso eficiente de los recursos naturales y la preservación del ambiente	Restructurar y articular
Asentamientos Humanos:	10	Legislar ordenanzas municipales para delimitar el área urbana de la cabecera cantonal las cabeceras parroquiales y otros asentamientos humanos.	Restructurar y articular
	11	Consolidar un sistema de movilidad de transporte terrestre, conectividad que mejore la seguridad vial en el Cantón San Jacinto de Yaguachi.	Restructurar y articular
	12	Formular el plan de movilidad cantonal que privilegie alternativas sustentables de transporte público y privado, de manera articulada entre los diferentes niveles de gobierno.	Restructurar y articular
	13	Mejorar la coordinación interinstitucional en seguridad vial, dentro del Cantón.	Restructurar y articular
	14	Dotar de infraestructura vial adecuada y en óptimas condiciones para el uso y la gestión del transporte público masivo y no motorizado.	Restructurar y articular
Político Institucional	15	Articular e implementar la nueva estructura orgánica del GAD Municipal de Yaguachi por procesos, para una gestión institucional ágil y eficiente; fortaleciendo las capacidades del talento humano	Restructurar y articular
	16	Promover la capacitación continua de los funcionarios y funcionarias del GAD Municipal para mejorar la prestación de servicios a la población.	Restructurar y articular
	17	Fomentar el conocimiento del marco legal vigente a todo el personal municipal para ejercer las competencias exclusivas del GAD Municipal.	Restructurar y articular
	18	Implementar la planificación como herramienta de gestión del GAD Municipal de Yaguachi	Restructurar y articular

Fuente: PDyOT Vigente
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

En la tabla anterior se detalla las políticas públicas del PDOT, vigente, las mismas que se evidencia la carencia de articulación con los planes, programas y proyectos establecidos en el instrumento de planificación.

En el presente instrumento de planificación (PDOT 2020-2024) se deberá articular con El PN 2017-2021, Agendas Nacionales para la Igualdad, la Agenda Zonal 5, entre otros instrumentos que conforman la planificación de nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial.

2.5.1.1. Experiencias sobre planificación y ordenamiento territorial

Las experiencias en planificación y ordenamiento se registran a partir del año 2012, el Gobierno Municipal en cumplimiento constitucional inicio el proceso de construcción de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, elaborando la primera herramienta PDOT 2012-2019, la misma que no tuvo un práctico ordenamiento territorial urbano y rural, la visión proyectada hasta el año 2019 no se plasmó porque tuvo 2 años de vigencia.

En el segundo proceso se actualizo el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 -2019, este instrumento de planificación cumplió su vigencia de acuerdo al periodo administrativo y con el que el GAD Municipal de se encuentra trabajando.

Del análisis del PDyOT 2014-2019, se han cumplido de forma parcial programaciones de: alcantarillados, vías urbanas, canchas deportivas, sin embargo, no se ha llevado un verdadero control de metas, indicadores u objetivos, por lo que no es posible valorar de forma concreta el desempeño de estas intervenciones en territorio.

En la Tabla 209.- se menciona los instrumentos de planificación a nivel nacional, los que no han sido vinculados con la programación local de forma efectiva.

Tabla T 190. Instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa	
Instrumento de planificación	**Descripción**
- Plan Nacional Toda Una Vida, 2017-2021	Esta planificación está dirigida a la consecución de doce objetivos nacionales, encaminados al cumplimiento de los derechos constitucionales, articula la planificación nacional y territorial desde una perspectiva plurinacional e intercultural.
-Agenda Zonal 5	La Agenda Zonal 5, se enfoca a la planificación de una nueva matriz productiva que impulsa reducir las brechas e inequidades territoriales.
-Plan Nacional de Descentralización	Este instrumento que contiene orientaciones y directrices políticas, técnicas y programáticas para la consolidación del proceso de descentralización. Aprobado mediante Resolución Nº 003-CNC-2012 del Consejo Nacional de Competencias, publicada en el Registro Oficial Nº 673 de 30 de marzo del 2012.
Fuente: Plan Nacional Toda Una Vida, 2017-2021 **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor	

En la tabla anterior se referirse al Plan Nacional Toda Una Vida, como el instrumento que constituye la principal herramienta de planificación que orienta el desarrollo del Ecuador. Su visión para el periodo 2017-2021 está dirigida hacia una clara búsqueda de la equidad territorial a través de la desconcentración de procesos y el fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados.

Actualmente al interior del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, no se cuenta con un sistema de información municipal unificado, que permita contar con la información de manera oportuna, sino que cada unidad administrativa lo realiza de manera manual en unos casos y en otros de forma digital siendo indispensable contar la recopilación de la información y mantenerla en un solo sistema de información local. (SIL).

En la Tabla siguiente podemos observar la realidad a nivel del sistema de información local.

Tabla T 191. Identificación de los principales componentes de un sistema de información local.

Componentes básicos de un sistema de información local	Verificación (SI /NO / Parcialmente)	Observación
Sub de Talento	SI	Sistema corporativo de gestión pública SCGP
Sub sistema financiero contable.	SI	Sistema corporativo de gestión pública SCGP
Subsistema de recaudación (impuesto predial, alcabalas, patentes, etc.)	SI	Sistema corporativo de gestión pública SCGP
Subsistema de catastro (lotes, construcciones, valoración, etc.)	SI	Sistema corporativo de gestión pública SCGP
Subsistema de ordenamiento territorial urbano (Plan urbano, plana especial, plan parcial, determinantes de uso y construcción)	NO	No se cuentan con un Plan urbano, plan especial, plan parcial, determinantes de uso y construcción
Subsistema de trámites ciudadanos (permisos de construcción, licencia urbanística, ficha predial, etc.)	No	No se cuentan con Subsistema de trámites ciudadanos que emitir permisos, líneas de fábrica se lo realiza de manera visual y manual.

Fuente: Jefatura de Sistema del GADMSJY
Elaboración: Equipo Técnico de Consultor

Actualmente no se cuentan con un sistema local de información, geográfico, ni estadístico que les permita mantener, recopilar, analizar y actualizar la información de forma permanente.

En el presente diagnostico se constató que no existen medidas para reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

Se destaca que el Gobierno Municipal, ha emprendido acciones para edificarse como una institución eficaz, responsable y transparente, implementando la página web institucional: http://municipiodeyaguachi.gob.ec, promueve información pública para los habitantes del cantón, destacando los mecanismos de vigilancia y monitoreo de las amenazas presentes en el territorio y la reducción del riesgo de desastres.

2.5.2. Promoción de sociedades pacíficas

En el presente diagnóstico, se evidencio que la corporación Municipal, en el año 2018 emitió la Ordenanza que regula el uso de los espacios públicos del cantón San Jacinto de Yaguachi, frente al uso y consumo de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, y bebidas alcohólicas, normativa que se registra como una acción concreta para reducir todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas y promover sociedades pacíficas e inclusivas para entender que los ciudadanos tienen derecho a la integridad personal en el sentido más amplio, ya que incluye: la integridad física, moral y sexual; una vida libre de violencia tanto en los ámbitos privados como públicos; y el acceso a la justicia.

Precisamos que el Distrito Yaguachi comprende toda la jurisdicción cantonal, donde aún no se han generado políticas y herramientas que permitan la real disminución de la delincuencia en todas sus formas, presumimos que la disminución evidenciada se debe a los protocolos implementados por el estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional.

Al presente diagnostico se corroboro que no hay registro que puedan identificar hechos de violencia debidas a la xenofobia o el racismo y tráfico de niños,

En referencia a las acciones para promover la cultura de paz en el cantón San Jacinto de Yaguachi, al presente diagnostico se verifico que el Consejo de la Judicatura designo un Juez de Paz que atiende en las oficinas del GAD de la Parroquia Virgen de Fátima, para acceder a la Justicia de Paz no se necesita el patrocinio de un abogado. Se pueden resolver conflictos individuales, comunitarios y vecinales en base al diálogo por deudas de hasta cinco salarios básicos, arrendamiento, temas de ambiente, linderos, ruido, basura y otras situaciones que afecten la sana convivencia.

2.5.3. Actores territoriales

El presente diagnóstico se comprobó que no existe un mapeo de actores en la jurisdicción cantonal de San Jacinto de Yaguachi, los actores claves solo son mencionados en los instrumentos de planificación local desde el año 2012, en la actualidad la corporación municipal ha iniciado un proceso de registro de todos los actores territoriales.

En relación con el diagnóstico de este componente, se procedió a mapear a los actores públicos, privados y sociedad civil, estableciendo el comportamiento o apertura a colaborar o participar junto al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi, en los temas de sus capacidades.

En la Tabla, describe las relaciones directas con los otros niveles de gobiernos, entidades públicas y privadas y la sociedad civil.

Tabla T 192. Mapeo de actores

	Actor	Actividades que realiza a nivel cantonal	Relación del actor con el GAD			
			Alta	Media	Baja	Nula
Sector	Ministerio de telecomunicaciones y sociedad de la información	Infocentro CNT				
	Ministerio de Inclusión Económica/ y Social / MIES.	Programas Sociales				
	Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca / MAGAP.	Asistencia técnica Milagro				
	BanEcuador	Créditos Agencia Milagro				
	Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria / INIAP.	Asistencia técnica				
	Ministerio de Educación.	Distrito Cantonal				
	Ministerio de Salud.	Distrito Cantonal				
	Policía Nacional.	Distrito Cantonal				
	Comisión de Tránsito del Ecuador.	Distrito Cantonal				
	Gobernación del Guayas Comisaria Nacional de Policía	Yaguachi				
	Gobernación del Guayas Tenencia Política.	Virgen de Fátima y Pedro J. Montero				
	Consejo de la Judicatura, Unidad Multicompetente	Compartida con otros cantones aledaños				
	Consejo de la Judicatura Notaria	Registros Notariales				
	Fiscalía Nacional del Ecuador	Compartida con otros cantones aledaños				
	Corporación Nacional de Electrificación / CNEL. EP	Agencia Cantonal				
	Corporación Nacional de Telecomunicaciones / CNT. EP	Agencia Cantonal				
GAD's	Gobierno Provincial del Guayas	Convenio con Cantón Yaguachi y Parroquias.				
	Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural Pedro J. Montero	Competencia Parroquial				
	Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural Virgen de Fátima	Competencia Parroquial				
	Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural Yaguachi Viejo (Cone)	Competencia Parroquial				
Sociedad civil	Asociación de Comerciantes de arroz y Piladoras Yaguachi "ACARPIJAYA" SEPS	Gremio de Piladoras				
	Asociación de Montubios "El Deseo" SEPS	Asistencia Agropecuaria				
	Asociación de Montubios "San Jacinto" SEPS	Asistencia Agropecuaria				
	Asociación de Montubios "Boca de Yaguachi" SEPS	Asistencia Agropecuaria				
	Asociación de Montubios "Luchadores de Guajala" SEPS	Asistencia Agropecuaria				
	Asociación de Montubios "San Lázaro"					
	Asociación de Montubios "Trabajando para Cristo" SEPS	Asistencia Agropecuaria				
	Comuna Campesina "La Chiquita" Adjunta al Seguro Campesino	Asistencia Agrícola				
	Asociación de Iglesias Evangélicas "El Valle de Beracca"	Culto y Religión.				
	Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi.	Asistencia Agropecuaria				
	Asociación de Adultos Mayores "Héroes de Cone"	Ayuda y Capacitación.				
	Asociación de Discapacitados 8 de noviembre de la Parroquia Cone	Ayuda y Capacitación.				
	Asociación de Productores Agropecuarios Graneros de Cone	Asistencia Agropecuaria				
	Asociación Agropecuaria "19 de agosto"	Asistencia Agropecuaria				
	Asociación Tierra Fértil "Pampas del Guasmo CONE" SEPS	Asistencia Agropecuaria				
	Grupos de jóvenes vinculados a la Iglesia Católica					
	Cámara de Comercio de Yaguachi.					
	Comité Pro-mejoras					
	Clubes Sociales Deportivos					
	Comités de comunidades rurales					
	Organizaciones del Seguro Social Campesino					
	Organización de Derechos Humanos					
	Asociación de Personas con Discapacidad					
	Centro Feminista					
	Asociación de Personas con Discapacidad 1 de noviembre					

Fuente: Dirección de Talento Humano
Elaboración: Equipo Técnico de Consultor

Socialmente existe un gran número de organizaciones que inciden en el accionar público, sin embargo, la municipalidad ha identificado organizaciones de hecho que la corporación municipal requiere que sean formalizadas y legalizadas.

Conjuntamente con el gobierno central existen otros organismos de apoyo en distintos niveles (Régimen dependiente) Además, existen 4 gobiernos autónomos descentralizados, desagregados de la siguiente manera: gobierno provincial, gobierno cantonal y gobiernos parroquiales.

En el presente diagnóstico, se evidencio que la corporación Municipal, en el año 2012 emitió la Ordenanza constitutiva del concejo cantonal de planificación de San Jacinto de Yaguachi, complementándola con la Ordenanza que conforma y regula el sistema de participación ciudadana y control social en el cantón San Jacinto de Yaguachi en el año 2017,

Estas normativas que definen los mecanismos de articulación en territorio para garantizar la participación en esta unidad territorial, No tenemos evidencia de la aplicación de estas normativas en los actos decisorios de afectación ciudadana.

Lo que se verifico, es que, en la actual administración se implementó el concejo de planificación cantonal, el mismo que está activo y motiva a una efectiva participación ciudadana.

Referente al Sistema de Participación Ciudadana y Control Social en el Cantón San Jacinto de Yaguachi, se ha iniciado el proceso de fortalecimiento a todo el Sistema.

A la vigencia de la Ordenanza de Organización del Sistema de protección integral de Derechos del Cantón San Jacinto de Yaguachi, en el año 2015, se derogo los concejo cantonal de niños, niñas y adolescentes, el mismo que promovía los consejos consultivos para niñas, niños, adolescentes y programas o proyectos de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, con esta normativa, se creó el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos del Cantón San Jacinto de Yaguachi, asumiendo la defensa de todos los grupos de atención prioritaria.

2.5.4. Participación Ciudadana.

En el presente diagnóstico, la participación ciudadana en esta unidad territorial se encuentra regulada por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social; la Ordenanza que conforma y regula el sistema de participación ciudadana y control social en el cantón San Jacinto de Yaguachi; de igual forma, la participación ciudadana se regula en la Ordenanza constitutiva del concejo cantonal de planificación de San Jacinto de Yaguachi.

Del análisis de las normas legales antes invocados se evidencia que existe la normativa necesaria y suficiente que garanticen la participación de la ciudadanía en todas las esferas políticas nacionales, locales e institucionales. Sin embargo, de los resultados de la administración anterior se evidencia que los ciudadanos muy poco se involucran o hacen uso de estos de estos espacios de participación.

El GAD Municipal en cumplimiento con lo establecido con la norma legal ha realizado la formulación de los presupuestos participativos, elaboración de planes operativos anuales y el presupuesto anual de la institución, los mismos que no se han vistos reflejados con lo establecido en el PDyOT.

Se enfatiza que el Gobierno Municipal, en la página web institucional: http://municipiodeyaguachi.gob.ec, promueve información de acceso público para los ciudadanos del cantón, cumpliendo con lo establecido por la LOTAIP.
No hay campañas que permitan definir a la población su sentido de pertinencia e identidad con su territorio, así mismo se evidencia que, no se han implementado programas de organización y sensibilización ciudadana para la reducción de riesgos.

2.5.4.1. Consejo Cantonal de Protección de Derechos

Al presente diagnostico el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos del Cantón San Jacinto de Yaguachi, se encuentra participando activamente en el procesos de planificación y ordenamiento territorial, recalcando que el sistema de protección integral de los derechos, es un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y

servicios, públicos y privados cuyo propósito es garantizar la protección Integral, asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.

Referente a participación de los consejos consultivos para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, no se registra convocatoria en los procesos anteriores de planificación y ordenamiento territorial, concluyéndose que no hay una efectiva articulación con este importante sector.

2.5.4.2. Fortalecimiento de los medios de ejecución y revitalización de las alianzas

Durante la elaboración del PDOT y la visita en territorio, los talleres con el Equipo técnico permanente se evidencio lo siguiente:
No existen acciones para fortalecer la movilización de recursos internos y mejorar la recaudación de ingresos.
No se han generado alianzas estratégicas para fortalecer capacidades en el territorio.
No existe alianza para el desarrollo sostenible.

El territorio NO dispone de datos fiables y de alta calidad, desglosados por grupos de ingresos, sexo, género, edad, origen étnico, condición migratoria, discapacidad, ubicación geográfica, por lo que se hace imposible la elaboración de indicadores.
No existen acciones para promover la participación ciudadana y el voluntariado.

2.5.4.3. Infraestructura Física

Con relación a la edificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yaguachi, éste cuenta con una infraestructura: una planta baja más dos pisos. Y otras oficinas en lugares dispersas.

Foto F 23. Palacio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal



Fuente: Dirección de Talento Humano
Elaboración: Equipo Técnico de Consultor

En la siguiente Tabla, podemos observar los componentes de la infraestructura del Palacio Municipal.

Tabla T 193. Infraestructura del Palacio Municipal

Plantas	Descripción	Espacio Adecuado
1.	**En la planta baja funciona:**	
	Planificación Institucional	Limitado
	Financiero	Adecuado
	Rentas	Limitado
	Tesorería	Limitado
	Presupuesto	Adecuado
	Contabilidad	Adecuado
	Coactiva	Limitado
	Jefatura de Tics	Limitado
	Obras Publicas	Limitado
	Catastro y Ordenamiento Territorial	Limitado
	Baños	Adecuado
2.	**En el primer piso funciona:**	
	Alcaldía	Adecuado
	Vice alcaldía	Adecuado
	Secretaria Municipal	Limitado
	Talento Humano	Limitado
	Dirección Administrativa	Limitado
	Asesoría Jurídica	Limitado
	Compras Publicas	Limitado
	Comunicación Social	Limitado
	Baños	Adecuado
3.	**Segundo piso funciona:**	
	Auditorio	Adecuado
	Baños	Adecuado

Fuente: Dirección de Talento Humano
Elaboración: Equipo Técnico de Consultor

En el presente análisis del aforo de la infraestructura municipal, se pudo evidenciar que el actual edificio no cubre el espacio físico necesario para acoger a las diferentes unidades administrativas.

Por tal razón encontramos unidades administrativas ubicadas en diferentes sectores del cantón, en la cual se detalla a continuación:

Tabla T 194. Oficinas dispersas

Descripción	Espacio Limitado o Adecuado
Casa Comunal Yaguachi	
Consejo Cantonal Protección de Derechos	Limitado
Registrador de la Propiedad	Limitado
Junta Cantonal de Protección de Derechos	Limitado
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Limitado
Jefatura de Gestión de Riesgos	Limitado
Jefatura de Medio Ambiente	Limitado
Policía Municipal	Limitado
Mercado Municipal Yaguachi.	
Jefatura de higiene Municipal (aseo de Calles)	Adecuado
Comisaria Municipal Yaguachi	Adecuado
Casa Comunal Virgen de Fátima	
Comisaría Municipal	Adecuado
Coordinador Obras Parroquiales	Adecuado
Higiene Ambiental.	Adecuado
Canchón Municipal	
Vehículos, Maquinarias y Equipo Caminero	Adecuado
Bodega	Adecuado
Mecánica Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Equipo Caminero.	Adecuado

Edificio Manuel Maridueña	
Centro de Terapia y Rehabilitación Física	Adecuado
Unidad de Transito y Movilidad	Adecuado
Dirección de Acción Social	Adecuado
Coordinación MIES	Adecuado

Fuente: Dirección de Talento Humano
Elaboración: Equipo Técnico de Consultor.

Foto F 24. Oficinas Dispersas del GAD Municipal de Yaguachi		
		
Casa Comunal Virgen de Fatima.	**Casa Comunal Yaguachi**	**Edificio GAD Municipal**
		
Canchon Municipal	Edificio Manuel Maridueña	Mercado Municipal
Fuente: Levantamiento Información en Territorio Elaboración: Equipo Técnico de Consultor		

En la Tabla, se detalla los elementos dentro de la imagen institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

Tabla T 1954. Imagen Institucional.	
Elementos	**Político Institucional**
Color	Azul y Celeste
Logotipo	Alcaldía San Jacinto de YAGUACHI Juntos hacemos el cambio
Slogan	**Juntos Hacemos el Cambio**
Misión del Gobierno Municipal	
Visión del Gobierno Municipal	
Fuente: Dirección de Talento Humano **Elaboración:** Equipo Técnico de Consultor	

Tabla T 196. Planificación Estratégica							
PLANIFICACIÓN	**INSTRUMENTOS**	**PERIODO 2019-2024**					
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Estratégica	PLAN DE TRABAJO:	**Del 2019 al 2023 por Alcalde y Concejales**					
	PDOT	Vigente	Sin PDOT	En Proceso	En Proceso	En Proceso	En Proceso
	PEI	Ejecutado	En ejecución	En Proceso	No hay información.	No hay información.	No hay información.
Operativa	POA	Ejecutado	En ejecución	En Proceso	No hay información.	No hay información.	No hay información.
	PAC	Ejecutado	En ejecución	En Proceso	No hay información.	No hay información.	No hay información.

INSTRUMENTOS	**CONCEPTOS**
PLAN DE TRABAJO:	Presentado por Alcalde y Concejales 2019-2023
PDyOT	Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
PEI	Plan Estratégico Institucional
POA	Plan de Operaciones Anuales
PAC	Plan Anual de Contrataciones


Fuente: Dirección de Planificación Municipal.
Elaboración: Equipo Técnico de Consultor

Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión del territorio, incluye análisis del talento humano.

De acuerdo al Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi, prescribe que la Estructura Organizacional, está fundamentada en la Gestión por Procesos, que se alinean a la misión y visión institucional; y se sustenta en la filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos, con la finalidad de administrar su ordenamiento orgánico.

En la Imagen, se describe el Organigrama Legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi.

Imagen I 1. Organigrama Legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal



Fuente: Página Web institucional GADSJY agosto 2020
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Cantonal.

En base a los procesos y subprocesos, se ha determinado la representación gráfica de la estructura Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi, que contiene el diagrama jerárquico funcional, que corresponden a las unidades administrativas en su respectiva conexión y ordenación de cada una de las partes que lo componen y su relación.

De acuerdo a este Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi, a la presente de este diagnóstico cuenta con Direcciones o procesos y Unidades o Subproceso.
En tal sentido la organización jerarquizada, corresponde al siguiente detalle:

Tabla T 197.Procesos

Procesos	Descripción	Actores
Gobernantes	Formulación de políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la organización	Concejo Municipal Alcaldía Vice alcaldía
Habilitantes	Están encaminados a generar productos y servicios para los procesos gobernantes, institucionales y para sí mismos, viabilizando la gestión institucional	Asesoría Jurídica Dirección de Planificación Comunicación Social Dirección Administrativa Dirección Financiera Compras Publicas Dirección de Talento Humano
Agregadores de Valor	Generan, administran y controlan los productos y servicios destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la misión institucional	Dirección de Catastro y Ordenamiento Territorial Dirección de Obras Publicas Dirección de Agua Potable y Alcantarillado Dirección de Acción Social y Educación
Desconcentrados	Unidades adscritas con autonomía administrativa y financiera.	Cuerpo de Bomberos Registrador de la Propiedad Concejo Cantonal de Protección de Derecho

Fuente: Dirección de Talento Humano
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Como base de la estructura organizacional, está el reglamento orgánico de gestión organizacional por procesos, donde se han articulado y delimitado las políticas, objetivos, misión y visón institucional. Así también se han determinado los niveles de organización y división de trabajo por procesos y subprocesos, denominándolo gestión por procesos, que son compatibles con la demanda y satisfacción de clientes internos y externos.

Tabla T 198. Nivel de Organización del GADSJY

No.	Proceso	Sub proceso
1	Alcaldía	Vice alcaldía
2	Asesoría Jurídica	
3	Dirección de Planificación Institucional	Participación Ciudadana
		Cooperación Internacional
4	Comunicación Social	Prensa y Publicidad
		Producción Audiovisual
5	Dirección Administrativa	Tecnología, Información y Comunicación
		Servicios Generales
		Bodega y Proveeduría
6	Dirección Financiera	Tesorería
		Coactiva
		Contabilidad
		Rentas
		Presupuesto
7	Compras Publicas	Gestión Técnica de Control
8	Dirección de Talento Humano	Reclutamiento y Selección
		Administración del Talento Humano
		Nómina y Remuneraciones
		Riesgo Laboral y Salud Ocupacional
9	Dirección de Catastro y Ordenamiento Territorial	Legalización de Tierras
		Avaluó y Catastro
		Control de Edificaciones y Usos de Suelo
		Unidad Municipal de Movilidad
10	Dirección de Obras Publicas	Gestión de Riesgo

		Gestión Ambiental
		Fiscalización de Obras
		Higiene Ambiental
		Control Vehicular
		Mantenimiento Vehicular
		Obras por Administración Directa
		Proyecto Especifico
		Coordinación de Obras Parroquiales
11	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Agua Potable
		Alcantarillado
12	Dirección de Acción Social y Educación	Comisaria Municipal
		Policía Municipal
		Junta Cantonal de Protección de Derechos
		Cultura, Deporte y Educación
		Coordinación Mies
		Mercados
		Parques
		Unidad de Asistencia Medica

Fuente: Dirección de Talento Humano
Elaboración: Equipo Técnico de Consultor

Del análisis del personal que labora actualmente en el GAD Municipal, de acuerdo a la información de la página web de Yaguachi a la fecha agosto de 2020, se contabilizan 537 servidores públicos, de los cuales 8 son Dignatarios, 264 corresponden a Código de Trabajo y 263 a LOSEP, con la particularidad de encontrar en los mismos puestos institucionales a empleados con amparos al CÓDIGO DE TRABAJO y LOSEP, ejemplo: Aseo de calles 36 LOSEP y 65 Código de Trabajo; Cuadrilleros de agua potable 8 LOSEP y 10 Código de Trabajo; Policías Municipales 34 LOSEP y 68 Código de Trabajo.

Tabla T 199. Servidores Públicos Municipales

Cant.	Puesto Institucional	Código de Trabajo - LOSEP
1	Abogado de Coactiva	LOSEP
2	Administrador de Marcado	LOSEP
1	Administrador Del Parque Acuático	LOSEP
1	Alcalde	LOSEP
2	Analista Contable	LOSEP
1	Analista De Administración De Personal	LOSEP
1	Analista de control de edificaciones y uso de Suelo	LOSEP
1	Analista De Nomina	LOSEP
1	Analista De Proyectos Específicos	LOSEP
1	Analista De Seguridad Informática Y Comunicación.	LOSEP
1	Analista De Selección De Personal	LOSEP
36	Aseador De Calles	LOSEP
65	Aseo De Calles	Código de trabajo
1	Asesor Jurídico	LOSEP
1	Asesora Jurídica	LOSEP
1	Asistente Administrativa	Código de trabajo
55	Asistente Administrativa	LOSEP
3	Asistente Administrativo (A) Del Director	LOSEP
1	Asistente Administrativo De Bodega	LOSEP
1	Asistente Avalúos Y Catastro	LOSEP
2	Asistente Contable	LOSEP
1	Asistente De Agua Potable	LOSEP
1	Asistente De Mecánico	LOSEP
1	Asistente De Obras Públicas	LOSEP
1	Asistente De Relaciones Publicas	LOSEP
2	Asistente De Renta	LOSEP
2	Asistente De Tecnología De La Información	LOSEP
1	Asistente De Tesorería	LOSEP
1	Asistente De Vehículos	LOSEP
1	Asistente Jurídico	LOSEP
1	Auxiliar de Comisaria	Código de trabajo
1	Ayudante Mecánico	LOSEP
2	Ayudante Operador De Maquinaria	Código de trabajo
5	Cajera	LOSEP

1	Camarógrafo	LOSEP
16	Chofer	Código de trabajo
4	Chofer	LOSEP
1	Comisaría 2da del Cantón San Jacinto de Yaguachi.	LOSEP
1	Comisario(A) 1Ero(A) Del Cantón SJY.	LOSEP
1	Comisario(A) 2do(A) Del Cantón SJY.	LOSEP
7	Concejales Principales	LOSEP
4	Conserje	Código de trabajo
1	Conserje	LOSEP
1	Contador General	LOSEP
1	Control De Edificaciones Y Usos De Suelo.	LOSEP
1	Coordinador (A) De Comunicación Social	LOSEP
1	Coordinador De Compras Publicas	LOSEP
1	Coordinador De Educación Y Cultura	LOSEP
1	Coordinador Del MIES	LOSEP
1	Coordinador Parroquial	LOSEP
10	Cuadrillero Del Agua Potable	Código de trabajo
8	Cuadrillero Del Agua Potable	LOSEP
2	Digitador	LOSEP
1	Director (a) de Acción Social y Educación	LOSEP
1	Director (A) De Catastro Y Ordenamiento Territorial.	LOSEP
1	Director (A) Financiero	LOSEP
1	Director De Agua Potable Y Alcantarillado	LOSEP
1	Director De Obras Publicas	LOSEP
1	Director De Talento Humano	LOSEP
1	Directora Administrativa	LOSEP
1	Directora De Planificación	LOSEP
1	Directora del Centro Educativo Municipal 7 de Agosto	LOSEP
1	Editor	LOSEP
1	Electricista	Código de trabajo
2	Entrenador	Código de trabajo
1	Fiscalización Obras Publicas	LOSEP
2	Fisioterapeuta	LOSEP
12	Fumigador	Código de trabajo
1	Guardalmacén	LOSEP
1	Guardián	Código de trabajo
28	Guardián Diurno	Código de trabajo
14	Guardián Nocturno	Código de trabajo
12	Guardián Operador	Código de trabajo
1	Guardián Operador	LOSEP
1	Guardián Operador	Código de trabajo
1	Guardián Operador De La Estación De Bombeo	Código de trabajo
1	Inspector De Agua Potable	Código de trabajo
2	Inspector De Agua Potable	LOSEP
1	Inspector De Comisaria Municipal	Código de trabajo
7	Inspector De Comisaria Municipal	LOSEP
5	Jardinero	Código de trabajo
1	Jefe De Higiene Ambiental	LOSEP
1	Jefe (a) De Gestión Ambiental	LOSEP
1	Jefe De Gestión De Riesgo	LOSEP
1	Jefe De Higiene Ambiental Parroquial	LOSEP
1	Jefe De La U. De Movilidad Y Matriculación	LOSEP
1	Jefe De Legalización	LOSEP
1	Jefe De Policía Municipal	LOSEP
1	Jefe De Presupuesto	LOSEP
1	Jefe De Rentas	LOSEP
1	Jefe de Tecnologías de la Información	LOSEP
1	Jefe De Vehículos	LOSEP
1	Machetero	Código de trabajo
1	Mecánico	LOSEP
2	Miembro Principal De La JCPDNA	LOSEP
1	Notificador	Código de trabajo
3	Notificador	LOSEP
1	Oficinista	LOSEP

1	Operador De Maquinaria	Código de trabajo
2	Panteonero	Código de trabajo
68	Policía Municipal	Código de trabajo
34	Policía Municipal	LOSEP
1	Procurador Sindico	LOSEP
19	Profesores	LOSEP
1	Revisor Vehicular	LOSEP
3	Ronda Diurna	Código de trabajo
2	Ronda Nocturna	Código de trabajo
1	Secretaria	LOSEP
1	Secretaria De La JCPDNA	LOSEP
1	Secretario Municipal	LOSEP
1	Sifonero	Código de trabajo
2	Sobrestante	Código de trabajo
1	Supervisor	Código de trabajo
1	Supervisor de Aseo De Calles	Código de trabajo
1	Supervisor De Control De Edificaciones	LOSEP
1	Supervisor de Mantenimiento mecánico	LOSEP
1	Supervisor De Obras Parroquiales	LOSEP
1	Supervisor De Planta De Energía Eléctrica	LOSEP
2	Supervisor De Policía Municipal	LOSEP
1	Supervisora de Coactiva	LOSEP
1	Supervisora De Policía Municipal	LOSEP
1	Tallerista	Código de trabajo
2	Técnico De Agua Potable	LOSEP
1	Técnico De Electricidad	Código de Trabajo
1	Técnico De Mantenimiento	Código de Trabajo

Fuente: Sitio Web del GADSJY agosto 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Conclusiones del Componente Político Institucional

El GAD Municipal de San Jacinto de Yaguachi fue adquiriendo la fisonomía actual luego de un histórico proceso de transformación hasta llegar a ser un Municipio de la provincia del Guayas.

La población tiende a concentrarse mayormente en las cabeceras administrativas del cantón y de las parroquias, sobre todo en la Parroquia Rural de Virgen de Fátima que tiene su propia dinámica.

El tema de la inseguridad ciudadana es sentido por la población como de gran importancia porque se presentan problemas sobre todo a nivel rural. La Policía Nacional cuenta para su actividad institucional una edificación propia de dos plantas en el sector central de la ciudad Av. Eloy Alfaro y otra al Sur en la Av. Centenario, para el control del orden en la ciudad y los recintos aledaños están asignados policías que disponen de un parque automotor de tres camionetas, dos Kia Sportage y doce motocicletas. 6 oficiales y 63 clases y policías, Tomando en consideración la extensión y número de pobladores esta dotación es insuficiente, una observación es los asentamientos del sector victoria, donde según la policía no pueden ingresar ni en motos.

En síntesis, del diagnóstico estratégico a continuación se detalla la sistematización de los principales problemas y potencialidades identificados por componente, el mismo que detalla los planteamientos de acciones.

2.5.5. Problemas y potencialidades del componente político institucional

Tabla T 200. Problemas y potencialidades del componente político institucional		
Variables	**Problemas**	**Potencialidades**
Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial	Los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial del GAD Municipal están encaminados a constituir una herramienta fundamental para la gestión institucional	Se cuenta con la experiencia de la aplicación de la Ordenanza que regulan los procesos de planificación: Consejo Cantonal de Planificación, Regulación del Uso del Espacio y Vía Pública, Participación Ciudadana
Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil.	Los actores sociales tienen un bajo interés en participar a pesar de la apertura del GAD Municipal para que los ciudadanos participen en la gestión para la prestación de los servicios	Existen numerosas organizaciones privadas y de la sociedad civil, que prestan un buen servicio de ayuda para atender a la ciudadanía en general. Las que deben ser convertidas en Unidades Básicas de Participación Ciudadana.
Estructura y capacidades del GAD Municipal de San Jacinto de Yaguachi.	El Reglamento Orgánico Funcional deberá actualizarse de acuerdo a todas las competencias exclusivas que tiene un GAD Municipal, para el cumplimiento efectivo de este PDOT. Revisión de los procesos institucionales, automatización de servicios ciudadanos y simplificación de trámites	Se cuenta con el Reglamento Orgánico Funcional, Código de Ética, personal adecuado y recursos financieros suficientes para ejecutar las obras programadas
		Los sistemas financieros y contables del GAD Municipal deben garantizar información oportuna y confiable
Atención al Usuario	Fortalecimiento Institucional del GADMSJY	Reingeniería Institucional, para optimizar los espacios de atención a los usuarios internos y externos, según el nuevo modelo de gestión.
Fuente: Sitio Web del GADSJY agosto 2020. Elaboración: Equipo Técnico Consultor.		

Versión 0.1_2020

PDOT

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI 2020 - 2024

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

Modelo Territorial Actual



Alcaldía San Jacinto de YAGUACHI
Juntos hacemos el cambio
Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi
AME
SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR
SOT
INEC
Toda una Vida
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Cultura y Patrimonio
Ministerio de Turismo
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Ministerio del Deporte
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
Secretaría de Gestión de Riesgos
Ministerio del Interior
Agencia Nacional de Tránsito
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
Instituto Geográfico Militar
Sistema Nacional de Información
SIGAD
A&N Asesoría & Negocios

El diagnóstico estratégico se sintetiza en los siguientes puntos:

a) Sistematización de problemas y potencialidades
b) Modelo territorial actual.

2.5.6. Diagnóstico Estratégico

El diagnóstico estratégico tiene tres panoramas; el diagnóstico del macro entorno, el del micro entorno y, finalmente el diagnóstico al interior del cantón.

El cantón San Jacinto de Yaguachi está constituido por su cabecera cantonal y 3 parroquias rurales que son: Pedro J. Montero (Boliche), Yaguachi Viejo (Cone) y Virgen de Fátima (Km 26). La cabecera cantonal y su periferia concentra el 43,7% de la población, la Parroquia Rural Virgen de Fátima el 23,3%, Yaguachi Viejo el 19,6 % y la Parroquia Rural Pedro J. Montero el 13,4%.

Según la información del último Censo de Población y Vivienda, el cantón San Jacinto de Yaguachi, tiene una población proyectada al 2020 es de 78.958 habitantes, lo que representa el 1,67% del total de la provincia del Guayas.

La población es preponderantemente rural, el 71% se concentra en esta área, mientras que sólo el 29% se encuentra en la urbana.

2.5.7. Sistematización de problemas y potencialidades

Finalmente, para completar la síntesis del diagnóstico estratégico se detallan los principales problemas y potencialidades integrales por cada componente.

2.5.7.1. Sistematización de problemas identificados en el componente Biofísico

Alteración de cauces de los ríos, y esteros

Debido a la falta de control se alteran los cauces de ríos y esteros que conforman el sistema hídrico natural regional, por tapes anti técnicos construidos ya sea por parte de las industrias o por propietarios de terrenos cercanos a estos, lo cual ocasiona que las aguas se represen en determinados puntos y en el período de lluvias produzcan inundaciones debido al desfogue intencional que se realiza sin considerar los daños que ocasionan a terceros.

Deforestación

El territorio en sí mismo, ya no cuenta con bosques primarios o secundarios, sino con pequeños remanentes o especies aisladas. La deforestación producida aguas arriba del rio Yaguachi y de los otros que tienen relación con el territorio, ocasionan inundaciones aguas abajo con las consecuencias devastadoras para zonas agrícolas y áreas pobladas.

Escaso mantenimiento de las obras de majeo hidráulico de SENAGUA

Existen canales derivadores de agua que fueron construidos para el mejor manejo y control de las inundaciones producidas en la cuenca baja del Guayas, que están en el territorio del cantón o cercanos como son los de Boliche y Manuel de J. Calle; estos canales por falta de mantenimiento producen contrariamente inundaciones.

Ecosistemas naturales alterados

Los ecosistemas del territorio de Yaguachi han sido alterados, debido a que en su territorio se afectaron los originales al empezar la explotación agrícola; en la actualidad se conservan escasamente evidencia de los originales.

Afectaciones por uso descontrolado de agroquímicos

Los métodos empleados para controlar las plagas en las plantaciones localizadas en el sector rural por pequeños y grandes productores, provocan afectaciones a las fuentes hídricas, al suelo, aire, y a los sectores poblacionales que están en esta jurisdicción geográfica.

A pesar de que no existen estudios publicados disponibles la población los responsabiliza de afectaciones a la salud humana, incluso de discapacidades producidas por estos químicos, sobre los cuales no se tiene claro por parte de autoridades locales así como por la población de a qué controles están sometidos.

Superposición de usos de suelos ocasiona molestias en la zona urbana

La falta de normativa y control del uso de suelo ocasiona la incompatibilidad de usos a nivel urbano tanto de la cabecera cantonal, así como de las parroquiales, ya que lugares de diversión se ubican indiscriminadamente por lo que los elevados niveles de ruido que provocan afectan la tranquilidad y la salud de los pobladores.

2.5.7.2. Sistematización de problemas identificados en el componente Económico

Acceso al agua para riego

El cantón, no obstante de poseer ríos con caudales durante todo el año, presenta graves problemas de acceso al agua para riego, situación que se explica en principio por causas tales como el desvío y/o taponamiento de los ríos, así como por la falta de sistema de captación y distribución.

Los efectos más inmediatos los encontramos en la dependencia del agricultor de la naturaleza (sequía o inundación) así como cosechas una vez al año, con bajos niveles de producción.

No existe un correcto mantenimiento de los canales en recinto ubicados al norte como caimito, paraíso, ni hay un control de los sistemas de bombeos del Ingenio Valdez ubicados en la Vía Yaguachi-Milagro, en época de Lluvias especialmente.

Degradación del suelo agrícola por uso de agrotóxicos

La superficie agrícola del cantón, presenta problemas de degradación - de afectación a su capa vegetal - la explicación la encontramos entre otras en la contaminación al suelo provocada por las fumigaciones aéreas de las bananeras, por el uso indiscriminado de agroquímicos sin previo estudio de los tipos de suelo, además es muy común la quema de los residuos de las cosechas con la consiguiente afectación a la capa vegetal.

Limitaciones al crédito

Tanto la información del censo agropecuario como la información de campo, da cuenta de los graves problemas de acceso al crédito que tienen los agricultores y sectores productivos del cantón, problemática que si bien es atávica para el sector rural, para el caso del cantón se ve agravada por la inexistencia de una agencia de BANECUADOR en su territorio y, fundamentalmente porque una gran parte de los predios por problemas de herencias y muerte de titulares están sin legalizar. Por lo que se ven expuestos a recurrir a chulqueros o personas que pre/compran la cosecha.

Deficientes canales de comercialización de la producción agrícola

El problema señalado es muy común al sector rural y a nuestra economía en general, la explicación para el caso del cantón la encontramos en sus bajos niveles organizativos, de tal manera que los productores se enfrentan a nivel individual a un

mercado incierto y en condición de desventaja, pues cultivan sin ninguna planificación, todos producen lo mismo y en igual época obtienen sus cosechas, comercializando sus productos por la vía de intermediarios y a bajos precios, no existen, ni están en capacidad de guardar su producción en centros de acopio.

Bajos niveles de asistencia técnica

Subsiste el crónico problema de insuficiente asistencia técnica, a pesar de que en el territorio está localizada la estación Boliche del INIAP, de tal manera que el Estado central estudia y experimenta para el agro, pero irónicamente, tales esfuerzos de investigación no son debidamente socializados con los agricultores.

Escaso conocimiento sobre el uso de suelo cultivos extensivos

El cantón carece de una zonificación agroecológica, lo cual afecta a la sostenibilidad del emprendimiento agropecuario; se produce en dependencia de los recursos externos: agua, semilla, insumos agroquímicos, tecnologías foráneas, entre otros, comercializándose en los momentos menos recomendables, es decir, cuando los precios no son tan halagadores y gravitando en ellos la larga cadena de intermediarios.

Falta de ordenanzas y aplicación de las ordenanzas municipales en Ciudad

En las festividades en honor al Patrono de la ciudad, existe desorden y una virtual invasión de comerciantes de otras localidades; el desorden en las calles para el comercio y la falta de control es permanente todo el tiempo que dura la festividad.

Se detectó la ocupación de la Avenida Eloy Alfaro desde la vía Yaguachi Jujan, por comerciantes informales, en días festivos y feriado se hace difícil transitar por la ocupación de la vía publica el habitante de Yaguachi corre el riesgo de no poder ejercer la actividad comercial.

La existencia de Camaroneras en el Cantón Yaguachi operando sin Normas adecuadas, no contratan personal de la localidad y el deterioro de las vías de acceso a la población.

En el Cantón Yaguachi hay actividades comerciales e Industriales que no cumplen con las normas o no existen ordenanzas para el funcionamiento de las mismas.

2.5.7.3. Sistematización de problemas identificados en el componente Sociocultural

Deficiencia en la calidad de los servicios de salud y educación en el cantón, especialmente en el área rural

Los servicios públicos de educación y salud presentan deficiencias en cuanto a la dotación de infraestructura, equipamiento, número de maestros y médicos que no cubren la demanda de la totalidad de la población, las jornadas de atención son insuficientes en las unidades de salud, existen dificultades de acceso a los centros, poca calidad y calidez en la prestación del servicio. Estos problemas son más agudos en el área rural, sin embargo también en el área urbana la población identifica estas carencias.

Analfabetismo

Según la información del Censo de Población y Vivienda del 2010, el analfabetismo en el cantón San Jacinto de Yaguachi es de 9,2%, mientras que a nivel nacional es de 6,8 % y en la provincia del Guayas es el 5%. En todas las parroquias la tasa de analfabetismo entre las mujeres es mayor que entre los hombres. La situación da cuenta de un problema alarmante que debe ser atendido ya que es una meta del Plan Nacional del Buen Vivir erradicar el analfabetismo del Ecuador, ya que no existe desarrollo integral con situaciones como esa.

Desnutrición

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Base SIVAN del Distrito 09D21 tenemos que se han atendido un total de

2482 niños menores de 5 años; teniendo un 89.1 % de pacientes con un IMC normal; y un10.9 % que comprenden pacientes con obesidad, sobrepeso, emaciado y severamente emaciado. En cuanto al índice de desnutrición aguda tenemos un 90.0 % de pacientes con peso normal y un 9.0 % que corresponden a pacientes con bajo peso, bajo peso severo y peso elevado. En cuanto al índice de desnutrición crónica tenemos un 88.1 % de pacientes con talla normal, y un 11.9 % que corresponden a pacientes con baja talla, baja talla severa y alta talla para la edad.

Embarazo de adolescentes

Hay una alta incidencia de embarazo de adolescentes en el cantón. Este problema compromete el desarrollo de las adolescentes y de la comunidad. Está relacionado con el desconocimiento y vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos, lo que también influye en la presencia de violencia sexual y de infecciones de transmisión sexual.

Presencia de enfermedades infectocontagiosas por déficit de servicios básicos

Las deficiencias en infraestructura sanitaria y acceso al agua potable, especialmente en el área rural, son factores que están directamente relacionados con enfermedades diarreicas, parasitosis e incluso desnutrición.

Problemas de salud vinculados a graves problemas ambientales del cantón

Enfermedades respiratorias, enfermedades dermatológicas, conjuntivitis, dolores de cabeza, son relacionadas por la población con los diferentes problemas ambientales del cantón como la emanación de humo y ceniza por la zafra, la irracional forma de fumigación aérea de los grandes cultivos y la contaminación de los ríos.

Debilidad de organizaciones comunitarias

Aunque existe una serie de organizaciones comunitarias en el cantón, gran parte de ellas tiene problemas como: poca participación de la población, desmovilización, no coordinación con otras organizaciones, desconocimiento de la nueva normativa legal existente.

Limitado reconocimiento del aporte del pueblo montubio a la identidad cultural del cantón

A pesar que el 28% de la población se identifica como montubia, existe un débil reconocimiento y valoración de su aporte a la identidad del cantón.

Insuficientes acciones de conservación y difusión del patrimonio cultural existente

Se realizan algunas acciones de conservación y difusión del patrimonio cultural (por ejemplo, lo referente al rescate de la memoria histórica de la Batalla de CONE), pero éstas resultan aún insuficientes.

Existe una serie de bienes patrimoniales como documentos, viviendas, sitios arqueológicos y bienes inmateriales sobre los que no se han hecho acciones de conservación y difusión, de tal manera que permita fortalecer la identidad de la población del cantón.

En el Recinto Vuelta Larga de la Parroquia Yaguachi Viejo “CONE”, se está impulsando un Proyecto, para la construcción de un Museo y exhibir piezas arqueológicas de la cultura Milagro Quevedo, que tuvo su asentamiento en estos territorios.

Violencia intrafamiliar y de género

La información estadística existente y los testimonios de la población identifican la existencia de la problemática de la violencia al interior de las familias y contra las mujeres. Investigaciones relacionan la violencia al interior de las familias con otras problemáticas sociales como pandillas, embarazo de adolescentes, entre otros. La violencia impide el desarrollo de las potencialidades de las personas y compromete el desarrollo de la comunidad.

2.5.7.4. Sistematización de problemas identificados en el componente Asentamiento Humano

Inexistente planificación de usos de suelo

San Jacinto de Yaguachi, no cuenta con una planificación tanto para el sector urbano como para el rural, que permita el uso equilibrado de suelo y la regulación del mismo. La combinación de usos de suelo residencial y comercial genera problemas ambientales y conflictos entre los habitantes de los diferentes asentamientos humanos.

Deficiente equipamiento comunitario

El equipamiento comunitario es deficiente en el sector de la salud y de educación, tanto a nivel urbano como rural. Sus infraestructuras son pequeñas y no reciben el mantenimiento periódico que necesitan. Así mismo, exceptuando los parques no hay otros espacios de encuentro ciudadano y recreación masiva para la población cantonal.

Insuficiencia de servicios básicos

El agua para consumo humano en un 47% no se recibe de la red pública, el sistema no abastece a toda la población. En el sector rural todavía hay recintos donde se consume agua de río sin ningún tipo de tratamiento. Solamente el 15% de la población del cantón cuenta con alcantarillado sanitario, siendo muy utilizados todavía el pozo ciego y las letrinas. El 51% de la población cuenta con recolección de basura por carro recolector, la quema de la basura todavía se practica (46%). En el sector rural la recolección no es diaria por lo que la basura se acumula generando focos infecciosos que no son recomendados para la salubridad y salud popular.

Deficiente manejo de desechos sólidos a nivel urbano y rural

El cantón San Jacinto de Yaguachi aún tiene problemas en el correcto manejo de los desechos sólidos, y la disposición final es un botadero a cielo a abierto ubicado en la Parroquia Rural Virgen de Fátima, por lo que, si bien se tiene una buena cobertura del servicio a nivel domiciliario, en la cabecera cantonal no se hace de manera diferenciada sino una sola recolección y llega a la disposición final sin una clasificación que permita su aprovechamiento.

A nivel rural la recolección se hace esporádicamente y existen lugares donde no llega el servicio por lo que aún se quema la basura con las correspondientes emisiones al aire.

Tampoco se hace el correcto manejo de los desechos peligrosos.
Territorio propenso a inundaciones.
La mayor parte del territorio cantonal es bajo y con un escaso manejo hidráulico de los ríos y esteros, por lo que en los períodos lluviosos se producen inundaciones con las consecuentes afectaciones a los sectores urbanos y rurales.

Incompleta legalización de tierras

Si bien es cierto la tenencia de la vivienda es alta, su estado legal no siempre está formalizado, de ahí que existen procesos de legalización en marcha, pero que enfrentan problemas relacionados con los trámites y los tiempos de duración de los mismos. A nivel urbano el porcentaje de legalización es menor que en el sector rural. Dicha situación no permite que una parte de la población que todavía no cuenta con vivienda propia pueda acceder a los programas de vivienda popular del Gobierno Nacional.

Ocupación ilegal de tierras

La ocupación ilegal y sistemática de terrenos en la parte norte de la cabecera cantonal, junto a la vía Durán - Jujan, es un problema que se presenta para el desarrollo planificado de la ciudad. Lo que deberá ser atendido mediante la reubicación en Planes de Viviendas de interés social.

Riesgo en zona urbana y rural

El sector urbano también enfrenta las amenazas naturales, sobre todo de las inundaciones provocadas por las lluvias en época de invierno. Las viviendas construidas en sitios inadecuados y con materiales que no resisten el temporal, también son vulnerables ante las lluvias e inundaciones, en la zona rural hay asentamientos a la orilla del rio Babahoyo, BuluBulu, chimbo, milagro, Yaguachi.

Deficiente vialidad rural

Las vías que unen los diferentes asentamientos humanos en el sector rural, son lastradas y con deficiente configuración. Además, no reciben el mantenimiento periódico requerido, por cuanto soporta tráfico pesado de las Bananeras y Camaroneras. Durante la época de lluvias la situación se torna crítica porque una cantidad de ellas colapsa debido en parte a la intensidad de las lluvias, así como por las descargas de aguas residuales de las haciendas bananeras ubicadas en las vías adyacentes.

Débil movilidad interna

Las parroquias rurales Virgen de Fátima y Pedro J. Montero, tienen mayor comunicación terrestre con otros territorios que con la cabecera cantonal, debido a que están conectadas por los ejes viales de primer orden y para el traslado hacia la cabecera cantonal se pagan peajes.

Carretera divide a la cabecera cantonal

La carretera Duran – Babahoyo divide en dos partes la cabecera cantonal, se constituye en una barrera entre las dos partes de la población, con los peligros que conlleva cruzarla sin las debidas medidas de seguridad.

Red vial urbana está incompleta

La red urbana tanto de la cabecera cantonal y las parroquiales tiene pavimento en la zona central faltando mejorar sus condiciones en el resto de vías de los asentamientos.

Falta de normalización de aceras y bordillos

El desplazamiento de las personas en los asentamientos humanos se ve afectado por la falta de regularidad en la construcción de aceras y bordillos que faciliten la movilidad de la población sobre todo de las personas con capacidades especiales.

Falta de señalética en las vías rurales y en las urbanas

Existe una carencia casi total de señalética en las vías rurales y en las calles de los asentamientos humanos lo cual dificulta la movilidad al visitante.

Carencia de transportación pública propia

La población del cantón San Jacinto de Yaguachi no cuenta con un servicio de transporte público exclusivo. A nivel urbano no hay cooperativas de buses ni taxis. Las tricimotos brindan el servicio, pero éste es inseguro y genera problemas de tránsito vehicular, sobre todo en el centro de la ciudad. De igual manera el transporte hacia las cabeceras parroquiales y recintos es limitado y no siempre se presta en condiciones de seguridad y confort, hay tricimotos y motos lineales.

Baja cobertura de telefonía fija e internet
Solamente el 6% de la población del cantón tiene servicio de telefonía fija y el 4% de acceso a internet. La situación es crítica a nivel rural para ambos servicios.

2.5.7.5. Sistematización de problemas identificados en el componente Político Institucional

Según el Análisis de la estructura y capacidad institucional del GAD y de los diferentes actores públicos y privados para resolver conflictos, potenciar complementariedades en las acciones y fomentar la participación ciudadana.

Se debe a la no existencia de las Unidades Básicas de Participación Ciudadana.

FALTA la complementariedad de los representantes cantonales ante el GAD Municipal de San Jacinto de Yaguachi.

2.5.7.6. Sistematización de potencialidades identificadas en el componente Biofísico

Disponibilidad de agua

El cantón está atravesado por el rio Yaguachi, que es parte de un sistema hídrico importante por tanto se constituye en una fortaleza la disponibilidad de agua para los diferentes usos requeridos.

Avifauna

En el cantón se encuentra una riqueza faunística especialmente de aves que vuelve el paisaje hermoso y particular posibilitando la construcción de proyectos turísticos complementarios de la agricultura propia de la zona.

Aire sin niveles alarmantes o permanentes de contaminación

Pese a que existen afectaciones por emisiones al aire de parte de las industrias y por la quema de los desechos de las cosechas para preparar el terreno para una próxima, el aire no presenta niveles significativos y permanentes de contaminación, por lo es importante mantenerlo mediante una rigurosa normalización de las emisiones de parte de quienes realizan tareas productivas que pueden afectarlo. Por la información en territorio, las fumigaciones aéreas en el sector de las bananeras afectan a cultivos circundantes, en razón de que abren las llaves antes de llegar a las bananeras y la quema de canteros para la cosecha de cañas es otro de los problemas ambientales y de salud.

2.5.7.7. Sistematización de potencialidades identificadas en el componente Económico

Disponibilidad de agua durante todo el año

Tal como lo señalamos líneas arriba, el cantón tiene ríos con caudales que se mantienen durante todo el año, agréguese que posee suelos con capacidad de retención de agua mediante los sistemas de albarradas.

Ubicación - proximidad con Guayaquil

En términos económicos, la ubicación del cantón es privilegiada, destaca en tal sentido, su proximidad con la ciudad puerto más grande del país que es Guayaquil, situación que debería dar lugar a que en su territorio se puedan localizar empresas e instalaciones orientadas tanto al mercado interno como externo, su ubicación con un circuito vial que enlaza al cantón con la sierra centro y norte, así como la zona sur del país, es un elemento a potenciar, para construir programas de Viviendas.

Proximidad con Universidades y Centros de investigación
En la región donde se ubica el cantón NO existen universidades y centros de investigación tanto públicos como privados que pueden mediante convenios favorecer de la producción, es de subrayar en el plano de la asistencia técnica, que los

sectores privados como las tabacaleras han incorporado nuevas modalidades de relacionamiento con sus fincas proveedoras, a más de los cupos de producción; así mismo en la perspectiva de garantizar buena calidad, brinda asistencia técnica y presta su aval ante instituciones financieras para acceder al crédito.

Acceso al crédito

Vinculado con lo anterior, destacamos la presencia de la Institución financiera JEP, que en principio podrían favorecer a los sectores productivos, en dicha línea, se inscriben las oportunidades que da el Plan Nacional de Creación de Microcrédito para pobladores del sector rural impulsadas por el Gobierno Central.

No obstante, el bajo nivel asociativo de los productores restringe el acceso a todas estas oportunidades.

Atractivos naturales y Turismo

El cantón posee atractivos naturales y actividades económicas que pueden ser puestas en valor para fines del desarrollo turístico, destacamos en tal sentido las posibilidades de desarrollar el agroturismo, así como integrar la religiosidad en el denominado turismo religioso.

2.5.7.8. Sistematización de potencialidades identificadas en el componente Sociocultural

Normativa y políticas públicas existentes establecen la gratuidad y el acceso universal a educación y salud de calidad

La salud y la educación son derechos consagrados en la Constitución, en donde se garantiza su acceso universal y la gratuidad de los mismos.

Normativa garantiza la participación ciudadana

La participación ciudadana es reconocida como un derecho en la Constitución y diferentes cuerpos legales (Ley de Participación Ciudadana, COOTAD) garantizan espacios para la participación de ciudadanos y ciudadanas, así como mecanismos para la misma.

Iniciativas a nivel nacional para la erradicación de la violencia de género y la disminución de embarazo de adolescentes

El desarrollo de acciones a nivel nacional como la Campaña para la Erradicación de la Violencia de Género y la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar (ENIPLA) incidirán en el cantón. Los gobiernos locales deben procurar articularse a estas iniciativas.

Presencia de un alto porcentaje de población que se reconoce como montubia

Un 28% de la población del cantón se reconoce como montubia, lo que es un paso para el fortalecimiento de la identidad cultural del cantón.

Competencia que el GAD cantonal tiene sobre el patrimonio cultural del cantón
La cercanía de los GAD´s cantonales a sus bienes patrimoniales y la posibilidad de acceder a recursos, puede facilitar la conservación y difusión de los mismos.

Inversión en recuperación de bienes culturales e impulso al turismo en el cantón

La recuperación del ferrocarril y la memoria del hecho histórico de la Batalla de Cone, articulada al impulso del turismo en el cantón, pueden permitir integrar el rescate de otros bienes culturales.

2.5.7.9. Sistematización de potencialidades identificadas en el componente asentamientos humanos, que incluye movilidad, energía y telecomunicaciones

Ubicación de sus principales asentamientos humanos

El hecho de estar ubicado cerca de la ciudad de Guayaquil, el centro urbano más grande y con mayor desarrollo económico del país, le brinda a San Jacinto de Yaguachi la oportunidad de aprovechar dicha cercanía para su desarrollo. Su cabecera cantonal así las cabeceras parroquiales están localizadas a poca distancia de la urbe mencionada, lo que permite una relación directa entre ellas.

Asentamientos humanos con posibilidades de planificación

Por el tamaño de los asentamientos humanos, es posible realizar un reordenamiento y posibilitar un crecimiento ordenado, mediante alianzas estratégicas que permitan construcción de planes de vivienda para los diferentes estratos sociales.

Centro de la cabera cantonal con íconos reconocidos

Dentro del centro de la ciudad de Yaguachi se encuentran la estación ferroviaria y la Catedral de San Jacinto que son lugares de amplio reconocimiento nacional.

Se debe Crear el Consejo de Seguridad Ciudadana, para la aplicación de Políticas Ciudadanas de Convivencias, ante el crecimiento de bandas y crimen organizado, así como consumidores de droga, se hace necesario tener una herramienta de control que ayude a la Policía, como son los sistemas de video cámara con un centro de monitoreo y equipo de Repuesta.

Las vías estatales existentes

Se considera una fortaleza la existencia de la trama vial estatal de primer orden que sirve a la cabecera cantonal y a dos de sus cabeceras parroquiales Virgen de Fátima y Pedro J. Montero, que permite una conexión directa y rápida de estos asentamientos humanos con ciudades vecinas.

Existencia de la red ferroviaria

La presencia de la red ferroviaria se constituye en un patrimonio histórico y en un medio que puede ser utilizado para la transportación efectiva de flujos humanos hacia otros cantones del país.

Posibilidades de conectividad fluvial
La existencia de ríos que fueron navegables representa una fortaleza que podría ser aprovechada para la navegación turística cuando las condiciones de navegabilidad mejoren.

Red vial urbana regular

El trazado de las vías urbanas principalmente de la cabera cantonal es regular sin mayores curvaturas que impidan una circulación fácil.

Se debe considerar la creación o concesión del sistema de Revisión Técnica Vehicular, debido al eje vial en el que se encuentra ubicado el Cantón, ya que puede atender a los vehículos de la población.

2.5.7.10. Sistematización de potencialidades identificadas en el componente Político Institucional

Modelo territorial actual

La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial tiene como antecedente el Plan aprobado en el año 2015. En base a este documento se realizó una revisión por cada uno de los componentes: Biofísico, Económico, Sociocultural, Asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad y Político Institucional.

Zonificación

Para el análisis integrado o diagnóstico estratégico cantonal, se realizó una zonificación por Capacidad de Uso de la Tierra (CUT), esta zonificación determina la vocación del territorio, aplicable, para realizar una caracterización de cada uno de los polígonos determinados, respecto a variables estratégicas que inciden en la consecución del desarrollo.

Esta unidad territorial se puede distinguir cuatro principales zonas CUT;

Tabla T 201. Zonificación por CUT

Zonificación	CUT
Zona 1	I. Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal sin limitaciones
Zona 2	II. Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal sin limitaciones
Zona 3	III. Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con ligera limitación.
Zona 4	V. Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o Forestal con ligera a moderadas limitaciones.

Fuente: Cabildo Popular/ Levantamiento de información en territorio
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Elementos del Modelo Territorial Actual

Es importante destacar que, al interior de esta unidad territorial, se cuenta con los siguientes elementos que destacan el Modelo Territorial Actual.

Tabla T 202. Elementos del Modelo Territorial Actual


No.	**Elementos**	**Descripción**
1	Red de asentamientos humanos	Al momento se observa la cabecera cantonal, las tres cabeceras parroquiales, núcleos urbanos y las localidades genéricamente denominados; recintos, sitios y caseríos
2	La estructura vial	Principales vías que atraviesan el cantón 1. Samborondón- Yaguachi 2. Duran-Yaguachi-EMP E25 3. Limite Los Ríos-T Milagro-Milagro-Boliche 4. Limite Los Ríos-T Milagro-Milagro-Boliche 5. Boliche- Km. 27-Taura-Pto. Inca- Naranjal 6. Duran-Boliche 7. Boliche-El Triunfo-M.J. Calle 8. Duran-Km. 26- Boliche 9. Línea del tren
3	Usos de suelo	Uso agrícola; Arroz, Banano, Cacao, Caña De Azúcar Industrial, Frutales, Tabaco, Maíz Amarillo Duro, Palma Africana y Camarón, Uso Urbano cabecera cantonal cabeceras parroquiales y núcleos urbanos.
4	Infraestructura nacional	Poliducto y gasoducto Zona ZEDE PIADY,
5	Hitos geográficos/hidrografía	Río Yaguachi, Río Bulubulu, Río Culebras, Río Barranco Alto, Río Chimbo, Río Babahoyo y Río Milagro
6	Hitos histórico-culturales	Estación ferroviaria, Catedral de San Jacinto y Parque de Cone

Fuente: Levantamiento de información en territorio
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

El modelo territorial actual se representa en el mapa MTA que muestra las relaciones entre la población, las infraestructuras, la estructura y funcionamiento del territorio con el medio físico, demostrándose con la zonificación CUT simbolizada en categorías de ordenamiento territorial propuestas por el PDyOT 2014-2019, la mismas que se encuentran vigentes, la red de asentamientos humanos jerarquizada, así como los principales canales de conexión entre las tres parroquias, la cabecera cantonal y los circunvecinos.

En el Mapa, se visualiza Modelo territorial actual.

Mapa M 24**5** Modelo territorial actual



Fuente: Mesas Temáticas / Comisiones, 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Es concluyente que en el MTA se ha identificado una progresiva necesidad por infraestructura productiva en el área rural, así como de extender la cobertura y calidad de los servicios básicos, principalmente en el área rural. Adicionalmente, en esta unidad territorial requiere de tecnificación para el incremento de la productividad en las zonas rurales, el mismo que actualmente está fundamentado en la agricultura de subsistencia, caracterizado por bajos salarios y niveles de producción, y limitaciones físicas que no permiten un desarrollo sostenido en el mediano plazo. El cantón de San Jancito de Yaguachi no cuenta con espacios aptos para agricultura de gran escala, y el estado actual ha sobrepasado la frontera agrícola, afectando la calidad del suelo y el agua en la zona. Además, se observan cadenas de producción aisladas por infraestructura vial ineficiente, o por inadecuados servicios de transporte, almacenamiento, comercialización y distribución.

Es importante destacar que esta unidad territorial, supero los problemas limítrofes con los cantones vecinos, pero que por falta de reforma a la Ley de creación del cantón San Jacinto de Yaguachi, se han presentado diálogos referentes a temas de limites cantonales.

Versión 0.1_2020

PDOT

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI 2020 - 2024

PROPUESTA

Modelo Territorial Deseado





Contenido

1. Propuesta del PDOT 236
Determinación de objetivos estratégicos de desarrollo. 246
Definición territorializada de políticas públicas 248
Definición de estrategias 249
Metas de resultado del PDOT 250
Vinculación con indicadores / metas 250
Programas y proyectos 257
Modelo Territorial Deseado 30
1.1.1. Propuesta de reforma al Orgánico estructural y funcional 275
1.1.2. Políticas de trabajo: 39

Índice de tablas

Tabla T 1. Relacionamiento de acciones con competencias y actores (Componente Biofísico) 5245
Tabla T 2. Relacionamiento de acciones con competencias y actores (Componente Económico Productivo) 6245
Tabla T 3. Relacionamiento de acciones con competencias y actores (Componente Socio Cultural) 7
Tabla T 4. Relacionamiento de acciones con competencias y actores (Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad) 8
Tabla T 5. Relacionamiento de acciones con competencias y actores (Componente Político Institucional) 245
Tabla T 6. Elementos a consideraren la construcción de la visión de desarrollo 245
Tabla T 7. Determinación de Visión de desarrollo 245
Tabla T 8. Objetivos estratégicos de desarrollo 246
Tabla T 9. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo PND 2017 – 2021. 246
Tabla T 10. Alineación directa Objetivo PND 247
Tabla T 11. Políticas Públicas por objetivos estratégicos de desarrollo 248
Tabla T 12. Estrategias vinculadas a las Políticas Públicas. 249
Tabla T 13. Matriz de indicadores de resultado mínimos 251
Tabla T 14. Matriz de indicadores de resultado referenciales 1 251
Tabla T 15.Matriz de indicadores de resultado referenciales 2 253
Tabla T 16. Vinculación con Indicadores/Metas 20
Tabla T 17. Metas e Indicadores por componentes según competencias 20
Tabla T 18. Programas Enlazados según competencias por niveles de Gobierno 23
Tabla T 19. Conceptos de áreas urbana y rural 260
Tabla T 20. Clasificación y Subclasificación del suelo 260
Tabla T 21. Zonificación Homogénea por COT 30

Índice de Mapas

Mapa M 1. Conflictos de Usos del suelo. 262
Mapa M 2. Subclasificación del suelo. 263
Mapa M 3. Zonas de riesgos identificados en el territorio. 265
Mapa M 4. Modelo Territorial Deseado Categorías de Ordenamiento Territorial 37

FASE III:

PROPUESTA

Agosto 2020

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de San Jacinto de Yaguachi

1. Propuesta del PDOT

Esta fase consiste en la preparación de la propuesta del PDOT, basada en las sistematizaciones de potencialidades y problemas identificados en el diagnóstico estratégico, cuyo resultado demandó la definición de una Visión de desarrollo, construcción de diez objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, metas, indicadores y codificación de programas/proyectos que orientarán al Modelo Territorial Deseado.

La formulación de la Propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial constituye para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi, establecer las principales funciones según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD): Promoviendo el desarrollo sostenible en el territorio para garantizar la articulación del Plan Toda Una Vida a través de la implementación de políticas públicas en el marco de sus competencias de la legislación nacional vigente.

Así mismo, el proceso de ordenamiento territorial enmarcado en la normativa permitirá establecer:

- Elaborar y ejecutar las políticas públicas en el ámbito de competencias y en la circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial y realizar de forma permanente, el seguimiento y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas.

- El régimen de uso de suelo y urbanismos para lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales.

- Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad.

- Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción poniendo una atención especial en sector de la economía social y solidaria para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno.

- Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales.

- Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en la colocación de publicidad, redes y señalización.

- Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal con especial atención en las normas de control y prevención de riesgos y desastres.

- Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón.

- Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana.

- Alinear la planificación cantonal a la planificación nacional, que le permita constituirse a futuro en un cantón altamente desarrollado que brinde a sus habitantes una mejor calidad de vida en el ámbito económico, productivo, turístico, social, ambiental, educativo, etc.

Con estos criterios en el presente documento se describe una Propuesta de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para el Cantón San Jacinto de Yaguachi.

Relacionamiento de acciones identificadas en el Diagnóstico Estratégico con instrumentos de gestión del GAD.

La propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de San Jacinto de Yaguachi, se concibe a partir de insumos elementales que admiten visibilizar la posición de los diferentes actores territoriales, así como las disposiciones normativas y programáticas que rigen sobre el cantón.

Para consolidar las acciones identificadas en el Diagnóstico Estratégico y el instrumento de planificación y gestión, es importante tener presente las acciones propuestas en el diagnostico estratégico y el relacionamiento con el Plan de trabajo establecido por las actuales autoridades Municipales del cantón San Jacinto de Yaguachi, con el contenido de la propuesta del PDOT vigente, con las competencias exclusivas del gobierno municipal y con otros actores claves de los diferentes niveles de gobierno que pueden aportar al cumplimiento de los objetivos estratégicos de desarrollo propuesto en esta instrumento de gestión.

Tabla T 1. Relacionamiento de acciones con competencias y actores Componente Biofísico

Acciones y Problemas propuestas en el diagnostico estratégico.	RELACIONAMIENTO			
	Plan de trabajo autoridades	PDOT vigente (Etapa-Propuesta)	Competencias exclusivas del GADMSJY	Con otros actores (GAD, Ejecutivo, Desconcentrado)
	SI-NO	SI-NO	SI-NO	IDENTIFICAR
Limpieza De Canales	No	Si	No	GAD PROVINCIAL-SENAGUA
Reforzar Muros Del Rio Bulubulu	Si	Si	No	GAD PROVINCIAL-SENAGUA
Reforzar Muros Del Rio Chimbo	Si	Si	No	GAD PROVINCIAL-SENAGUA
Reubicar predios que están en zonas de riesgo	Si	Si	Si	GAD PROVINCIAL-SNGR
Limpiar Estero Mojahuevos	No	Si	Si	GAD PROVINCIAL-SENAGUA
Arreglo de compuerta y ducto cajón en varios recintos.	No	Si	No	GAD PROVINCIAL
Construir muros de protección Rio Babahoyo-Chimbo-Milagro	Si	Si	No	GAD PROVINCIAL-SENAGUA
Control de fumigación aérea	No	Si	Si	MIN.AMB-SNGR-BANANEROS
Control Quema De Cosecha De Canteros	No	Si	Si	MIN.AMB-SNGR-CAÑICULTORES.
Arreglar cunetas y poner tubos vía duran Yaguachi	No	Si	Si	GAD PROVINCIAL-CONCESIONARIAS

Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Tabla T 2. Relacionamiento de acciones con competencias y actores Componente Económico Productivo

Acciones y Problemas propuestas en el diagnostico estratégico.	RELACIONAMIENTO			
	Plan de trabajo autoridades	PDOT vigente (Etapa-Propuesta)	Competencias exclusivas del GAD	Con otros actores (GAD, Ejecutivo, Desconcentrado)
	SI-NO	SI-NO	SI-NO	IDENTIFICAR
Faltan ordenanzas y/o aplicación de las ordenanzas existentes. Que permitan un mejor ingreso al GADMSJY	NO	SI	SI	Establecer levantamiento Catastral de Establecimientos, Comerciales, Industriales, Mineros, Agroindustriales, para mejorar la Recaudación Municipal.
No hay normativas que fomenten la producción, garanticen sistemas de comercialización y fuentes de trabajo	SI	SI	SI	Elaboración de ordenanza, INCENTIVOS TRIBUTARIOS a Inversionistas.
No hay fuentes de trabajo por camaroneras	NO	SI	SI	Acercamiento con Propietarios de Camaroneras, para que permitan incorporar mano de Obra del Cantón Yaguachi
Establecimiento de la Red de la Economía Solidaria cantonal, con actores de los sectores manufacturero, comercial y las entidades financieras de la EPS.	NO	SI	SI	Fomentar el Emprendimiento a través de Talleres, y Seminarios en la Cabecera y Parroquias, en Convenio con la Prefectura del Guayas y Gobiernos Parroquiales.
Estructurar el Plan anual y plurianual de inversiones municipal de acuerdo a las prioridades de desarrollo turístico y productivo establecidas en el PDOT	NO	SI	SI	GAD PROVINCIAL-MIN.TURISMO

Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Tabla T 3. Relacionamiento de acciones con competencias y actores Componente Sociocultural

Acciones y Problemas propuestas en el diagnostico estratégico.	RELACIONAMIENTO			
	Plan de trabajo autoridades	PDOT vigente (Etapa-Propuesta)	Competencias exclusivas del GAD	Con otros actores (GAD, Ejecutivo, Desconcentrado)
	SI-NO	SI-NO	SI-NO	IDENTIFICAR
Construcción De Sala De Velación en el Cementerio del Cantón.	SI	SI	SI	Acompañamiento con ARCSA del MSP, Construcción Sala de Velación
Construcción De Cementerio en Cabecera Cantonal.	SI	SI	SI	Acompañamiento con ARCSA del MSP Construcción del Nuevo Cementerio Con Anfiteatro
Servicios A La Comunidad turismo y emprendimiento en el Cantón Yaguachi	SI	SI	SI	Cabañas Turísticas Para Venta De Comidas Típicas. En Pedro J. Montero, Virgen De Fátima Y Vuelta Larga
Servicios A La Comunidad Letrinización en todo el Cantón.	SI	SI	SI	Letrinización En Sectores Rurales Y Urbano Marginal del Cantón.
Control de uso de Drogas y alcohol en el Cantón.	SI	SI	SI	Campaña De Erradicación De Consumo De Drogas Y Alcohol
Plan Fomentar la Cultura y Deporte en el Cantón.	SI	SI	SI	Fomentar La Cultura A Través De Promociones Cívicas y Deportivas
Fomentar proyecto YAGUARTE; Gastronomía, Música y emprendimiento en el Cantón.	SI	SI	SI	Impulsar El Proyecto Urbano Yaguarte, Gastronomía, Música y Emprendimiento.
Ayuda a la Educación en el Cantón. Proyecto Bachiller Digital	SI	SI	NO	Tablet para Bachilleres en Todo El Cantón Yaguachi.
Proyectos para el fortalecimiento y rescate de la identidad cultural, la memoria y el patrimonio	SI	SI	SI	INPC: gestión de patrimonio cultural tangible e intangible
CREACION DE Museo en Recinto Vuelta Larga, para exhibir piezas de la Cultura Milagro Quevedo.	SI	SI	SI	INPC: gestión para cristalizar levantamiento de Patrimonio cultural tangible e intangible
Estrategia para enfrentar COVID-19	NO	SI	NO	Ministerio de Gobierno: seguridad ciudadana, policía Nacional.
Estrategia para enfrentar COVID-19	NO	SI	NO	Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, ECU911. Ministerio de Salud, GADPG, GADPR, ONGS

Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Tabla T 4. Relacionamiento de acciones con competencias y actores Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad

Acciones y Problemas propuestas en el diagnostico estratégico.	RELACIONAMIENTO			
	Plan de trabajo autoridades	PDOT vigente (Etapa-Propuesta)	Competencias exclusivas del GAD	Con otros actores (GAD, Ejecutivo, Desconcentrado)
	SI-NO	SI-NO	SI-NO	IDENTIFICAR
Iluminación Sectores Urbano Y Rural	SI	SI	SI	Convenio y Gestión Con CNEL.
Defic-Energ Eléctrica Sector Rural	NO	SI	SI	Convenio y Gestión Con CNEL.
Adecentar Áreas De Recreación	SI	SI	SI	Construcción De Letrinas En Canchas
Áreas De Recreación en el Cantón.	SI	SI	SI	Adecentamiento De Malecones En Cabeceras Y Parroquias, Convenios GADPR.
Construcción y mantenimiento de Canchas Y Áreas de Recreación	SI	SI	SI	Construcción De Complejo Deportivo, Recreativo Y Área Para Eventos Sociales. En Cabecera Cantonal Y Parroquias, Convenios GADPR.
Construcción de Canchas Y Áreas de Recreación	SI	SI	SI	Construcción De Canchas Deportivas De Uso Múltiple, Recinto Caimito. En Clementina, 3 Postes Y Km 25 Con Graderíos Luminarias Y Cubiertas. Convenios GADPR.
Regeneración Urbana en Cabecera y Parroquias-	SI	SI	SI	Pavimentación, Aceras Y Bordillos Av. PJM, La "Y", Av. Centenario
Regeneración Urbana en Cabecera y Parroquias-	SI	SI	SI	Regeneración Urbana Cabecera Cantonal (Definir)
Reconformación Vías Rurales en el Cantón.	SI	SI	NO	Reconf- Vías Yaguachi-Km 25-Chobo- Conv-GADPG - GADPR.
Reconformación Vías Rurales en el Cantón.	SI	SI	NO	Reconf- Vías Yaguachi-Santa Martha-María Luisa-El Recuerdo-San Martin Conv- GADPG - GADPR.
Reconformación Vías Rurales en el Cantón.	SI	SI	NO	Reconf- Vías Casiguana-Guajala. Conv- GADPG - GADPR.
Reconformación Vías Rurales en el Cantón.	SI	SI	NO	Reconf- Vías Yaguachi-Bodeguita-Monterrey Conv- GADPG - GADPR.
Reconformación Vías Rurales en el Cantón.	SI	SI	NO	Reconf- Vías Yaguachi-Clementina-Los Cáliz Conv- GADPG - GADPR.
Reconformación Vías Rurales en el Cantón.	SI	SI	NO	Reconf- Vías Vuelta Larga-San Juan-Casiguana-Jaboncillo Conv- GADPG - GADPR.
Reconformación Vías Rurales en el Cantón.	SI	SI	NO	Relleno Y Reconformación De Calles Parroquias Y Recintos Conv- GADPG - GADPR.
Reconformación Vías Rurales en el Cantón.	SI	SI	NO	Reconf- Vías Yaguachi-Caimito Conv- GADPG - GADPR.
Reconformación Vías Rurales en el Cantón.	SI	SI	NO	Vía Principal Recinto Tres Postes Conv- GADPG - GADPR.
Reconformación Vías Rurales en el Cantón.	SI	SI	NO	Vía San Fernando-Santa Rosa 1 Y 2-La Cepa Conv- GADPG GADPR.

Reconformación Vías Rurales en el Cantón.	**SI**	**SI**	**NO**	Vías El Deseo-La Inmaculada-Cruce Bueno Conv- GADPG GADPR.
Reconformación Vías Rurales en el Cantón.	**SI**	**SI**	**NO**	Vías Playones 1 Y 2-Tendales Conv- GADPG - GADPR.
Reconformación Vías Rurales en el Cantón.	**SI**	**SI**	**NO**	Vías Buenos Aires-San Pedro Conv- GADPG - GADPG
Reconformación Vías Rurales en el Cantón.	**SI**	**SI**	**NO**	Vías Boliche-Buena Fe-Samborondón-San Jacinto Conv GADPG - GADPR
Regeneración Urbana en Cabecera y Parroquias-	**SI**	**SI**	**SI**	Asfaltado Aceras Y Bordillos De Calles En Cabera Cantonal Y Parroquias Conv- GADPG.
Crear Sistema De Seguridad Ciudadana	**SI**	**SI**	**SI**	Crear El Consejo De Seguridad Ciudadana, coordinar con actores relacionados.
Estudios para la Implementación de un Sistema de Video Vigilancia	**SI**	**SI**	**SI**	Sistema Integrado De Control Con Video Cámaras, Cabecera Cantonal Y Cabeceras Parroquiales, Por Fases
Construcción y Mantenimiento de Puente Peatonales en el Cantón.	**SI**	**SI**	**NO**	Const Puente Peatonal En Buena Fe Frente A La Mélida Convenio GADPG
Construcción y Mantenimiento de Puente Peatonales en el Cantón.	**SI**	**SI**	**SI**	Mantmt- María Cleotilde, Vuelta Larga, El Condor 2 – Convenio GADPG
Construcción Puente Peatonal o Carrozable	**SI**	**SI**	**NO**	Construcción Puente Carrozable Vuelta Larga El Condor Conv- GADPG - GADPR.
Construcción Puente Peatonal o Carrozable	**SI**	**SI**	**NO**	Puente Peatonal O Carrozable Desde Cáliz 1 A Clementina Conv- GADPG - GADPR.
Fortalecer la Educación en el Cantón.	**SI**	**SI**	**NO**	Construcción De Aulas En Unidad Educativa 21 De Julio. Convenio MED.
Fortalecer la Educación en el Cantón	**SI**	**SI**	**NO**	Construcción De Baterías Sanitaria En Unidades Educativas De La Cabecera Y Parroquias Conv- GADPG - GADPR - MED.
Fortalecer la Educación en el Cantón	**SI**	**SI**	**NO**	Provisión De Material Didáctico A Los CDI. Convenios MIES.
Rehabilitar El Pozo De Agua Que Hizo Petroecuador	**NO**	**SI**	**SI**	Acercamiento con SENAGUA, EPA-PETROECUDOR.
Señalización, de vías en el Cantón.	**SI**	**SI**	**SI**	Señaléticas De Calles Urbanas En Cabecera Y Parroquias Y Accesos A Recintos convenio CTE.
Construcción de Paraderos y terminal terrestre en el Cantón.	**SI**	**SI**	**SI**	Construcción de paraderos para transportación de pasajeros. convenio CTE.
Semaforización en el Cantón.	**SI**	**SI**	**SI**	Campaña de señalización y Semaforización En Cabecera Y Parroquias convenio CTE.
Educación Vial en el Cantón.	**SI**	**SI**	**SI**	Campaña de educación vial en cabecera Y parroquias convenio CTE.
Semaforización en el Cantón.	**SI**	**SI**	**SI**	Estudios para determinar la colocación de semáforos y señaléticas horizontales y verticales, convenio CTE.

Fortalecimiento a la Salud en el Cantón.	**NO**	**SI**	**SI**	Campaña de vacunación en áreas marginales, urbano y parroquias. en convenio con MSP.
Fortalecimiento a la Salud en el Cantón.	**SI**	**SI**	**SI**	Campaña de fumigación y desratización, cabecera y parroquias, convenio con MSP.
Fortalecimiento a la Salud en el Cantón.	**SI**	**SI**	**SI**	Campaña de fumigación intra y extra domiciliaria con MSP
Fortalecimiento a la Salud en el Cantón.	**SI**	**SI**	**SI**	fortalecimiento a hospital del cantón, con médicos especialistas convenio MSP
Fortalecimiento a la Salud en el Cantón.	**SI**	**SI**	**SI**	convenio de competencias con MSP adquisición clínica móvil
Fortalecimiento a la Salud en el Cantón.	**SI**	**SI**	**SI**	Construcción de un centro de salud-hospital, para beneficio de ciudadanos virgen de Fátima y Pedro J. Montero. Conv-MSP
Plan De Internet Digital	**SI**	**SI**	**SI**	Convenio con MINTEL, para dotar de servicio de internet digital, cabecera cantonal y cabeceras parroquiales
Proyectos De Viviendas	**SI**	**SI**	**SI**	Convenio con MIDUVI, para construcción de vivienda popular
Alcantarillado en el Cantón	SI	**SI**	**SI**	Construcción canales a fin de evitar inundaciones en cabeceras cantonal (BDE)
Agua Potable en el Cantón	SI	**SI**	**SI**	Cloronización de agua en cabecera y parroquias. GADPG-GADPR
Agua Potable en el Cantón	SI	**SI**	**SI**	Estudio Integral de agua potable cabecera Cantonal (BDE)
Agua Potable en el Cantón	SI	**SI**	**SI**	Proyectos Agua Potable Parroquias Y Recintos (BDE y/o Financiamiento Internacional ONG)
Alcantarillado en el Cantón	SI	**SI**	**SI**	Estudios Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Cabecera (BDE)
Agua Potable en el Cantón	SI	**SI**	**SI**	Pozo Y Sistema Agua Recinto El Paraíso Yaguachi Nuevo (BDE)
Alcantarillado en el Cantón	SI	**SI**	**SI**	Adquisición De Hidrocleaner Atención Cabecera Y Recintos (BDE)
Alcantarillado en el Cantón	SI	**SI**	**SI**	Const Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Cabecera PJM (BDE)
Recolección De Desechos	**SI**	**SI**	**SI**	Acompañamiento Ministerio de Ambiente, para Relleno sanitario y cierre de botadero existente

Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Tabla T 5. Relacionamiento de acciones con competencias y actores Componente Político Institucional				
Acciones y Problemas propuestas en el diagnostico estratégico.	**RELACIONAMIENTO**			
	Plan de trabajo autoridades	**PDOT vigente (Etapa-Propuesta)**	**Competencias exclusivas del GAD**	**Con otros actores (GAD, Ejecutivo, Desconcentrado)**
	SI-NO	**SI-NO**	**SI-NO**	**IDENTIFICAR**
Impulsar las creaciones de unidades básicas de participación ciudadana	**Si**	**Si**	**Si**	**Ordenanza que Establezca la delimitación de territorios para la creación de las Unidades Básicas de Participación Ciudadana**
Fortalecimiento de la calificación del talento humano del Municipio	**Si**	**Si**	**No**	**AME: Plan Anual de Capacitación y fortalecimiento de capacidades 2020**
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**Si**	**Si**	**Si**	**REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL. RENOVACION DE EQUIPOS MAQUINARIAS Y VEHICULOS**
Brigadas de Legalización de Predios	**Si**	**Si**	**Si**	**Convenio con Subsecretaria de Tierras para legalización de predios en Sector Rural y definición por sectores para legalización de Predios Urbanos**
Estrategia de gobierno abierto y gestión transparente	**Si**	**Si**	**No**	**Ministerio de Telecomunicaciones: Plan de Gobierno Electrónico**
Revisión de los procesos institucionales, automatización de servicios ciudadanos y simplificación de trámites	**Si**	**Si**	**No**	**AME: Buenas prácticas municipales, Red de autoridades municipales, asesoría virtual**
Elaboración: Equipo Técnico Consultor				

Decisiones estratégicas de desarrollo.

En este acápite se introduce la mirada prospectiva del territorio a corto, mediano y largo plazo, declarando al cantón San Jacinto de Yaguachi, como territorio biodiverso, mestizo y montubio, que tiene un norte estratégico como Polo de Desarrollo Productivo y amigable con la naturaleza, basado en su patrimonio histórico y cultural.

En la siguiente tabla se detalla los elementos considerados en la construcción técnica y participativa de la visión de desarrollo cantonal.

Tabla T 6. Elementos a consideraren la construcción de la visión de desarrollo

No.	Elementos	Descripción
1.	Políticas, lineamientos y estrategias del PND y ETN	En los talleres participativos se examinó las políticas, lineamientos y estrategias del PND y ETN, deduciéndose que en la construcción de la visión se deberá considerar relacionar estos elementos analizados.
2.	Aspectos del diagnóstico estratégico	Los componentes; Biofísico, Económico/ productivo, Sociocultural, Asentamientos humanos, movilidad, energía y telecomunicaciones, Político Institucional se determina como la base para la construcción de visión de forma positiva del futuro
3.	Proceso de Participación Ciudadana	Aportes ciudadanos de las Mesas Temáticas y Comisiones son considerados e incorporados como pre requisito en la construcción

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador.

Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

Determinación de Visión.

En la siguiente tabla se elabora la visión de desarrollo del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Tabla T 7. Determinación de Visión de desarrollo

Componente	Descripción de cada componente (visión positiva del futuro)	Propósito de la visión
Biofísico	Se concibe como un territorio altamente agropecuario. Su patrimonio natural es protegido y regulado.	Se proyecta a mejorar la calidad de vida, reduciendo las brechas sociales, económicas, ambientales y culturales del territorio para obtener el acceso seguro al cumplimiento de derechos y servicios públicos de calidad, cristalizando el bienestar de la sociedad Yaguacheño.
Económico/ productivo	Se prepara como un cantón competitivo en la demanda nacional como polo de desarrollo productivo	
Sociocultural	Conformándose en territorio que promueve el aprovechamiento de su patrimonio cultural y natural de manera sustentable.	
Asentamientos humanos, movilidad, energía y telecomunicaciones	Mejorará los servicios básicos y contará con sistemas integrados de movilidad, energía y telecomunicaciones	
Político Institucional	Promoverá la participación social donde los actores territoriales establezcan alianzas y concertación.	

Fuente: Mesas Temáticas / Comisiones, 2020

Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Visión. - Este punto de vista proyecta la innovación hacia el desarrollo sustentable, enmarcando al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi, plantear la siguiente visión:

> ***"En el año 2024, el cantón San Jacinto de Yaguachi, se concibe como un territorio altamente agropecuario. Su patrimonio natural es protegido y regulado. Se prepara como un cantón competitivo en la demanda nacional como un Polo de Desarrollo Productivo. Conformándose en un territorio que promueve el aprovechamiento de su patrimonio cultural y natural de manera sustentable. Mejorará los servicios básicos y contará con sistemas integrados de movilidad, energía y telecomunicaciones. Promoverá la participación social donde los actores territoriales establezcan alianzas y concertación, junto con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi, se proyecta a mejorar la calidad de vida, reduciendo las brechas sociales, económicas, ambientales y culturales del territorio para obtener el acceso seguro al cumplimiento de derechos y servicios públicos de calidad, cristalizando el bienestar de la sociedad Yaguacheño."***

Determinación de objetivos estratégicos de desarrollo.

El cantón San Jacinto de Yaguachi con el propósito de alcanzar su Visión de desarrollo, plantea diez objetivos estratégicos de desarrollo articulados con sus competencias, la planificación nacional y los ejes de desarrollo, cuyo propósito es alcanzar el Plan Toda una Vida para sus habitantes; frente a ello en la siguiente tabla se describen los objetivos estratégicos de desarrollo planteados de manera participativa.

Tabla T 8. Objetivos estratégicos de desarrollo

Componente	Objetivos	Descripción
Biofísico	Objetivo 1.	Conservar los recursos naturales en el marco de la responsabilidad y la sostenibilidad ambiental, la gestión de riesgo y el cambio climático.
	Objetivo 2.	Promover un ambiente sustentable y sostenible que propicie condiciones seguras para el acceso a un territorio seguro, resiliente e incluyente al desarrollo humano.
Económico/ productivo	Objetivo 3.	Fortalecer de forma sostenible el sistema económico cantonal, incentivando la producción y competitividad de manera solidaria.
	Objetivo 4.	Mejorar las capacidades de producción agropecuaria con regulación para garantizar la soberanía alimentaria.
Sociocultural	Objetivo 5.	Promover las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.
	Objetivo 6	Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.
Asentamientos humanos. movilidad, energía y telecomunicaciones	Objetivo 7	Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.
	Objetivo 8	Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el cantón.
Político Institucional	Objetivo 9	Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.
	Objetivo 10	Fortalecer las capacidades institucionales, generando condiciones para la integración y la inclusión, que posibilite la convivencia social
Observación: Se optó identificar para cada componente dos objetivos estratégicos de desarrollo, los mismos que serán alineados con el Plan Nacional de Desarrollo PND 2017 – 2021		

Fuente: Mesas Temáticas / Comisiones, 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Alineación de los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo PND 2017 – 2021 y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

En la siguiente tabla se muestran los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo PND 2017 – 2021.

Tabla T 9. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo PND 2017 – 2021.

Ejes	Objetivos	Detalle	Componentes
1: Derechos para todos durante toda la vida.	1	Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	Asentamientos humanos.
	2	Armar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades	Sociocultural
	3	Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.	Biofísico
2: Economía al servicio de la sociedad.	4	Consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario y afianzar la dolarización	Económico/ productivo
	5	Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria.	
	6	Desarrollar las capacidades productivas y del entorno, para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural	
3: Más sociedad, mejor Estado.	7	Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía.	**Político Institucional**
	8	Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social	
	9	Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo	

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo PND 2017 – 2021.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

En la siguiente tabla se muestra los Objetivos del Plan Toda una Vida alineados con los objetivos estratégicos de desarrollo.

Tabla T 10. Alineación directa Objetivo PND

Componente	Objetivos PND	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivos estratégicos de desarrollo	Ejes
Biofísico	**Objetivo 3.** Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.	**Objetivo 3.** Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. **Objetivo 6.** Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. **Objetivo 13.** Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. **Objetivo 15.** Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.	**Objetivo 1.** Conservar los recursos naturales en el marco de la responsabilidad y la sostenibilidad ambiental, la gestión de riesgo y el cambio climático. **Objetivo 2.** Promover un ambiente sustentable y sostenible que propicie condiciones seguras para el acceso a un territorio seguro, resiliente e incluyente al desarrollo humano.	1: Derechos para todos durante toda la vida.
Económico/ productivo	**Objetivo 4.** Consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario y afianzar la dolarización **Objetivo 5.** Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. **Objetivo 6.** Desarrollar las capacidades productivas y del entorno, para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural	**Objetivo 1.** Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo. **Objetivo 2**. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. **Objetivo 3.** Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. **Objetivo 8.** Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. **Objetivo 12.** Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos **Objetivo 15.** Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.	**Objetivo 3.** Fortalecer de forma sostenible el sistema económico cantonal, incentivando la producción y competitividad de manera solidaria. **Objetivo 4.** Mejorar las capacidades de producción agropecuaria con regulación para garantizar la soberanía alimentaria.	2: Economía al servicio de la sociedad.
Sociocultural	**Objetivo 2.** Armar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades	**Objetivo 1.** Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo. **Objetivo 3.** Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. **Objetivo 4.** Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. **Objetivo 5.** Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. **Objetivo 16.** Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.	**Objetivo 5.** Promover las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal. **Objetivo 6.** Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	1: Derechos para todos durante toda la vida.
Asentamientos humanos	**Objetivo 1.** Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**Objetivo 1.** Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo. **Objetivo 3**. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. **Objetivo 4.** Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. **Objetivo 6.** Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. **Objetivo 7.** Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.	**Objetivo 7.** Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales. **Objetivo 8.** Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el cantón	

		Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. **Objetivo 11.** Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.		
Político Institucional	**Objetivo 7.** Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía. **Objetivo 8.** Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social **Objetivo 9.** Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo	**Objetivo 1.** Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo. **Objetivo 5.** Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. **Objetivo 17.** Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.	**Objetivo 9.** Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social. **Objetivo 10.** Fortalecer las capacidades institucionales, generando condiciones para la integración y la inclusión, que posibilite la convivencia social.	3: Más sociedad, mejor Estado.
Fuente: Mesas Temáticas / Comisiones, 2020 Elaboración: Equipo Técnico Consultor				

Como podemos observar en la tabla anterior los 10 objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se encuentran alineados con los 9 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, acorde a lo especificado en el literal (a) del el artículo 55 del COOTAD, que prescribe que se deberá Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.

Definición Territorializadas de políticas públicas

Con el fin de definir las políticas públicas en cada uno de los objetivos estratégicos de desarrollo para el ejercicio del derecho del cantón San Jacinto de Yaguachi, se propusieron las siguientes:

Tabla T 11. Políticas Públicas por objetivos estratégicos de desarrollo

Objetivos	**Política Publica**
Objetivo 1.	**PP.1.**Cooperar con la prevención, control y mitigación de la contaminación ambiental
	PP.2. Implementar normativas que permitan un adecuado control y protección de los recursos hídricos.
	PP.3. Regular el uso de las riberas, lechos de ríos con fines económicos, sin discriminación del ambiente
	PP.4. Incrementar el levantamiento de información y el uso del conocimiento científico-técnico sobre cambio climático, biodiversidad, calidad de agua, riesgos naturales y antrópicos
Objetivo 2.	**PP.5.**Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un ambiente seguro e incluyente
	PP.6. Elaborar convenios con instituciones para el desarrollo humano
	PP.7. Ampliar cobertura de servicios públicos de saneamiento e higiene
	PP.8. Establecer estudios técnicos que permitan determinar la calidad y cobertura de servicio básicos.
Objetivo 3.	**PP.9.** Impulsar la productividad, competitividad e innovación para fortalecer el crecimiento económico sostenible del cantón y las condiciones de empleo de su población.
	PP.10. Implementar normativas para regular actividades agropecuarias, acuícolas, comerciales, industriales e inmobiliarias.
	PP.11. Implementar sistemas de motivación a la producción a través de la creación de capital semilla.
	PP.12. Motivar a inversionistas, mediante exoneración de tasas e impuestos Municipales, crear fuentes de trabajo y dinamismo de la economía en el Cantón Yaguachi**.**
Objetivo 4.	**PP.13.** Estimular a la siembra de cultivos alternativos para garantizar la soberanía alimentaria en la jurisdicción Cantonal.

	PP.14. Impulsar la productividad, a través de nuevas tecnologías para sus cultivos.
	PP.15. Capacitar a los productores agropecuarios, mejorando la productividad alimentaria, promover la comercialización a través de ferias libres.
	PP.16. Cooperar con Instituciones vinculadas al sistema productivo alimentario.
Objetivo 5.	**PP.17.** Efectuar espacios de interacción social y cotidiana accesibles e incluyentes que fortalezca la dinámica social, cultural y deportiva, que permita la integración y la convivencia ciudadana
	PP.18. Fortalecer y rescatar la identidad cultural, la memoria y el patrimonio, a través de ferias, talleres y otras actividades.
	PP.19. Establecer campeonatos inter-recintales móviles, para lograr integración de los Yaguacheños.
Objetivo 6	**PP.20.** Asegurar las condiciones de vida de las personas de grupos de atención prioritaria y combatir la violencia de género
	PP.21. Establecer convenios interinstitucionales, enfocados en salud y educación.
	PP.22. Extender la cobertura y calidad de los servicios públicos de las personas del cantón, en especial a los más vulnerables.
Objetivo 7	**PP.23.** Dotar a la población de servicios básicos de calidad y calidez
	PP.24. Planificar programas de viviendas de interés social
	PP.25. Promover y gestionar servicios sociales enfocados en el bienestar social
Objetivo 8	**PP.26.** Mejorar las condiciones de vialidad, transporte, tránsito y seguridad vial.
	PP.27. Incentivar el libre tránsito dentro del cantón
	PP.28. Garantizar el desarrollo mejorando la calidad de vida con transporte y movilidad con accesibilidad integral, multimodal y sustentable.
Objetivo 9	**PP.29.** Garantizar la prestación de servicios públicos municipales con calidad y calidez.
	PP.30. Fomentar los procesos hacia el gobierno digital
	PP.31. Implementar procedimientos administrativos simplificados
	PP.32. Promover mecanismos de participación ciudadana democráticos e incluyentes.
	PP.33. Implementar el sistema de seguridad ciudadana en la jurisdicción cantonal
Objetivo 10	**PP.34.** Repotenciar las condiciones institucionales, que posibiliten a los ciudadanos servicios de calidad y eficiencia
	PP.35. Fortalecer e institucionalizar el área de gestión de riesgos
	PP:36. Cooperar con las Instituciones en acuerdos transparentes y sociabilizarlos.

Fuente: Mesas Temáticas / Comisiones, 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Definición de estrategias

Con el fin de precisar las estrategias en cada una de las políticas públicas, según los objetivos estratégicos de desarrollo se detalla las siguientes:

Tabla T 12. Estrategias vinculadas a las Políticas Públicas.

Estrategias
E.1 Crear espacios de diálogos y concertación, con las siguientes instituciones; Ministerio de Ambiente y Agua, Secretaria del agua, GAD Provincial del Guayas y GAD's Parroquiales del Cantón.
E.2 Proponer al pleno del Concejo Cantonal proyectos de Ordenanzas, para regular y proteger los recursos hídricos.
E.3 Proponer al pleno del Concejo Cantonal proyectos de Ordenanzas, para el uso de riberas y lechos de ríos.
E.4 Mesas de trabajo con las siguientes instituciones; Ministerio de Ambiente y Agua, secretaria del agua, GAD Provincial del Guayas y GAD's Parroquiales del Cantón.
E.5 Mesas de trabajo con las siguientes instituciones; Ministerio de Ambiente y Agua, secretaria del agua, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, GAD Provincial del Guayas y GAD's Parroquiales del Cantón.
E.6 Ejecutar la ampliación de cobertura de los Servicios, a través de la Dirección de Agua Potable y Jefatura de Higiene Ambiental del GAD Municipal.
E.7 Ejecutar los Proyectos o estudios para mejorar la calidad y cobertura de los servicios, a través de las Direcciones de; Planificación, Financiero, OOPPMM, Jurídico, Agua Potable y Alcantarillado, Jefatura de Higiene Ambiental.
E.8 Elaboración de Convenios con ONG, Instituciones Nacionales e Internacionales, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Trabajo, Secretaria de Tecnología e Innovación, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, GAD Provincial del Guayas y GAD's Parroquiales del Cantón.
E.9 Proponer al pleno del Concejo Cantonal proyectos de Ordenanzas, para regular actividades agropecuarias, acuícolas, comerciales, industriales e inmobiliarias.
E.10 Proponer al pleno del Concejo Cantonal proyectos de Ordenanzas, para implementar sistemas de motivación a la producción a través de la creación de capital semilla.
E.11 Proponer al pleno del Concejo Cantonal proyectos de Ordenanzas que permitan a los inversionistas, la exoneración de tasas e impuestos Municipales**,** para crear fuentes de trabajo y dinamismo de la economía en el Cantón Yaguachi.
E.12 Mesas de trabajo con las siguientes instituciones; Ministerio de Agricultura y Ganadería, GAD Provincial del Guayas y GAD's Parroquiales del Cantón, BanEcuador, CFN, Banca Pública y Privada, Cooperativas del Sistema Popular y Solidario, Centro Agrícola del Cantón y Asociación de Agricultores Varias.

E.13 Talleres con las siguientes instituciones; Ministerio de Agricultura y Ganadería, GAD Provincial del Guayas y GAD's Parroquiales del Cantón, Centro Agrícola del Cantón y Asociación de Agricultores Varias.
E.14 Mesas de trabajo con las siguientes instituciones; Ministerio de Agricultura y Ganadería, GAD Provincial del Guayas y GAD's Parroquiales del Cantón, BanEcuador, CFN, Banca Pública y Privada, Cooperativas del Sistema Popular y Solidario, Centro Agrícola del Cantón y Asociación de Agricultores Varias.
E.15 Ejecutar actividades entre la comunidad, los GAD's Parroquiales y la Dirección de Acción Social del GAD Municipal del Cantón Yaguachi.
E.16 Mesas de trabajo permanente con; Consejo de la Judicatura, Consejo cantonal de Protección de Derecho, Junta Cantonal de Protección de Derecho, para el seguimiento y evaluación de atención prioritaria y combatir la violencia de genero
E.17 Mesas de Trabajos entre Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, GAD's Parroquiales del Cantón y actores locales.
E.18 Mesas de Trabajo permanente, Coordinadas por la Dirección de Acción Social del GAD Municipal entre Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, GAD's Parroquiales del Cantón y actores locales. Para la evaluación sobre la atención a las personas más vulnerables del cantón.
E.19 Ejecutar y Controlar el cumplimiento y cobertura de los Servicios básicos a través de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, Dirección de Acción Social y Jefatura de higiene Ambiental.
E.20 Mesas de Trabajo y Concertación con las instituciones públicas y privadas para gestionar programas de viviendas. Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, GAD Provincial del Guayas y GAD's Parroquiales del Cantón, Banca Privada, CFN, BIESS y otras Instituciones.
E.21 Convenios de cooperación interinstitucional, con Ministerio de Inclusión Económica y Social, GAD Provincial del Guayas y GAD's Parroquiales del Cantón
E.22 Convenios de Cooperación Interinstitucional con Ministerio de Obras Públicas, GAD Provincial del Guayas, GAD's Parroquiales del Cantón, CTE, Policía Nacional y Jefatura de transito del GAD Municipal.
E.23 Mesas de Trabajo con el GAD Provincial del Guayas, Jefatura Municipal de Transito, para regular el correcto cobro y ubicación de casetas de peajes.
E.24 Mesa de Trabajo con la Jefatura de Tránsito Municipal, transportistas y actores del Cantón. Para mejorar la calidad de la transportación.
E.25 Ejecutar y controlar el cumplimiento de los servicios públicos, Dirección de Talento Humano
E.26 Implementar Sistema de Gobierno digital, cero papeles todos virtuales, a través de la Jefatura de Sistema del GAD Municipal.
E.27 Ejecutar o modificar el Estatuto orgánico por procesos a través de las Direcciones de: Planificación, Talento Humano, Administrativa, Financiera, y Ordenamiento Territorial.
E.28 Talleres y ejecución de participación ciudadana con pleno conocimiento a través de la Dirección de Planificación Institucional y Jefatura de Relaciones Públicas.
E.29 Mesas de Trabajos y Concertación sobre las políticas y Convivencias ciudadanas, a través de: GAD's Parroquiales del Cantón, Policía Nacional, Comisión de Transito del Ecuador, Jefatura del Cuerpo de Bomberos, Jefatura de Gestión de Riesgos, Jefatura de Sistemas, Distritos de Educación, Distrito de Salud, Comisaria Nacional, Comisaria Municipal, Jefatura Política y Tenencias Políticas.
E.30 Mesas de trabajo permanente con; Consejo de la Judicatura, GAD's Parroquiales del Cantón, Policía Nacional, Comisión de Transito del Ecuador, Jefatura del Cuerpo de Bomberos, Jefatura de Gestión de Riesgos, Distritos de Educación, Distrito de Salud, Comisaria Nacional, Comisaria Municipal, Jefatura Política, Tenencias Políticas, Consejo cantonal de Protección de Derecho, Junta Cantonal de Protección de Derecho, que posibiliten a los ciudadanos servicios de calidad y eficiencia.
E.31 Mesa de Trabajo permanente entre el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y la Jefatura de Riesgos del Cantón.
E.32 Talleres y ejecución de participación ciudadana con pleno conocimiento de todos los procesos a través de la Dirección de Planificación Institucional y Jefatura de Relaciones Públicas.
Fuente: Mesas Temáticas / Comisiones, 2020 **Elaboración:** Equipo Técnico Consultor

En respuesta a los objetivos estratégicos de desarrollo en función de sus competencias; constituyen las estrategias que implementará el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi en cada una de las categorías de ordenamiento territorial para el logro de los objetivos estratégicos de desarrollo y consecuentemente para lograr el cumplimiento de las metas planteadas.

Metas de resultado del PDOT

Las metas se propusieron a través de un trabajo participativo con las autoridades del Gobierno Municipal, tomando en cuenta el presupuesto existente, los lineamientos de la máxima autoridad y las metas establecidas en el Plan Nacional. Esto asegura la coherencia con la planificación nacional y promueve el cumplimiento de los ODS. Para cada uno de los indicadores se trabajó fichas metodológicas, las mismas que permitirán dar un seguimiento adecuado a las metas del Plan.

Vinculación con indicadores / metas

Matriz de indicadores de resultado mínimos

Tabla T 13. Matriz de indicadores de resultado mínimos		
Nivel GAD	**Competencia**	**Indicadores**
Cantonal	Agua Potable - servicio público	Porcentaje de predios con medidor de agua
		Volumen de agua potable disponible por habitante
		Porcentaje de viviendas con acceso a la red pública de agua potable
	Alcantarillado - servicio público	Porcentaje de predios con servicio de alcantarillado ·
		Porcentaje de viviendas con acceso a la red de alcantarillado público
	Hábitat y vivienda	Porcentaje de superficie registrada en catastros municipales
		Porcentaje de predios y/o viviendas legalizadas/regularizadas
		Porcentaje de viviendas que están conectadas al servicio de electricidad
	Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial	Capacidad vehicular de transporte público (buses, taxis y otros medios de transporte público) por habitante
		Razón de accidentes de tránsito reportados
	Gestión ambiental	Porcentaje de desechos sólidos eliminados mediante: a) rellenos sanitarios; b) incinerados; c) vertedero d) cielo abierto; e) reciclados; f) quemados (aire libre); g) otros
		Volumen y porcentaje de aguas residuales que tienen algún proceso de depuración y/o tratamiento
		Tasa de reforestación anual
Fuente: Mesas Temáticas / Comisiones, 2020 Elaboración: Equipo Técnico Consultor		

Matriz de indicadores de resultado referenciales

Tabla T 14. Matriz de indicadores de resultado referenciales 1			
Nivel GAD	**Competencia**	**Temáticas**	**Indicadores referenciales**
Cantonal	Vialidad	Cobertura vial	Proporción de la población beneficiada de las mejoras viales
			Porcentaje de vías en buen estado
			Porcentaje de vías recuperadas
	Agua Potable - servicio público	Cobertura del servicio de agua potable	Porcentaje de hogares con acceso a la red pública de agua potable
		Población atendida	Porcentaje de personas con acceso a la red pública de agua potable
			Proporción de personas con acceso a agua potable
		Viviendas con acceso al servicio de agua potable	Proporción de hogares con acceso a un suministro mejorado de agua
		Continuidad del servicio	Consumo de agua en litros, por día, por persona, para todos los usos domésticos (excluye el uso industrial).
			Porcentaje de tiempo promedio en el año en que se presta el servicio, exceptuando las interrupciones debidas a labores de mantenimiento o reparación de daños.
			Número promedio de horas de abastecimiento de agua por día / 24 horas
		Calidad del agua	Volumen tratado de agua
			Porcentaje de cumplimiento de la norma INEN 1108:2011 (cuarta revisión)
	Alcantarillado - servicio público	Cobertura del servicio de alcantarillado	Porcentaje de hogares con acceso a la red de alcantarillado público
		Población atendida	Porcentaje de personas con acceso a la red pública de alcantarillado público
			Número de personas con acceso a la red pública de agua potable
	Luz eléctrica - servicio público	Cobertura del servicio de luz eléctrica	Porcentaje de predios con servicio de luz eléctrica
			Porcentaje de hogares con acceso a la red de luz eléctrica

		Población atendida	Porcentaje de personas con acceso a la red pública de luz eléctrica
			Número de personas con acceso a la red pública de luz eléctrica
	Depuración de Aguas Residuales - Servicio Público	Tratamiento de aguas residuales ·	Fuentes de agua de consumo mejoradas
		Cobertura del servicio de saneamiento	Porcentaje de viviendas que cuentan con servicio de saneamiento ambiental
			Porcentaje de hogares que cuentan con servicio de saneamiento ambiental
			Instalaciones de saneamiento mejoradas
			Ampliación de la ejecución de sistemas de saneamiento
			Número total de rellenos sanitarios terminados
			Proporción de personas que tienen acceso a algún tipo de instalación de saneamiento mejorada.
			Porcentaje de hogares que cuentan con alcantarillado y/o pozo séptico
			Número de personas con acceso a saneamiento
	Hábitat y vivienda	Cobertura de servicios: Conexión a servicios	Porcentaje de viviendas que cuentas con los servicios básicos de agua potable y alcantarillado. ·
			Número de personas con acceso a un saneamiento mejorado
			Porcentaje de viviendas que con acceso a servicios de transporte públicos
		Calidad de las viviendas	Proporción de hogares que viven en una casa considerada “durable”,
		Catastro ·	Proporción de viviendas que cumpla con todos los reglamentos de construcciones y urbanizaciones
	Infraestructura para salud	Cobertura en salud	Porcentaje de establecimientos de salud con servicios de alcantarillado y agua potable.
			Personas con acceso a los servicios de salud a través de subsistemas de salud ·.
			Centros y/o sub centros de salud intervenidos
			razón camas de hospital – población
			Mejoras en infraestructura y equipamiento en centros y/o sub centros de salud
			Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud terminados.
	Infraestructura para educación	Cobertura en educación ·	Acceso a servicios en infraestructura educativa
		Centros educativos intervenidos	Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados
			Proporción de centros educativos intervenidos o mejorados
		Calidad del servicio educativo (infraestructura)	Percepción sobre el material de construcción de la infraestructura escolar
			Número de establecimientos educativos que obedecen a las características territoriales, tomando en cuenta la realidad geográfica, urbana y rural.
			Porcentaje de escuelas con conexión internet

Fuente: Mesas Temáticas / Comisiones, 2020

Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Tabla T 2035.Matriz de indicadores de resultado referenciales 2

Nivel GAD	Competencia	Temáticas	Indicadores referenciales
Cantonal	Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial	Cobertura del sistema de transporte	Población beneficiada del sistema de transporte
		Infracciones de tránsito	Número anual de accidentes de tránsito
			Porcentaje de muertes registradas por accidentes de tránsito
			Porcentaje de muertes registradas por accidentes de tránsito en menores de 18 años de edad
			Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito
		Uso del servicio de transporte público	Proporción de la población que utiliza el transporte público
	Desechos sólidos - servicio público	Cobertura del servicio de recolección de basura	Proporción de hogares atendidos con atención regular de recolección de residuos sólidos (semanal)
			Continuidad del servicio de recolección de basura
			Calidad del servicio de recolección de basura
		Disposición de residuos solidos	Volumen de residuos sólidos generados por la localidad (basura)
			Porcentaje de desechos sólidos incinerados; c) vertedero d) abierto; e) reciclados; f) quemados (aire libre); g) otros
			Porcentaje de desechos sólidos eliminados mediante vertedero
			Porcentaje de desechos sólidos eliminado mediante botaderos abiertos e) reciclados; f) quemados (aire libre); g) otros
			Porcentaje de desechos sólidos quemados al aire libre
			Porcentaje de desechos sólidos reciclados. f) quemados (aire libre); g) otros
	Gestión de riesgos	Prevención y mitigación de riesgos	Proporción viviendas construidas en ubicación sujeta a riesgo
		Integración del riesgo en el uso del suelo ·	Asentamientos ubicados en áreas propensas a desastres

Fuente: Mesas Temáticas / Comisiones, 2020

Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Indicadores de resultado (en referencia a sus objetivos)

Tabla T 16. Vinculación con indicadores / metas

Objetivo estratégico del PDOT	Meta resultado PDOT	Indicador de la meta
Objetivo 1.	**Meta 1.** Al 2024 conseguir el 20 % de conservación y protección de los recursos naturales, mitigando los eventos adversos.	Porcentaje de áreas naturales protegidas en relación al área total del cantón
Objetivo 2.	**Meta 2.** Al 2024 reducir el 10 % de los índices de contaminación por el vertido de aguas negras y otros desechos a los ríos y/o fuentes hídricas	Porcentaje de viviendas que cuentan con servicios básicos de alcantarillado, ampliación del sistema de alcantarillado
Objetivo 3.	**Meta 3.** Fortalecer al 15% el sistema económico cantonal, incentivando la producción y desarrollo de manera sustentable, con participación del sistema de economía popular y solidaria hasta el 2024	Incentivar a Empresas de Economía Popular y Solidarias en el Cantón Yaguachi.
Objetivo 4.	**Meta 4.** Al 2024 mejorar el 20 % de las capacidades de producción agropecuaria con regulación para garantizar la soberanía alimentaria.	Porcentaje de Nuevos inversionistas en el sector agropecuario.
Objetivo 5.	**Meta 5.** Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de proyectos dedicados a actividades culturales y deportivas
Objetivo 6	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servicios educativos, salud y seguridad ciudadana en contexto de equidad, cohesión e inclusión social.	Centros y/o sub centros de salud intervenidos, fortalecimiento del consejo de seguridad ciudadana.
Objetivo 7	**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.	Porcentaje de asentamientos irregulares sin legalización en rl Cantón.
Objetivo 8	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de vías en buen estado, energía y conectividad en la Población.
Objetivo 9	**Meta 9.** Al 2024 mejorar al 100% de la gestión municipal con participación ciudadana regulada, fortalecida y empoderada.	Porcentaje de Unidades Básicas de Participación ciudadana existentes en el Cantón.
Objetivo 10	**Meta 10.** Al 2024 promover al 50% el fortalecimiento a las capacidades institucionales, generando condiciones para la integración (Nacional e internacional), para que posibilite la convivencia social.	Número de Instituciones públicas que Coordinan los servicios públicos a la Población del Cantón Yaguachi.

Fuente: Mesas Temáticas / Comisiones, 2020

Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Tabla T 17. Metas e Indicadores por componentes según competencias

Componente	Objetivos	Descripción del programa propuesto según competencias		Meta del programa (Cuantitativa)	Indicador
		Código	Programa		
Biofísico	1	PRO-001	Protección y Conservación	Al 2021 se contará con una superficie del 0,003% declarada como área protegida	Porcentaje de áreas naturales protegidas en relación al área total del cantón

				Al 2021 se espera contar con la protección de los Ríos dobles y simples, existentes en el Cantón	Superficie de territorio bajo conservación
				Disminuir al 2 % la tasa de deforestación al año 2024.	Tasa de deforestación anual
				Impulsar la reforestación de los márgenes de los ríos dobles y simples para el año 2024.	Tasa de reforestación anual
		PRO-002	Gestión de riesgos y cambio climático	Se iniciará en el año 2021 la reubicación de asentamientos ubicados en zonas seguras.	Asentamientos ubicados en áreas propensas a desastres
				Al 2024 se reubicarán aproximadamente 100 viviendas ubicadas en sectores de riesgos	Proporción viviendas construidas en ubicación sujeta a riesgo
				Al 2024 Reducir las superficies afectados por las inundaciones, con acciones de control.	Porcentaje de superficie afectada anualmente por efectos climatológicos inundaciones.
	2	PRO-003	Riego y drenaje	Al 2021 Establecer catastro de beneficiarios de sistemas de riego	Porcentaje de hectáreas que cuentan con sistemas de riego
Económico/ productivo	3	PRO-004	Polo de desarrollo productivo y activación económica	Al año 2021 se implementará la Ordenanza de estímulos tributarios a Nuevos Inversionistas en todo el Cantón.	Porcentaje de Nuevos inversionistas en el sector agropecuario.
		PRO-005	Economía social y solidaria	AL AÑO 2021, crear normativas que fomenten la producción, garanticen sistemas de comercialización y fuentes de trabajo a empresas del sistema de economía popular y solidaria.	Incentivar a Empresas de Economía Popular y Solidarias en el Cantón Yaguachi.
	4	PRO-006	Nutricional y fomento de la seguridad alimentaria	Al 2021 iniciar campañas para mejorar la alimentación y bajar los índices de desnutrición en el cantón.	Número de talleres o cursos de formación y Capacitación en Educación Alimentaria y Nutricional
					Personas beneficiadas de los talleres o cursos de formación y Capacitación en Educación Alimentaria y Nutricional
				Al año 2024 se ampliará la cobertura en un 20% de Kit alimenticio a las personas vulnerables	Programas de asistencia alimentaria y nutricional, especialmente para la niñez, personas de la tercera edad, mujeres gestantes y en edad reproductiva, pobres y del área rural.
		PRO-007	Fomento de las actividades productivas y agropecuarias	Al año 2021 iniciar talleres de capacitación en convenio con el Gobierno Provincial del Guayas, Agrocalidad y otros entes públicos y privados.	Capacitaciones y asistencia técnica productiva impartida
					Proporción de productores beneficiados de talleres de capacitación y asistencia técnica impartida.
Sociocultural	5	PRO-008	Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	Al año 2021 iniciar el Proyecto YAGUARTE para realizar actividades de arte, cultura, turismo gastronomía, música y emprendimiento.	Número de proyectos dedicados a actividades culturales, artes, turismo, gastronomía y deportes
		PRO-009	Desarrollo Turístico Sostenible	al año 2021 iniciar campañas de difusión y alianzas estratégicas con empresas turísticas, para dar a conocer los potenciales turísticos del Cantón	Fortalecer y publicitar los sitios turísticos del Cantón.
	6	PRO-010	Desarrollo Integral de grupos de atención prioritaria	Al año 2024 se ampliará la cobertura en un 20% de atención con talleres de capacitación y emprendimiento a las personas vulnerables	Porcentajes de Población Vulnerable atendida en el Cantón.
		PRO-011	Salud integral y educación	Al 2021 se espera contar con una clínica móvil que permita la atención en salud de la mayor cantidad de usuarios. Continuar Apoyando a la Educación con la entrega de Tabletas a los bachilleres del Cantón.	Porcentajes de la población que tiene acceso a los servicios de Educación y Salud
		PRO-012	Seguridad Ciudadana	Al 2024 se espera contar con el sistema de Seguridad Ciudadana con Videos cámaras de vigilancia, centro de monitoreo y equipo de respuesta inmediata.	Fomentar y Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana.
Asentamiento	7	PRO-013	Ordenamiento Territorial	Al año 2024 se espera tener la cobertura, de un 70% de actualización del Catastro, registro, legalización y regularización de todas las	Porcentaje de superficie registrada en catastros municipales

		PRO-014	Hábitat y vivienda	viviendas en los centros poblados urbanos y el 50% en la zona Rural.	Porcentaje de predios y/o viviendas legalizadas/regularizadas
				Regularizar al 2024 el 50% de viviendas, cumplan los reglamentos urbanísticos.	Proporción de viviendas que cumpla con todos los reglamentos de construcciones y urbanizaciones
		PRO-015	Infraestructura de salud y educación	Al 2021 Gestionar con MINTEL y Ministerio de educación, cobertura de Internet del 50% de escuelas ubicadas en el sector Rural	Porcentaje de escuelas con conexión internet
				Al 2024 apoyar a la infraestructura en reconstrucción del 25 % de locales Educativos	Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados
					Acceso a servicios en infraestructura educativa
				Al 2024 apoyar a la infraestructura en reconstrucción del 25 % de centros de Salud.	Personas con acceso a los servicios de salud a través de subsistemas de salud
					Centros y/o sub centros de salud intervenido
					Mejoras en infraestructura y equipamiento en centros y/o sub centros de salud
		PRO-016	Patrimonio y espacios públicos	Al 2024 se debe realizar alianzas estratégicas, para la difusión del Patrimonio existente en el Cantón.	Rescatar el Patrimonio existente e el Cantón.
		PRO-017	Equipamiento comunitario		Porcentaje de sitios públicos existentes en el Cantón.
	8	PRO-018	Vialidad Urbana	Al 2024 se debería tener el 40 % de vías del cantón en buen estado.	Porcentaje de vías urbanas en buen estado
		PRO-019	Vialidad Rural		Porcentaje de vías rurales en buen estado
					Porcentaje de vías recuperadas
					Porcentaje de vías pavimentadas que permitan la salida de los alimentos.
		PRO-020	Regeneración Urbana		Porcentaje de vías urbanas regeneradas.
		PRO-021	Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial	Al año 2024, Mejorar al 50 % la vialidad intracantonal, con seguridad vial	Población beneficiada del sistema de transporte
					Número anual de accidentes de tránsito
					Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito
		PRO-022	Servicio público de energía	Al 2024 gestionar con CNEL la cobertura de servicio eléctrico al 70% de la Población	Porcentaje de viviendas que están conectadas al servicio de electricidad
		PRO-023	Servicio público de agua Potable	Al 2021 se iniciará en la cabecera cantonal la construcción de la planta de Agua Potable	Fuentes de agua de consumo mejoradas
					Porcentaje de viviendas que cuentas con los servicios básicos de agua potable.
		PRO-024	Servicio público de alcantarillado	Al año 2024 se espera tener el 70% de cobertura de los servicios de Alcantarillado en las Viviendas ubicadas en la cabecera cantonal y las 3 cabeceras parroquiales	Porcentaje de viviendas que cuentan con servicio de saneamiento ambiental
					Ampliación de la ejecución de sistemas de saneamiento
					Porcentaje de hogares que cuentan con alcantarillado y/o pozo séptico
					Porcentaje de viviendas que cuentas con los servicios básicos y alcantarillado.
		PRO-025	Gestión de manejo de desechos sólidos	Al 2024 ampliar la cobertura y calidad del servicio de recolección de desechos sólidos,	Calidad del servicio de recolección de basura
				Al 2021 implementar la campaña Mi Barrio Limpio, para determinar volúmenes de desechos generados, incentivando la clasificación y el reciclaje.	Proporción de viviendas que clasifican sus desechos
					Toneladas de desechos clasificados
					Volumen de residuos sólidos generados
					Porcentaje de desechos sólidos reciclados
				Al 2024 se deberá repotenciar la celda emergente existente.	Número total de rellenos sanitarios terminados

		PRO-026	Conectividad cantonal	Al 2024 en Gestión con CNT y otras operadoras, una cobertura de telefonía e internet al 50% de la población	Porcentaje de población que tiene el servicio de telefonía e internet en el cantón.
Político Institucional	9	PRO-027	Fortalecimiento institucional y equipamiento	Al 2024 renovar el 50% del Parque automotor, equipo caminero y de oficina Municipal.	Determinar las necesidades de repotenciación, mantenimiento o renovación de equipamiento Municipal.
		PRO-028	Participación ciudadana y control social	Al 2021 iniciar los procesos de creación de las unidades básicas urbanas y recintales del Cantón.	Promover la creación de unidades básicas de participación Ciudadana en el cantón.
	10	PRO-029	Fortalecimiento organizacional e institucional	Al 2021 hacer una reingeniería de Personal para cumplir con el Modelo de Gestión del PDOT.	Adecuar el estatuto orgánico Municipal y Coordinar con las Instituciones públicas existentes en el Cantón.
		PRO-030	Cooperación Internacional	Al 2021 crear la unidad de desarrollo económico, para gestionar recursos nacionales e internacionales para beneficio del Cantón.	Determinar responsables para el desarrollo económico del cantón a través de ayudas internacionales.

Programas y proyectos

Los programas contendrán un conjunto coherente de proyectos y otras medidas que atienden a objetivo concreto a alcanzar en un plazo razonable.

Tabla T 18. Programas enlazados según competencias por niveles de gobierno

Acciones	Descripción del programa propuesto según competencias		Niveles de Gobierno			
	No. Pro.	Programa	GC	GP	GM	GPR
A1	PRO-001	Protección y Conservación	■	■	■	
A2	PRO-002	Gestión de riesgos y cambio climático	■	■	■	
A3	PRO-003	Riego y drenaje	■	■	■	■
A4	PRO-004	Polo de desarrollo productivo y activación económica	■		■	
A5	PRO-005	Economía social y solidaria	■		■	■
A6	PRO-006	Nutricional y fomento de la seguridad alimentaria	■		■	■
A7	PRO-007	Fomento de las actividades productivas y agropecuarias	■		■	■
A8	PRO-008	Fomento al deporte, arte, historia, gastronomía y tradición cultural			■	■
A9	PRO-009	Implementación del sector Turístico Sostenible y Sustentable	■	■	■	■
A10	PRO-010	Grupos de atención prioritaria	■		■	■
A11	PRO-011	Salud y educación	■		■	
A12	PRO-012	Seguridad Ciudadana	■		■	
A13	PRO-013	Ordenamiento Territorial			■	■
A14	PRO-014	Hábitat y vivienda	■	■	■	
A15	PRO-015	Infraestructura de salud y educación	■		■	
A16	PRO-016	Patrimonio y espacios públicos	■		■	■

A17	PRO-017	Equipamiento comunitario				
A18	PRO-018	Vialidad Urbana				
A19	PRO-019	Vialidad Rural				
A20	PRO-020	Regeneración Urbana				
A21	PRO-021	Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial				
A22	PRO-022	Servicio público de energía				
A23	PRO-023	Servicio público de agua Potable				
A24	PRO-024	Servicio público de alcantarillado				
A25	PRO-025	Gestión de manejo de desechos sólidos,				
A26	PRO-026	Conectividad cantonal				
A27	PRO-027	Fortalecimiento institucional y equipamiento				
A28	PRO-028	Participación ciudadana y control social				
A29	PRO-029	Fortalecimiento organizacional e institucional				
A30	PRO-030	Cooperación Internacional				

Fuente: Cabildo Populares

Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Los programas y proyectos son correspondientes con las competencias Constitucionales (artículo 264), las funciones de los GAD Municipales (artículo 55 del COOTAD literales d, f, g, h, i, m, n) 67, grupos de atención prioritaria (artículo 249 del COOTAD) 68 y a los objetivos, políticas y metas del Plan Nacional

Bajo los criterios para la planificación y priorización de la inversión pública, que se fundamenta en la estrategia endógena para el Buen Vivir, de conformidad a la estrategia territorial nacional; cuya metodología de priorización considera criterios principales:

El proyecto, como parte de los programas, constituye una herramienta que organiza las acciones concretas en torno a los problemas u oportunidades concretas, partiendo de objetivos, actividades, metodologías y metas.

Modelo territorial deseado

Con el análisis de los componentes descritos en el diagnóstico estratégico y la zonificación por Categorías de ordenamiento territorial (COT), es factible construir el Modelo Territorial Deseado (MTD). Este establece el reflejo de las actividades que se deben realizar dentro del mismo, con el propósito de mejorar el uso del suelo, (Clasificación y Subclasificación del suelo) la ocupación del territorio, protección y la conservación del patrimonio natural.

El MTD que promueve el GAD Municipal de San Jacinto de Yaguachi a través del presente instrumento de planificación bosqueja una serie de intervenciones en el territorio con la conclusión de lograr un equilibrio social en las condiciones de vida de los ciudadanos en toda la jurisdicción cantonal de San Jacinto de Yaguachi, porque es de destacar que historial de las tres parroquias rurales presentan marginamiento y exclusión de los beneficios del desarrollo y de las obras emprendidas por los gobiernos nacionales y seccionales. Esta exclusión se evidencia en los datos del diagnóstico que muestras cifras preocupantes de la polarización de condiciones de un sector y otro.

La propuesta es generar un desarrollo integral y conseguir la articulación y complementariedad entre las zonas urbanas y rurales que componen un mismo territorio. El Modelo Territorial Deseado (MTD). Que se proyecta es promover en la zona rural con un crecimiento ordenado y sustentable, de acuerdo con los recursos naturales, con acceso total de los servicios básicos y sociales, sistema vial, de movilidad, energía y conectividad, fomento de actividades agroproductivas que generen ingresos no solo de subsistencia, sino que permita condiciones de vida digna que se traduzcan en trabajo cotidiano, ingresos superiores y acceso a similares servicios que en la zona urbana. Se anhela reducir el desplazamiento de la población rural hacia las ciudades donde deben enfrentar circunstancias de explotación laboral, trabajo informal, mayores condiciones de exclusión, disminuir el acceso a viviendas en zonas irregulares sin servicios básicos.

Con la finalidad de implementar el Uso y Gestión de suelo, se definen los límites urbanos de cada cabecera parroquial y el límite urbano de la ciudad de Yaguachi. De similar manera, se define un límite referencial de los asentamientos humanos que se encuentran en esta unidad territorial, para administrar el uso de suelo y poder atender según las competencias del GAD Municipal de San Jacinto de Yaguachi.

El modelo territorial deseado del cantón San Jacinto de Yaguachi contiene, lo siguiente:

- La estructura urbana y rural, es decir la clasificación y Subclasificación del suelo, considerando las condiciones de riesgos presentes en el territorio.
- La red de asentamientos humanos y su vinculación con los circunvecinos, así como las redes de transporte, movilidad, energía y telecomunicaciones e infraestructura.
- Zonas de riesgos identificados en el territorio. Áreas de conservación, ecosistemas (especialmente ecosistemas frágiles, en caso de existir), zonas de protección hídrica.
- Uso sostenible de los recursos naturales (economía circular) Patrimonio cultural.
- Localización o área de influencia de programas/proyectos definidos en la propuesta

La estructura urbana y rural, es decir la clasificación y Subclasificación del suelo

Tabla T 2049. Conceptos de áreas urbana y rural

Área Urbana	Área Rural
El área urbana en su extensión territorial posee la totalidad de los servicios, equipamientos e infraestructuras necesarios, y que mayoritariamente se encuentra ocupado por edificaciones para la habitación.	El área rural, se define a la tierra rural como "la extensión territorial que se encuentra ubicada fuera del área urbana, cuya aptitud presenta condiciones biofísicas y ambientales para ser utilizada en la producción agrícola, pecuaria, forestal, silvícola o acuícola, actividades recreativas, ecoturísticas, de conservación o de protección agraria, y otras actividades productivas en las que la Autoridad Agraria Nacional ejerce su rectoría".

Fuente: Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (LOTRYTA)
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Tabla T 2050. Clasificación y Subclasificación del suelo


Clasificación del Suelo	Subclasificación del suelo	Polígonos de Intervención	COT	Tratamiento		Regulación
Urbano	No Consolidado	Tres Postres Buena Fe Vuelta Larga El deseo Ciudadela	Área Urbana			**Suelo Urbano No Consolidado**. - Es el suelo urbano que no posee la totalidad de los servicios, infraestructuras y equipamientos necesarios, y que requiere de un proceso de intervención para completar o mejorar su edificación o urbanización
	Consolidado	Cabecera Cantonal de San Jacinto de Yaguachi	Área Urbana			**Suelo Urbano. -** Es el suelo urbano que posee la totalidad de los servicios, equipamientos e infraestructuras necesarios, y que mayoritariamente se encuentra ocupado por edificaciones para la habitación.
	Urbano Parroquial	Yaguachi Viejo Cone Virgen de Fátima Pedro J. Montero	Área Urbana			**Suelo Urbano Parroquial. -**Es el suelo que por historia ha adquirido usos y vocaciones urbanas pese a estar inserto en suelo rural, esta categoría se aplicará principalmente a las cabeceras urbanas de las parroquias rurales, en esta sub clasificación se procurará contener la expansión de los usos urbanos.
	Protección	Ríos	Área Urbana			**Suelo Urbano de Protección. -** Es el suelo que pese a estar en áreas reservadas principalmente para la vivienda, por sus especiales características biofísicas, culturales, sociales o paisajísticas, o por presentar factores de riesgo para los asentamientos humanos, debe ser protegido, y en el cual se restringirá su ocupación para la habitación según la legislación nacional y local correspondiente. Para que un suelo urbano de protección, sea considerado como tal deberá incorporárselo dentro de los planes y mecanismos que establece la norma nacional y urbana del cantón en los ejes: ambiental, patrimonial y de riesgos y demás norma pertinente.
Zona especial de desarrollo		PIADY				
Rural	Producción		Área Rural de Producción Agrícola sin limitaciones	Construcción y fraccionamiento restringido	**Promoción productiva**	**Suelo Rural de Producción Agropecuaria.** Es el suelo rural destinado a actividades agroproductivas, acuícolas, ganaderas, forestales y de aprovechamiento turístico, que deberá observar un equilibrio con la conservación ambiental. Consecuentemente, se encuentra restringida la construcción y la urbanización masiva, el fraccionamiento o subdivisión en lotes menores a lo establecido en la zonificación y de pequeños lotes.
			Área Rural de Producción Agrícola con ligera limitación			
			Área Rural de Producción Agrícola con ligera a moderadas limitaciones.			

		Camaronera	Área rural de producción Agropecuaria			
	Expansión Urbana		Área Rural para la Expansión Urbana	fraccionamiento		**Suelo Rural de Expansión Urbana. -** Es el suelo rural que podrá ser transformado para su uso urbano de conformidad con el Plan de Uso y Gestión de Suelo. El suelo rural de expansión urbana deberá ser siempre colindante con el suelo urbano del Cantón, a excepción de los casos especiales que se definan en normativa secundaria**.**
	Extractivo				Mitigación y recuperación	**Suelo Rural de Aprovechamiento Extractivo. -** Es el suelo rural destinado por la autoridad competente nacional o local, de conformidad con la legislación vigente, para actividades extractivas de recursos naturales no renovables, garantizando los derechos de naturaleza y un equilibrio ambiental y que está condicionado al cumplimiento de requisitos ambientales y técnico mineros.
	Protección	Área Rural de Protección y Conservación				**Suelo de Protección y Conservación. -** Es el suelo rural o urbano que, por sus especiales características biofísicas, ambientales, socioculturales, o por presentar factores de riesgo, merece medidas específicas de protección y que consten en Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas y en subsistemas locales, tales como, cuencas, microcuencas y sistemas hidráulicos del Cantón. No es un suelo apto para recibir actividades urbanas de ningún tipo, por lo que se encuentra restringida la construcción, el fraccionamiento en lotes menores a lo observado por la zonificación o la urbanización masiva. Para la declaratoria de suelo rural de protección se observará la legislación nacional que sea aplicable.

Fuente: Mesas Temáticas / Comisiones, 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

En el Mapa, se identifican los conflictos de uso del suelo del cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 25. Conflictos de uso del suelo.




Fuente: Mesas Temáticas / Comisiones, 2020

Elaboración: Equipo Técnico Consultor

En el Mapa, se visualiza la Subclasificación del suelo.


Mapa M 26. Subclasificación del suelo.



Fuente: Mesas Temáticas / Comisiones, 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

En el Mapa, se visualiza las zonas de riesgos identificados en el territorio.

Mapa M 27. Zonas de riesgos identificados en el territorio.



Fuente: Mesas Temáticas / Comisiones, 2020

ANALISIS Y PROPUESTAS POR COMPONENTES

Biofísico

El cantón San Jacinto de Yaguachi está irrigado por grandes ríos dobles y simples, por lo que es necesario establecer una normativa para la creación y regularización de zonas de protección y conservación con gestión sostenible de los sistemas hídricos y franjas de protección en las riberas de los ríos que garantice la disponibilidad de agua potable, establezca parques lineales en el malecón de las cabezas cantonal y parroquiales, identifique las viviendas asentadas en las riberas de estos cuerpos de agua; así como también optimice y delimite el uso del suelo por la extracción de materiales de construcción.

Control de Inundaciones. –

Existe una afectación (SOCAVACION) en los muros de contención, desde hace 5 años en los Ríos Chimbo y Milagro a la Altura de los recintos Vuelta Larga y el Cóndor, por lo que es importante realizar gestiones con otros organismos públicos, a fin de que se puedan reforzar estos muros de contención, ya que constituyen un peligro en razón de que hay vías construidas en dichos muros y puede en algún momento colapsar o provocar inundaciones.

En la actualidad, las actividades agrícolas que realiza el Ingenio azucarero Valdez, está afectando a la subcuenca del estero los capachos, por lo que el GAD Municipal debería realizar una Normativa y exigir a esta empresa una remediación, ya que las aguas expulsadas llegan contaminadas al estero y estas aguas son utilizadas por agricultores de la Zona en sus sembríos.

En la actualidad se está realizando un compromiso entre el GAD Municipal de San Jacinto de Yaguachi y las empresas; SEAGATE CIA. LTDA., ACHIBROS S.A., ENCAMEX, y AZUCARERA VALDEZ C.A. Con la finalidad de realizar la limpieza y desazolve del estero LOS CAPACHOS por cinco años, labor que realizaran entre los meses de octubre y noviembre de cada año, en una longitud de 8 Km. Las empresas estarán a cargo de un tramo de 2 Km cada una, con el mantenimiento del tramo que a cada empresa le corresponde. Esta actividad beneficiara a muchos recintos que se ven hoy día afectados por el exceso o la falta de agua para sus sembríos

Ecosistemas. –

Los recursos naturales del cantón exigen la implementación del manejo responsable de las cuencas, subcuencas y microcuencas, con la finalidad de implementar políticas públicas, que fomente la recuperación de los derechos de la naturaleza sobre los asentamientos humanos, que respete los ecosistemas (flora y la fauna) proteja las fuentes hídricas de esta unidad territorial, por ello es necesario generar programas y proyectos enfocados a la conservación y restauración de los recursos naturales en el marco de la responsabilidad y la sostenibilidad ambiental, la gestión de riesgo y el cambio climático en el cantón, para erradicar la pobreza y las desigualdades como principios de equidad social con inclusión; con el único afán de mejorar la calidad de vida de la población.

Podemos decir, que la sustentabilidad ambiental, es responsabilidad de todos los niveles de gobierno, pero por competencia a esta corporación municipal le corresponde mejorar y potenciar los servicios públicos básicos promoviendo un ambiente sustentable y sostenible que propicie condiciones seguras para el acceso a un territorio seguro, resilientes e incluyente al desarrollo humano.

En este componente se visualiza lo siguiente:

- Establecimiento de espacios de conservación ambiental y uso sostenible, incorporando la dimensión ecológica para preservar los ecosistemas y sus vertientes.
- Ampliación, limpieza, desazolve y mantenimiento de canales de riego y drenaje.

Para lograr este modelo territorial deseado se propone ejecutar programas vinculado al componente Biofísico del PDOT:

- Protección y Conservación
- Gestión de riesgos y cambio climático
- Riego y drenaje

Económico Productivo

La manufactura es la actividad que más ha crecido en el período 2011 – 2018 en el cantón, con una variación de crecimiento del sector manufacturero debe ser repotenciado, aprovechando la presencia del Parque Industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY) localizado en una zona privilegiada lejos de las zonas urbanas. Esta locación fue elegida estratégicamente para que las industrias operen con máxima eficiencia al estar ubicado de forma equidistante entre los dos puentes de acceso a Guayaquil, exactamente a 11.5KM de Durán (Puente de la Unidad Nacional) y a 11.5 del PAN (Puente Alterno Norte). Este nuevo polo de desarrollo es el primer parque industrial calificado que ofrece la Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) que brindará beneficios tributarios y financieros al cantón.

Esta área geográfica delimitada del (PIADY) representa el potencial crecimiento económico inicial de la gran zona, con:

- Industrias que sustituyan estratégicamente importaciones.
- Industrias que agreguen valor a la actividad de exportación.
- Montaje, ensamble, restauración o acondicionamiento de mercaderías.
- Industrias de desarrollo tecnológico, innovación, investigación y desarrollo.
- Industrias que quieran realizar inversiones nuevas y productivas Industrias que busquen mejorar su lugar de operación.
- Incentivos Fiscales contemplados en el código orgánico de la producción, comercio e inversiones, que fortalece con réditos fundamentales a la corporación municipal.
- Ordenanzas de Incentivos tributarios a Inversionistas que generen Producción y fuentes de Empleo en el Cantón Yaguachi.
- Líneas especiales de crédito productivo Reducción en primas de seguros Inversión segura y plusvalía.
- Se puede considerar como complementación al Polo de Desarrollo, la Creación de un nuevo aéreopuerto o aprovechamiento del aéreopuerto ubicado en la Parroquia Virgen de Fátima (Base de Taura).

En la jurisdicción cantonal de San Jacinto de Yaguachi, actualmente existen dos centros de abastecimiento de bienes básicos para consumo familiar, el Mercado Municipal de la Cabecera Cantonal y el Mercado Municipal de la Parroquia Rural Virgen de Fátima, por su localización el primero abastece a la mayor cantidad de habitantes del cantón, con la particularidad de que en este mercado no tiene la capacidad ni las condiciones necesarias para la ofertas de bienes, porque su cobertura es deficiente; por lo tanto, deberá repotencializarse el Mercado Municipal de la Cabecera Cantonal para garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Se propone la construcción de un nuevo mercado en el sector norte de la cabecera cantonal para satisfacer la demanda local y en la parroquia Cone se debería construir un Centro de acopio y comercialización de productos, así como

considerar la Creación de un Mercado de Transferencia para productos de Costa y Sierra a la altura de la Vía a Samborondón (PAN).

En este componente se visualiza lo siguiente:

- Las industrias aprovechan un espacio único (Parque Industrial de Acopio y Distribución Yaguachi-PIADY) para consolidar mayores niveles de producción, generar innovación y trasferencia de tecnología para un crecimiento estable.
- Sistema de mercadeo eficiente con la implementación de centros de comercialización para los productos de la zona.
- Lugar donde confluyen los esfuerzos públicos privados y, de la economía popular y solidaria para poner en marcha nuevas empresas, potenciando oportunidades de negocio de calidad y alta rentabilidad.

Para cristalizar este modelo territorial deseado se propone ejecutar cuatro programas vinculado al componente Económico Productivo del PDOT:

- Polo de desarrollo productivo y activación económica
- Economía social y solidaria
- Nutricional y fomento de la seguridad alimentaria
- Fomento de las actividades productivas agropecuarias

Sociocultural

En el cantón San Jacinto de Yaguachi se propone un acceso a educación, con calidad en los niveles inicial, básico y bachillerato, mejorando las capacidades de los Yaguacheños. El Ministerio de Educación presenta una oferta considerable a la educación, el problema es, que hay una serie de barreras sociales que impiden a la población en edad escolar asistir a una unidad educativa.

De esta manera se formula una visión de desarrollo inclusiva, por ello es necesario la disminución de brechas sociales y la reducción de las barreras de acceso a servicios sociales como educación, por lo que se plantea una activa labor en cuanto a alimentación escolar, subsidios económicos y becas.

Se propone establecer una Ruta turística patrimonial que además de promocionar la riqueza patrimonial del cantón, se consolide como una fuente de desarrollo sostenible que involucre a múltiples actores locales, generando recursos para conservar y potenciar el patrimonio cultural material e inmaterial.

San Jacinto de Yaguachi posee patrimonio histórico de gran valor que forma parte de una ruta turística planificada que permita su conservación - difusión y aporte al desarrollo económico del cantón, en el centro de la ciudad de Yaguachi se encuentran la estación ferroviaria y la Catedral de San Jacinto que son lugares de amplio reconocimiento nacional.

Las decisiones estratégicas de la propuesta del PDOT se orientan a consolidar un cantón que reconoce la diversidad cultural y construye su identidad a partir de la diversidad; por lo tanto, se impulsa acciones para el fortalecimiento y rescate de la identidad cultural, la memoria y el patrimonio.

Adicionalmente, como parte de la estrategia para enfrentar a la epidemia del COVID-19 se ha previsto la coordinación en el COE Cantonal con los diferentes actores como MSP, 911, Policía Nacional, con acciones para controlar el contagio y retomar las actividades productivas y sociales en el cantón.

Se está considerando la repotenciación del cementerio de la cabecera cantonal y el cerramiento de los cementerios de las Parroquia Yaguachi Viejo “CONE” y Pedro J. Montero-Virgen de Fátima.

En este componente se visualiza lo siguiente:

- Proyectar a San Jacinto de Yaguachi con una visión de desarrollo, inclusiva e intercultural a través de la disminución de brechas sociales y la reducción de las barreras de acceso a los servicios básico.
- Repotenciar y adecentar Cementerios, como centro ceremonial y religioso.
- Construcción del Hospital en Virgen de Fátima

- Promover el turístico sostenible y sustentable

Para lograr este modelo territorial deseado se propone ejecutar cinco programas vinculado al componente Sociocultural del PDOT:

- Fomento al deporte, arte, historia, gastronomía y tradición cultural
- Implementación del sector Turístico Sostenible y Sustentable
- Grupos de atención prioritaria
- Salud y educación
- Seguridad Ciudadana

Asentamientos Humanos, movilidad, energía y conectividad.

San Jacinto de Yaguachi cuenta con una posición especial estratégica, pues está ubicado en el centro de la provincia de Guayas, y sus asentamientos humanos se encuentran ligados a una infraestructura vial nacional, lo que le permite articular su territorio a nivel interno y externo y consolidar su potencial como núcleo de paso y proveedor de facilidades agro productivas y turísticas.

La red de asentamientos humanos del Cantón San Jacinto de Yaguachi, por su dimensión admite la aplicación de tratamiento urbanístico sostenibles, proporcionando la movilidad dentro del territorio, que formará parte de un sistema de movilidad sostenible a nivel cantonal, que unirá a las tres parroquias del cantón, y proveerá de una ruta segura hacia los principales equipamientos, con énfasis en aquellos que corresponden al ámbito de educación.

Es importante señalar que en el Cantón San Jacinto de Yaguachi existen asentamientos en zonas de alto riesgo a orillas de los Ríos Bulubulu, Chimbo, Yaguachi, Milagro. Por lo que se hace necesario la reubicación inmediata de estas viviendas.

Así mismo hay asentamientos irregulares en el sector la Victoria, en la vía Yaguachi Jujan y la perimetral, que deberían ser reubicados, ya que no hay un verdadero desarrollo urbanístico, por el desorden en que se fueron asentando en dicho sector y que sus vías interiores no corresponden a un asentamiento planificado, ya que en caso de incendios no se podría ingresar con carros motobombas y en temas de seguridad el acceso de la Policiaes complicado.

Agua de Consumo Humano. –

En el sistema actual de Agua para consumo humano, aun se consume agua entubada, con algunos aportes de cloración, se han iniciado los Estudios del Plan Maestro de Agua Potable para la Cabecera Cantonal, en la que se ha considerado la construcción de una Planta de potabilización de agua en la toma de Chobo.

Se deben repotenciar los sistemas de agua en los recintos, regularizar y definir si la operatividad de esos sistemas es administrada por Juntas o por un ente autónomo.

En el sector del Recinto Caimito y el Paraíso hay estudios realizados por la Azucarera Valdez que a 140 metros de profundidad hay agua en gran cantidad y calidad que podría abastecer a los habitantes de dichos sectores e inclusive a la cabecera cantonal.

Alcantarillado. –

El sistema de alcantarillado del cantón es de tipo combinado por lo tanto se transportan aguas lluvias y negras a la laguna de oxidación, que por su ubicación cerca del rio Yaguachi es proclive a colapsar por amenaza de inundación, mientras que las tres cabeceras parroquiales al no contar con sistemas de alcantarillado y tratamiento del caudal residual se descarga directamente a los ríos y esteros que atraviesan estas tramas rurales; por lo que es indispensable mejorar y ampliar la cobertura del servicio público de alcantarillado sanitario y pluvial, con esto se tendrá mayor control de inundaciones y se reducirá la contaminación en de los sistemas hídricos y como acciones complementarias y por no ser competencia municipal se propone realizar convenios con las instituciones competentes, las limpiezas, desazolve y mantenimiento de canales de riego y drenaje.

Actualmente en la Cabecera Cantonal se están realizando los estudios de alcantarillado, que permitan dotar de dicho servicio a la población, adicionalmente se debería repotenciar o construir una nueva laguna de oxidación con planta de tratamiento para evacuar aguas limpias.

La Junta de Agua potable de Virgen de Fátima y Pedro J. Montero, no tienen sistemas de alcantarillado, por lo que se hace necesario asuman el servicio de alcantarillado como un sistema complementario dado que son servicios integrados.

En cada recinto deberían construirse sistemas de redes y plantas de tratamiento para dotar de Alcantarillado sanitario y pluvial con planes maestros individuales.

Residuos Sólidos. -

La actual administración ha mejorado el manejo de residuos sólidos que comprende la recolección y trasportación a la celda temporal; sin embargo, esta celda temporal se ha transformado en botadero a cielo abierto con 5 años de operación superó los 3 años de vida útil, es por ello que para el fortalecimiento de este servicio público se propone la optimización del espacio del actual botadero a cielo abierto, expropiando y construir una celda emergente para alargar su vida útil, con una gestión integral de residuos sólidos que comprende las fases de barrido, separación en la fuente, recolección diferenciada, transporte, aprovechamiento de residuos y disposición final. Se tiene que considerar la adquisición de dos equipos recolectores, para ampliar y mejorar la cobertura de recolección.

Es importante resaltar que, mientras se lleva a cabo el proceso de expropiación de los terrenos y la construcción de las nuevas celdas, se deberá considerar la alternativa de buscar un lugar donde realizar los depósitos de los desechos que se generan en el Cantón San Jacinto de Yaguachi, que podría ser una alternativa alquilar el botadero del vecino cantón Duran.

Por otro lado, los espacios públicos son poco inclusivos de baja calidad paisajística; por lo que se propone establecer un sistema de espacios públicos, inclusivos, tolerantes y diseñados con criterios de sostenibilidad que aporten al simbolismo e identidad del cantón destacando el Parque de La Batalla De Cone, mediante la articulación del espacio público con la red de equipamientos, renovando la imagen urbana y urbano parroquial del cantón.

La implementación del Plan de Transporte Terrestre Cantonal y el Plan Estratégico de Movilidad Cantonal permitirán mejorar la red vial cantonal, el tránsito, el transporte público y la seguridad vial, dando prioridad a la movilidad peatonal y promoviendo el uso de alternativas de transportes sostenibles como la bicicleta.

Cabe indicar que en el redondel de la vía Puerto Inca-El Triunfo-Milagro-Km. 26. Existen negocios asentados al filo de la vía, por lo que se hace imprescindible la reubicación de dichos negocios a un lugar que dé seguridad tanto a vendedores como compradores.

De esta forma, es indispensable la implantación de una plataforma tecnológica en el cantón que facilite las actividades productivas y económicas, mejore los servicios, incremente la seguridad ciudadana y seguridad vial, reactive la identidad cultural y acerque al ciudadano y las empresas al GAD municipal y demás entidades públicas presentes en el cantón

Por lo expuesto, se ejecutará la implementación progresiva de redes y servicios de comunicaciones que declaren al cantón en un territorio inteligente, donde estos servicios de calidad estarán disponibles para todos, en todo momento y en todo lugar para aportar al incremento de la calidad de vida de los habitantes del cantón.

Por otro lado, el diagnóstico estratégico evidencio la oportunidad de mejorar en el ahorro de energía eléctrica en el sector residencial; de esta forma, se promocionará el uso eficiente de la electricidad desde el GAD municipal en coordinación con las entidades responsables de la prestación y control de este servicio, especialmente incrementar el alumbrado público, mediante la utilización de paneles solares.

En este componente se visualiza lo siguiente:

- Sistema de áreas recreativas que aporten a la calidad ambiental e identidad cultural aportando al incremento de índice verde urbano.
- Mejoramiento y construcción de nuevas edificaciones, acorde a la identidad cultural del cantón y su entorno.
- Energía suficiente para cubrir la demanda total del cantón.
- Servicios de calidad disponibles para todos en todo momento y lugar aportando la desarrollo económico, sostenible e influyente.
- Mejoramiento y ampliación de la red vial cantonal.
  - Eje estratégico principal
  - Eje estratégico intracantonal
- Trasporte seguro accesible, inclusivo y sostenible.

Para cristalizar este modelo territorial deseado se propone ejecutar once programas vinculado al componente Asentamientos Humanos del PDOT:

- Ordenamiento Territorial
- Hábitat y vivienda
- Infraestructura de salud y educación
- Patrimonio y espacios públicos
- Equipamiento comunitario
- Vialidad Urbana
- Vialidad Rural
- Regeneración Urbana
- Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial
- Servicio público de energía
- Conectividad cantonal

Político institucional.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi presenta una organización institucional, que requiere de la actualización de la estructura orgánica por procesos y el manual de funciones alineados al nuevo modelo de gestión territorial, debiendo contar con un equipo técnico administrativo suficiente para el ejercicio de sus funciones, por lo que se propone fortalecer la capacidad institucional, que asegure servicios municipales de calidad para los ciudadanos del cantón, promoviendo prácticas de gobierno participativo, transparente y consolidar un Sistemas de información Local con la automatización de sus servicios.

Se sugiere la creación de la empresa pública municipal de servicios públicos de; alcantarillado, agua potable y saneamiento ambiental, esta se denominaría; Empresa Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Ambiental EMAPASAM YAGUACHI "EP" con la finalidad de modernizar y optimizar estos servicios.

En el marco de la emergencia sanitaria, es fundamental que el municipio fortalezca su área de riesgos que no sólo pueda responder a las amenazas y desastres naturales y antrópicos, sino que además permita articular la respuesta ante la pandemia del COVID – 19, el mismo que ha requerido de respuestas inmediatas y articuladas para su contingencia.

En este componente se visualiza lo siguiente:

- Consolidar un modelo gestión administrativo integral que asegure servicios públicos de calidad para los ciudadanos del cantón, promoviendo prácticas de gobierno participativos y trasparentes

Para cristalizar este modelo territorial deseado se propone ejecutar cuatro programas vinculado al componente Político institucional del PDOT:

- Fortalecimiento institucional y equipamiento.
- Participación ciudadana y control social.
- Fortalecimiento organizacional e institucional.
- Cooperación Internacional.

Categorías de ordenamiento territorial

Las categorías de ordenamiento territorial tienen como fin dar respuesta a los objetivos estratégicos de desarrollo cantonal de San Jacinto de Yaguachi y establecer zonas homogéneas de acuerdo a la vocación del territorio, según los problemas y potencialidades detectados, en articulación con los planes nacionales y la estrategia territorial nacional. Permiten regular el uso y ocupación del suelo y determinar los indicadores y metas.

La propuesta de zonificación territorial a Nivel cantonal es necesario enunciar las categorías de suelo identificadas en el Análisis de capacidades de Uso de la Tierra (CUT) desarrollado en la fase del diagnóstico en el componente Biofísico y estructurado en el análisis estratégico del presente instrumento de planificación, al confrontar las

variables territoriales como la cobertura y aptitud del suelo, sistemas hídricos, inundaciones, movimiento de masas, estructura de conectividad vial, áreas de producción agrícola, zonas urbanas, las recientemente ingresadas en la clasificación de las áreas de protección y conservación; se determinó que el Cantón San Jacinto de Yaguachi estaría conformado por 18 Zonas Homogéneas o Categorías de Ordenamiento Territorial (COT) combinadas por sus limitaciones y potencialidades, el mismo que cuenta con una extensión de 53. 050,87 ha distribuido en las siguientes categorías de suelo.

ZONIFICACION POR CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (COT)

Tabla T 21. Zonificación Homogénea por COT

Categorías de Ordenamiento Territorial COT	Ha	%
RIOS Y ESTEROS	512.53	0.97%
AGRICOLA ACUICOLA	496.85	0.94%
AREA DE EXTRACCION MINERA	1,206.21	2.27%
AREA DE PROTECCION DEL ECOSISTEMA	267.22	0.50%
AREA URBANA CONSOLIDADA	274.59	0.52%
AREA RURAL DE EXPANSION URBANA	650.96	1.23%
CELDA TEMPORAL	3.21	0.01%
LAGUNA DE OXIDACION	7.99	0.02%
PIADY	91.25	0.17%
ZONA DE TOLERANCIA	94.24	0.18%
AREA DE PRODUCCION ACUICOLA	3,358.95	6.33%
AREA DE EXPANSION INDUSTRIAL	6,115.30	11.53%
ZONA DE PROYECCION COMERCIAL Y RESIDENCIAL	1043.08	1.97%
ZONA DE PROYECCION COMERCIAL, INDUSTRIAL DE BAJO IMPACTO Y RESIDENCIAL	819.52	1.54%
AREA RURAL DE PRODUCCION AGRICOLA SIN LIMITACIONES	2,583.79	4.87%
AREA RURAL DE PRODUCCION AGRICOLA CON LIGERAS LIMITACIONES	4,496.26	8.48%
AREA RURAL DE PRODUCCION AGRICOLA CON LIGERAS A MODERADAS LIMITACIONES	13,448.39	25.35%
AREA RURAL DE PRODUCCION AGROPECUARIA.	17,580.56	33.14%
TOTALES	53,050.87	100.00%


Para la construcción del Modelo Territorial Deseado para el Ordenamiento Territorial del cantón San Jacinto de Yaguachi, se considera en base a las Categorías de Ordenamiento Territorial (COT) detalladas en el mapa, la visión de desarrollo, objetivos estratégicos, indicadores, metas del territorio. El proceso del Ordenamiento Territorial se basa en la articulación de las variables.

Las categorías de ordenamiento territorial, descritas en la tabla anterior, representan la propuesta deseada para el cantón, estas fueron identificadas por la unión o división de las zonas definidas en el análisis de la vocación del territorio.

Con lo cual permite planificar el desarrollo territorial de acuerdo a sus categorías con la finalidad de optimizar recursos financieros, humanos, de logística, materiales e insumos, logrando ser más eficientes y eficaces para alcanzar las metas deseadas y alineados al Plan Nacional del Plan Toda Una Vida:

Mapa Modelo Territorial Deseado del Cantón San Jacinto de Yaguachi.

Mapa M 4. MTD CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.



Fuente: Mesas Temáticas / Comisiones, 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

1.1.1. Propuesta de reforma al Orgánico estructural y funcional

La estructura y el orgánico funcional requiere de características que viabilicen la implementación, seguimiento y evaluación del Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, para lograr estas acciones se requiere incorporar las siguientes propuestas, tanto en la Dirección de Planificación, como en las diferentes Direcciones, Departamentos y Unidades adscritas, atribuciones y funciones de las mismas, que tienen que ver con la planificación del territorio cantonal.

Para lograr aquello, se requiere las siguientes modificaciones al orgánico funcional y estructural.

Tabla T 206. Nivel de Organización del GADSJY

Proceso	**Niveles**		**Unidades administrativas/procesos actuales**		**Unidades administrativas/procesos propuesto**	
			Proceso-Direcciones	**Sub proceso – Departamentos**	**Proceso- Direcciones**	**Sub proceso – Departamentos**
Gobernantes	Directivo	Legislativo	Concejo Municipal	Comisiones	Concejo Municipal	Integración de Comisiones
					Secretaria General	**Sección de Documentación y Archivo**
		Ejecutivo	Alcaldía	Vice alcaldía	Alcaldía	Vice alcaldía
Habilitantes	Asesor		Asesoría Jurídica		Asesoría Jurídica	
			Dirección de Planificación Institucional	Participación Ciudadana	Dirección de Planificación Institucional	Participación Ciudadana
				Cooperación Internacional		Cooperación Internacional
						– Sección de Seguimiento y Monitoreo
			Comunicación Social	Prensa y Publicidad	Comunicación Social	– Sección de Prensa y Publicidad
				Producción Audiovisual		– Sección de Producción Audiovisual
						– Sección de Sistema de Información Local
	Apoyo			Comisaria Municipal	Justicia y Vigilancia	Comisaria Municipal
				Policía Municipal		Comisaria de Construcciones
						Policía Municipal
			Dirección Financiera	Presupuesto	Dirección Financiera	Presupuesto
				Contabilidad		Contabilidad
				Rentas		Rentas
				Tesorería		Tesorería – Sección de Coactiva
				Control de Bienes		
			Dirección Administrativa	Tecnología, Información y Comunicación	Dirección Administrativa	Tecnología, Información y Comunicación
				Parque Automotor y Equipo Caminero		Parque Automotor y Equipo Caminero
				Servicios Generales		Servicios Generales
				Bodega y Proveeduría		Bodega y Proveeduría
			Dirección de Talento Humano	Riesgo Laboral y Salud Ocupacional	Unidad de administración del Talento Humano	Riesgo Laboral y Salud Ocupacional
				Nómina y Remuneraciones		Nómina y Remuneraciones
				Administración del Talento Humano		– Sección de los Subsistema del Talento Humano
			Compras Publicas	Gestión Técnica de Control	Compras Publicas	Gestión Técnica de Control
Agregadores de Valor	Operativo		Dirección de Catastro y Ordenamiento Territorial	Planificación Urbana y Rural	Dirección de Ordenamiento Territorial	Planificación Urbana y Rural
				Control de Edificaciones y Usos de Suelo		Control de Edificaciones y Usos de Suelo
				Avaluó y Catastro		Avaluó y Catastro
				Gestión de Riesgo		Gestión de Riesgo
			Dirección de Acción Social	**Apoyo a la Salud**	Dirección de Acción Social. Dirección de Obras y servicios Públicos	
				Clínica Móvil		
			Dirección de Obras Públicas e higiene ambiental	Obras por administración Directa		
				Fiscalización de Obras		
				Obras por Administración Directa		

			Proyecto Especifico		
			Agua Potable y Alcantarillado		
		Dirección de Servicios Públicos y Gestión Ambiental	**Áridos y Pétreo**		
			Servicios Públicos		
			Control y Gestión Ambiental		
		Dirección de servicios Comunitario	Fomento Productivo	Dirección de Económico y Social	Acción Social y de Educación
			Promoción Social		
			Turismo		
			Unidad Municipal de Movilidad		
Consejos		Consejos de cogobierno	Consejo Cantonal de Protección de Derecho	Consejos de cogobierno	Consejo de Planificación
			Junta Cantonal de Protección de Derechos		Consejo Cantonal de Protección de Derecho
					Consejo de Seguridad Ciudadana
Unidades desconcentradas		Cuerpo de Bomberos		Cuerpo de Bomberos	
		Registrador de la Propiedad		Registrador de la Propiedad	
				Empresa Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Ambiental EMAPASAM YAGUACHI "EP"	

Fuente: Dirección de Talento Humano
Elaboración: Equipo Técnico de Consultor

Una organización eficiente tiene como uno de sus pilares más importantes la gestión de procesos. Eso permite generar prácticas institucionales eficientes para asegurar la calidad de los servicios públicos municipales que se presta.

Además, la unidad de cooperación internacional puede resultar determinante a la hora de canalizar, presentar y vincular recursos financieros y de asistencia técnica de organismos internacionales para la realización de programas, proyectos y actividades en favor de toda la jurisdicción cantonal.

1.1.2. Políticas de trabajo:

•Políticas públicas y lineamientos para la erradicación de la pobreza.

•Políticas públicas y lineamientos para la sustentabilidad ambiental.

•Políticas públicas y lineamientos para garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, seguros y sustentables a nivel cantonal.

•Políticas para propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e incluyente.

•Implementar mecanismos que aseguren el cumplimiento, monitoreo y evaluación de las funciones asignadas a cada uno de los funcionarios y trabajadores del GAD Municipal.

•Mantener actualizada un sistema de información y base de datos que faciliten la evaluación institucional y la rendición de cuentas.

•Implementar los respectivos planes sectoriales, planes estratégicos y correspondiente normativa, por cada Dirección y departamentos.

•Implementar mecanismos de participación ciudadana en los procesos institucionales

El modelo de gestión contiene las siguientes estrategias:

a) Articulación y coordinación para la implementación del PDOT
b) Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación
c) Seguimiento y evaluación del PDOT.
d) Promoción y difusión del PDOT.

El componente estructurante del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, determina los objetivos estratégicos de desarrollo, modelo territorial deseado, clasificación del suelo, las Categorías de Ordenamiento Territorial COT y Políticas, elementos que conforman el componente estructurante, en el que se enmarcar el presente instrumento de planificación.

Versión 0.1_2020

PDOT

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI 2020 - 2024

MODELO DE GESTIÓN

Ejecución del PDOT



Contenido

1. Modelo de Gestión del PDOT 281
1.1. Observación de la Estructura Organizacional (Orgánico Estructural y Funcional del GADMSY) ..... **¡Error! Marcador no definido.**
1.1.1. Propuesta de reforma al Orgánico estructural y funcional 275
1.1.2. Políticas de trabajo: 276
1.1.3. Articulación y coordinación para la implementación del PDOT 281
1.2. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación. 284
1.3. Seguimiento y evaluación del PDOT. 285
1.4. Promoción y difusión del PDOT. 287
1.1.4. Estrategia de Promoción y Difusión. 287
ANEXOS: Programas, Proyectos y Actividades 2020-2024 299

Índice de Imagen

Imagen I 1. Organigrama estructural ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Índice de tableas

Tabla T 1. Nivel de Organización del GADSJY 275
Tabla T 2. Estrategias de articulación y coordinación 281
Tabla T 3. Zonificación Homogénea por COT ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla T 4. Acciones para la Promoción y difusión del PDOT. 287

FASE IV: MODELO DE GESTION

Noviembre 2020

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de San Jacinto de Yaguachi

2. Modelo de Gestión del PDOT

La transformación hacia el desarrollo sustentable del cantón San Jacinto de Yaguachi requiere de la implementación de un modelo de gestión territorial y administrativo que establezca acciones estratégicas que orienten la culminación de la propuesta del PDOT, mediante la articulación entre actores territoriales, provinciales, nacionales e internacionales para la cristalización de los objetivos estratégicos de desarrollo, aprovechando las potencialidades y solucionando los problemas identificados en el diagnóstico estratégico.

A fin de consolidar los programas y proyectos propuestos, proponemos reforzar el modelo de gestión administrativa vigente, desde las Direcciones, Departamentos y/secciones, estas unidades administrativas resultan estratégicas para poder formular, implementar, evaluar y dar seguimiento a lo programado en la propuesta del PDOT.

Es concluyente que se deberá realizar una revisión integral tanto del estatuto orgánico, como de la estructura institucional y el manual de puestos. Este trabajo es fundamental para mejorar la gestión institucional y construir un modelo de gestión administrativo transparente.

2.1.1. Articulación y coordinación para la implementación del PDOT

El cumplimiento de los objetivos estratégicos de desarrollo del PDOT implica la intervención coordinada y complementaria de las diferentes actividades en el cantón San Jacinto de Yaguachi, con el sistema de participación ciudadana cantonal, el consejo de planificación, los actores territoriales, entidades del estado y privadas, como también Gobiernos Autónomos Descentralizados de los diferentes niveles, permiten la articulación, coordinación y optimización de esfuerzos y recursos.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi, promoverá la coordinación para la implementación del PDOT con los demás niveles gobierno, mejorando las relaciones interinstitucionales, de tal forma que se contribuya a la identificación de acciones prácticas que mejoren la gestión pública local en relación con las condiciones deficitarias de la población, de esta manera se requieren estrategias de articulación y coordinación como se sintetiza en la tabla siguiente.

Tabla T 207. Estrategias de articulación y coordinación

Programas	**Relacionamiento**	**Articulación**
	Actor involucrado	**reuniones bilaterales**
Gestión ambiental y cambio climático	Ministerio del ambiente y agua Prefectura del Guayas Secretaria del Agua, EPA	Mesa de Trabajo
Gestión de riesgos	Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia Secretaria del Agua Prefectura del Guayas	Mesa de Trabajo
Fomento de las actividades productivas y agropecuarias	Prefectura del Guayas Ministerio de Agricultura y Ganadería	Mesa de Trabajo

	MIPRO	
Economía social y solidaria	Prefectura del Guayas Ministerio de Agricultura y Ganadería GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo
Fomento de la seguridad alimentaria	Prefectura del Guayas Ministerio de Agricultura y Ganadería	Mesa de Trabajo
Desarrollo Integral de grupos de atención prioritaria	MIES Concejo de Protección de Derechos GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo
Fomento de deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	Ministerio de Deporte Liga Cantonal GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo
Seguridad Ciudadana	Ministerio del Interior GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo
Salud integral y educación	Ministerio de Salud Ministerio de Educación GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo
Desarrollo Turístico Sostenible	Ministerio de Turismo GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo
Ordenamiento Territorial	GAD Parroquiales SIG tierras MAG	Mesa de Trabajo
Infraestructura de salud y educación	Ministerio de Salud Ministerio de Educación	Mesa de Trabajo
Patrimonio arquitectónico, cultural y espacios públicos	Ministerio de Cultura y Patrimonio GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo
Equipamiento comunitario	GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo
Servicio público de Desechos sólidos	Ministerio del ambiente GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo
Servicio público de Agua Potable	Secretaria del Agua GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo
Servicio público de Alcantarillado	Prefectura del Guayas Secretaria del Agua MIDUVI GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo
Servicio público de energía	CNEL -EP GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo
Riego y drenaje	Prefectura del Guayas GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo

Regeneración Urbana	GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo
Vialidad Urbana	GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo
Vialidad Rural	Prefectura del Guayas GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo
Hábitat y vivienda	Prefectura del Guayas MIDUVI GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo
Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial	Ministerios de trasporte y Obras Publicas ANT GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo
Conectividad cantonal	CNT-EP GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo
Cooperación Internacional	GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo
Fortalecimiento organizacional, participación ciudadana y control social	CPCS GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo
Fortalecimiento institucional	GAD Parroquiales	Mesa de Trabajo

Fuente: Mesas Temáticas / Comisiones, 2020

Elaboración: Equipo Técnico Consultor

Tabla T 3. Zonificación Homogénea por COT

Categorías de Ordenamiento Territorial COT	Ha	%
RIOS Y ESTEROS	**512.53**	**0.97%**
AGRICOLA ACUICOLA	**496.85**	**0.94%**
AREA DE EXTRACCION MINERA	**1,206.21**	**2.27%**
AREA DE PROTECCION DEL ECOSISTEMA	**267.22**	**0.50%**
AREA URBANA CONSOLIDADA	**274.59**	**0.52%**
AREA RURAL DE EXPANSION URBANA	**650.96**	**1.23%**
CELDA TEMPORAL	**3.21**	**0.01%**
LAGUNA DE OXIDACION	**7.99**	**0.02%**
PIADY	**91.25**	**0.17%**
ZONA DE TOLERANCIA	**94.24**	**0.18%**
AREA DE PRODUCCION ACUICOLA	**3,358.95**	**6.33%**
AREA DE EXPANSION INDUSTRIAL	**6,115.30**	**11.53%**
ZONA DE PROYECCION COMERCIAL Y RESIDENCIAL	**1043.08**	**1.97%**
ZONA DE PROYECCION COMERCIAL, INDUSTRIAL DE BAJO IMPACTO Y RESIDENCIAL	**819.52**	**1.54%**
AREA RURAL DE PRODUCCION AGRICOLA SIN LIMITACIONES	**2,583.79**	**4.87%**

AREA RURAL DE PRODUCCION AGRICOLA CON LIGERAS LIMITACIONES	**4,496.26**	**8.48%**
AREA RURAL DE PRODUCCION AGRICOLA CON LIGERAS A MODERADAS LIMITACIONES	**13,448.39**	**25.35%**
AREA RURAL DE PRODUCCION AGROPECUARIA.	**17,580.56**	**33.14%**
TOTALES	**53,050.87**	**100.00%**

Fuente: Cabildo Popular/ Levantamiento de información en territorio

Elaboración: Equipo Técnico Consultor

2.6. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi, a través de la Unidad de Gestión de Riesgo y/o se encuentre activado el Comité de Operación de Emergencia (COE), coordinara con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias una **Agenda de Gestión de Riesgos Cantonal** que incorpore el que hacer en el cantón partiendo desde las directrices del PDOT.

La gestión de riesgos debe transversalizarse en la gestión del desarrollo desde los diferentes espacios territoriales, con la finalidad de planificar y ordenar el territorio apropiadamente, mitigando la generación de nuevos riesgos y la reducción de daños y pérdidas causadas por eventos antrópicos y naturales.

En la propuesta del PDOT en el objetivo estratégico "*Conservar los recursos naturales en el marco de la responsabilidad y la sostenibilidad ambiental, la gestión de riesgo y el cambio climático"*, contempla la política pública local.

En el objetivo relacionado con la estructuración de asentamientos humanos, se propone la política

Los principales riesgos identificados en el diagnóstico estratégico y que deben considerar en la gestión de riesgos son los siguientes:

- De acuerdo a la información cartográfica actualizada Servicio Nacional de Gestión de Riegos, todo el cantón presenta un riesgo de inundación alto; así mismo, el cantón se sitúa en una zona con susceptibilidad a sequias.
- En relación a riesgos por inundaciones, existen dos zonas propensas a inundaciones sobre todo por el riesgo de desbordamiento de los ríos,

La Agenda de Gestión de Riesgos debe incluir la sensibilización y educación a la ciudadanía sobre la gestión de riesgos, la mitigación y adaptación al cambio climático y su rol como corresponsables del proceso.

Se propone como estrategia la elaboración de la Agenda de Gestión de Riesgos Cantonal que s estructura de la siguiente manera:

- Creación del Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos
- Fortalecer la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal
- Plan Municipal de emergencia y contingencia para desastres naturales: inundaciones

- Manual de gestión de riesgos

Considerando que actualmente se inicia procesos institucionales de gestión de riegos en el cantón, se propone institucionalizar amparado en la agenda de gestión de riesgo cantonal el Manual de gestión de riesgos cantonal, de tal manera que para el 2021, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi, cuente y maneje un manual de gestión de riesgos con mapas temáticos actualizados, rutas de evacuación, procedimientos y responsabilidades de los actores territoriales.

De manera general se deberá identificar y dar a conocer las zonas de riesgo, planes Municipal de emergencia y contingencia para desastres naturales, reubicación y normas de restricción, publicaciones, mapas y otros medios.

Para enfrentar al COVID-19 se propone como estrategia ampliar la cobertura de los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, recolección de basura, energía, telecomunicaciones, transporte público, educación y salud; así como la obligación de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los espacios públicos.

2.7. Seguimiento y evaluación del PDOT.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi, a través de la Dirección de Planificación deberá realizar el proceso de seguimiento y evaluación; comprende la recopilación y análisis de información que permita verificar de forma cuantitativa y cualitativa los resultados de los Objetivos estratégicos de desarrollo, programas, proyectos y el cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDOT para el periodo 2020 – 2024.

El seguimiento será un proceso continuo; en cambio que la evaluación a las metas, ejecución técnica y presupuestaria de programas y proyectos definidos en cada año se realizará de forma trimestral, con esto se busca proporcionar alertas tempranas que permitan identificar causas y efectos del cumplimiento, retraso o incumplimiento de las metas, programas y proyectos, tomar medidas correctivas de forma oportuna para cumplir lo establecido en el PDOT, retroalimentar – ajustar las políticas definidas por el GAD y reportar la información al SIGAD.

El seguimiento y evaluación no consistirá únicamente en una acción de reporte de resultados, sino que incluirá un análisis de la calidad de los avances, identificará las causas y consecuencias del incumplimiento de las metas y recomendaciones para mejorar el cumplimiento.

La unidad administrativa responsable de realizar el seguimiento y evaluación del PDOT del Cantón San Jacinto de Yaguachi será la “DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN”, Unidad que interactuará continuamente con el Alcalde, Directores y Jefes Departamentales a través de un servidor público responsable, que de manera periódica alerte oportunamente el cumplimiento de las metas, por lo menos trimestralmente y además los avances anuales a través de la implementación de la Sección de Seguimiento y Evaluación, de tal manera que garantice el cumplimiento de las metas y objetivos del PDOT.

- Consolidar el Plan Estratégico Institucional Municipal con los insumos los respectivos planes de la Direcciones, departamentos, Secciones y Áreas desconcentradas y descentralizadas del GADM.
- Seguimiento y formulación de resultados, se generará análisis de las situaciones que deberán ser consideradas para el cumplimiento, es decir identificando causas y consecuencias.
- Se implementará un sistema de semaforización y un sistema de mando integral.

- Implementar metodologías de seguimiento y evaluación para las actividades desarrolladas por cada dirección, departamentos y sección del GAD-Municipal.
- Levantar informes periódicos del cumplimiento de indicadores y metas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
- Elaborar informes de ejecución y evaluación del Plan Anual de Inversiones.
- Informes sobre monitoreo y evaluaciones efectuadas a los avances de los proyectos de desarrollo del GAD-Municipal.
- Elaborar informes consolidados de ejecución, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual vinculado al PDOT
- Identificación del alcance, es decir los componentes del PDOT y otros instrumentos complementarios.
- Crear y administrar el sistema de monitoreo, evaluación y control de proyectos del GAD-Municipal
- Generar informes consolidados sobre la reprogramación de programas, proyectos y acciones del Gobierno Municipal
- Elaborar instructivos de evaluación y control de proyectos del Gobierno Municipal y evaluación de planes operativos.
- Implementar sistemas de medición de desempeño para el control interno relacionado, con las actividades de cada área de trabajo del GAD-Municipal.
- Coordinar, proponer, implantar y administrar el sistema de inversiones que garantice el cumplimiento de planificación cantonal de acuerdo a las políticas, metas y estrategias definidas por el gobierno central y el PDOT
- Seguimiento a la implementación de las intervenciones
- Ingreso periódico de la información a los sistemas de información y seguimiento nacional, como SIGAD, SNIM, Consejo Nacional de Competencias CNC, LOTAIP y demás que se requieran
- Analizar de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del programa y/o proyecto presentado y la meta para esta intervención planteada para el mismo periodo.
- Analizar conjuntamente el avance de la intervención en físico y presupuestario, a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución del programa y/o proyecto
- Análisis del valor codificado por cada año, monto de la asignación presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el mismo periodo
- Dar seguimiento y evaluar la implementación de los planes, programas y proyectos ejecutados por el GAD Municipal

El PDOT representa el instrumento de planificación y gestión del cantón, el mismo que establece las decisiones estratégicas plasmadas a través de 10 objetivos estratégicos de desarrollo con sus respectivas políticas públicas que orientan el que hacer en este territorio para lograr dichos objetivos. Las estrategias de cada política describen como llegar a la consecución de los citados objetivos. De igual forma, el PDOT incluye programas y perfiles de proyectos de las intervenciones con sus respectivos elementos orientadores como objetivos, resultados esperados, alcance de la intervención, entre otros elementos.

El Equipo técnico permanente como una estrategia inicial para fortalecer el seguimiento y reporte periódico sobre los avances del PDOT, así como la generación de alertas tempranas y sus soluciones a las dificultades encontradas a través de planes de atención y resolución que sean puestos en conocimiento de las autoridades cantonales.

2.8. Promoción y difusión del PDOT.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi, a través Unidad administrativa de Comunicación Social, conjuntamente con Consejo de Planificación y el Equipo Técnico Permanente, impulsará estrategias de promoción y difusión, con actividades internas y externas para poder transmitir a la población Yaguacheña, los resultados del proceso de actualización y ejecución del PDOT.

Adicionalmente, se construirá el Sistema de Información Local (SIL), fortaleciendo un canal de comunicación entre líderes comunitarios, organizaciones de base, instituciones públicas, privadas y autoridades.

Tabla T 208. Acciones para la Promoción y difusión del PDOT.

No.	Acciones
1	Promocionar el sitio web de la página institucional
2	Difundir el sitio web del Sistema de Información Local (SIL)
3	Publicar la imagen fortalecida del Consejo de Planificación
4	Difundir los resultados de la actualización y ejecución del PDOT.
5	Garantizar la participación de la ciudadanía en la comunicación de los resultados.
6	Difusión de los espacios de diálogo entre autoridades, líderes, organizaciones sociales e instituciones públicas y privada

Fuente: Mesas Temáticas / Comisiones, 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

De esta manera se consolida el diseño de la estrategia que relaciona las actividades emprendidas por el Equipo Técnico Permanente y el Consejo de Planificación; responsable de la formulación o actualización del PDOT, mientras que la Unidad administrativa de Comunicación Social comunica oportunamente las acciones realizadas.

2.1.2. Estrategia de Promoción y Difusión.

Para reforzar eficazmente la estrategia de promoción y difusión, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

a) Comunicación Interna
b) Comunicación Externa

La Unidad administrativa de Comunicación Social, responsable de la comunicación interna y externa deberá canalizar las acciones de difusión, promoción, impresos, redes sociales, sectores organizados, Consejo de Planificación, Sistema de Información Local garantizando que todos los actores territoriales conozcan la ejecución y evaluación del cumplimiento del PDOT.

Es necesario que el PDOT cuente con los medios de promoción y difusión adecuados para crear espacios participativos. En este sentido, el presente instrumento de planificación cuenta con su respectiva Estrategia de promoción y difusión orientada a generar comunicación participativa con los diferentes actores territoriales que forman parte y se benefician de este plan.

2.8.1.1. Comunicación Interna

La estrategia de fortalecer la comunicación interna tiene como objetivo la sistematización y estructuración de la información de forma que garantice una gestión eficaz y transparente de la ejecución del PDOT, así como asegurar una fluida y eficiente comunicación entre los actores directamente involucrados; es decir, entre las direcciones, departamentos y secciones que conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi liderados principalmente por la Unidad Administrativa de Comunicación Social y con el asesoramiento de la Dirección de Planificación y la de Ordenamiento Territorial.

Se deberá utilizar las siguientes herramientas:

- Implementar un sistema de gestión documental
- Herramientas de comunicación (teléfono, correo electrónico, fax, videoconferencia, mensajería)
- Página web habilitada con las herramientas de gestión y de intercambio de información.

La Unidad administrativa de Comunicación Social en coordinación con la Unidad administrativa TIC, diseñara la herramienta de gestión y de intercambio de información con la participación de dignatarios, funcionarios y servidores públicos municipales los espacios de información y consulta referente a la ejecución del PDOT.

La promoción y difusión del PDOT se efectuará con los documentos impresos y resumen ejecutivo del PDOT, los cuales serán socializados y entregados a las instituciones que tienen jurisdicción en el cantón, actores sociales (y privados), directores y jefes departamentales, concejales del GAD, presidentes y vocales de los GAD parroquiales, para conocimiento del contenido; su observancia y aplicación obligatoria en todos los procesos que desarrolle el GADM de San Jacinto de Yaguachi.

2.8.1.2. Comunicación Externa

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi, a través Unidad administrativa de Comunicación Social, realizara un conjunto de actividades destinadas a crear, mantener o mejorar las relaciones institucionales con diferentes actores públicos y privadas; consolidando una efectiva comunicación externa utilizando las siguientes herramientas de difusión:

a) Página web institucional
b) Sistema de Información Local (SIL)

Página institucional

Por este medio se plantea lo siguiente:

- Fortalecer los mecanismos de gobierno abierto y digital para que la información sea accesible a la ciudadanía y facilite su participación.

- Incorporar una sección del PDOT en la página web del GAD

- Incorporar a la Página web institucional una ventana digital para los grupos poblacionales que habitan en el cantón San Jacinto de Yaguachi, incluidos los grupos de atención prioritaria y así lograr una participación y respuesta efectiva.

- Introducción de noticias en la página web del GAD que enlacen a la sección SIL del PDOT

- Vincular estrategias de comunicación municipal con la participación ciudadana para generar espacios de información, consulta y acuerdos que legitimen el proceso.

- Incorporar enlaces web con los aportes ciudadanos en redes sociales, con la difusión amplia de las diferentes actividades que realiza el GAD, pero al mismo tiempo se logra vincular esas actividades a los objetivos, programas y proyectos del PDOT.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi, por medio del departamento de TIC debe garantizar que se dé respuesta a las inquietudes o aportes que los ciudadanos realicen.

Sistema de Información Local (SIL)

Es el conjunto organizado y sistemático de elementos, dependencias técnicas y administrativas; talento humano; medios técnicos; procedimientos en general; productos informativos que permiten la interacción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados con la ciudadanía en el territorio, en el marco de la rendición de cuentas y control social; para acceder, recoger, almacenar, transformar y difundir datos en información relevante para la planificación, el desarrollo y la gestión pública, local y nacional.

En la página web del Sistema de Información Local (SIL), se deberá incluir una sección propia del PDOT, la misma que facilite la retroalimentación permanente por parte de los ciudadanos.

A través del Sistema de Información Local (SIL), se consideras las siguientes:

- Componente territorial
- Componente atención Ciudadana
- Componente administrativo- financiero

Para el área rural se ha considerado como mecanismos de comunicación alternativa lo siguiente:

- Generar información del PDOT
- Difundir el PDOT a través de las unidades educativas rurales
- Generar espacios participativos informar resultados de la ejecución del PDOT

El proceso para difundir la visión de desarrollo, objetivos, políticas, estrategias, metas e indicadores del PDOT y su cumplimiento hacia la ciudadanía, debe incluir la posibilidad de recibir sugerencias y/o aportes de los mismos, lo que conllevará a fortalecer la apropiación por parte de la población y contribuirá a mejorar la evaluación del nivel de cumplimiento por parte de la entidad

A continuación, se proponen acciones para la comunicación y difusión del PDOT:

- Diseño e impresión de unos banners
- Impresión del resumen ejecutivo del PDOT
- Impresión del ATLAS Yaguachi
- Elaboración e impresión de trípticos.
- Elaboración e impresión de afiches.
- Difusión en redes sociales
- Notas de prensa
- Espacios de información en radio y televisión
- Conformar grupos focales de trabajo

AGENDA REGULATORIA DEL PDOT DE SAN JACINTO DE YAGUACHI.

Base legal para la agenda regulatoria		
Artículo 54.- Funciones. (COOTAD)	**Articulo 55 Competencias (COOTAD)**	**Acto Normativo**
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;	**1.- Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;**	**ORDENANZA MUNICIPAL**
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;	**2.- Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;**	**ORDENANZA MUNICIPAL**
c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales;	**3.- Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;**	**ORDENANZA MUNICIPAL**
d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción municipal;	**4.- Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;**	**ORDENANZA MUNICIPAL**
e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;	**5.- Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras;**	**ORDENANZA MUNICIPAL**
	6.- Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal;	**ORDENANZA MUNICIPAL**
f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad;	**7.- Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. Previa autorización del ente rector de la política pública, a través de convenio, los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán construir y mantener infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, en su jurisdicción territorial.**	**ORDENANZA MUNICIPAL**
g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo;	**8.- Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;**	**ORDENANZA MUNICIPAL**

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno;	**9.- Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;**	**ORDENANZA MUNICIPAL**
i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal;	**10.- Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley;**	**ORDENANZA MUNICIPAL**
j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales;	**11.- Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas;**	**ORDENANZA MUNICIPAL**
k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales;	**12.- Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras;**	**ORDENANZA MUNICIPAL**
l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios;	**13.- Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; y,**	**ORDENANZA MUNICIPAL**
	14.- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.	**ORDENANZA MUNICIPAL**

Actos normativos del ejecutivo	
Temática a regular	**Mecanismo de regulación**
Comité de Gestión de calidad de servicio y el desarrollo institucional	Resolución
Orgánico Funcional por proceso	Resolución
Comité de Transparencia	Resolución
Sistema de información Geográfica	Resolución

Actos normativos del legislativo	
Temática a regular	**Mecanismo de regulación**
Servicios y suministro de Agua Potable	Ordenanza
Servicios de Alcantarillado Sanitario y Pluvial.	Ordenanza
Recolección y disposición final de Desechos solidos	Ordenanza
Afectación y Contaminación del aire	Ordenanza
Declaratoria de Áreas Protegidas	Ordenanza
Control de los impactos y niveles de contaminación.	Ordenanza
Conservación de la Flora y Fauna Nativa	Ordenanza
Conservación de áreas prioritarias como reservas municipales	Ordenanza
Regulación y control del expendio de bebidas alcohólicas	Ordenanza
Regular el expendio ambulante de alimentos	Ordenanza
Fomento, desarrollo y fortalecimiento de la economía popular y solidaria	Ordenanza
Regulación y determinación de políticas agrarias	Ordenanza
Plan de regulación urbana	Ordenanza
Catastro Urbano y Rural	Ordenanza
Delimitación del área urbana y centros poblados rurales	Ordenanza
Impuestos, tasas y contribuciones	Ordenanza
Áreas de Conservación	Ordenanza
Uso y Cobertura del suelo	Ordenanza
Definición y control de áreas destinadas para la extracción de material pétreo	Ordenanza
Áreas de protección o restricción de uso por causa de amenazas naturales	Ordenanza
Definición y reglamentación del uso del espacio público y áreas verdes para manifestaciones culturales	Ordenanza
Definición y reglamentación para la conservación y preservación del patrimonio material e inmaterial cultural del cantón	Ordenanza
Seguridad y soberanía alimentaria	Ordenanza
Suelo urbano-urbanizable y no urbanizable mediante la creación de la ordenanza de clasificación del suelo	Ordenanza
Definir y regular la zonificación por los usos de suelo	Ordenanza
Definir y regular las áreas según tratamientos urbanísticos	Ordenanza
Seguridad ciudadana	Ordenanza
Sistema de participación ciudadana	Ordenanza
Orgánico Funcional por Procesos	REFORMAR Ordenanza
Fomentar el Turismo en el Cantón.	Ordenanza
Fomentar la práctica Deportiva en el Cantón.	Ordenanza

Fomentar la Cultura y Patrimonio	Ordenanza
Fomentar las Manifestaciones culturales y patrimoniales	Ordenanza
Descripción, análisis, clasificación y valoración de puestos	Ordenanza
Mantenimiento y regularización de espacios en los Cementerios del Cantón.	Ordenanza
Normativa de fortalecimiento a las unidades básicas para la participación ciudadana	Ordenanza
Planificación y Regulación de la Movilidad, transito transporte terrestre y seguridad vial	Ordenanza
Regulación a obras de belleza y ornato del Cantón.	Ordenanza
Reforestación	Ordenanza
Ordenanza para el Control y Tenencia Responsable de Caninos y Felinos en el Cantón	Ordenanza
Seguridad y Salud Ocupacional	Reglamento

PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES VINCULADOS AL PDOT DE SAN JACINTO DE YAGUACHI.

Producción			
Competencias	**Programa/ Proyecto MAG**	**Programas/proyectos (Propuesta)**	**Estrategia de articulación (Modelo de Gestión)**
		Aseguramiento e inocuidad alimentaria de la población ecuatoriana	
Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.	Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible (Programa Nacional de Cárnicos).	Proyecto para implementar o mejorar centros de faenamiento municipales que permitan la certificación Matadero Bajo Inspección Oficial (MABIO).	Convenio de cooperación y asistencia técnica para certificar centros de faenamiento municipales.
Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental.			
		Equidad de acceso a la tierra, para pequeños y medianos productores agropecuarios	
Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón	Proyecto Unificado de Acceso a Tierras de los productores familiares y legalización masiva en el territorio ecuatoriano.	Ordenanza de inscripción gratuita en Registro de la Propiedad de predios adjudicados para Agricultura Familiar Campesina.	Convenio para articular el Catastro con el Registro de Tierras Rurales.
Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.		Incluir en los Planes de Uso y Gestión del Suelo los criterios de Unidad Productiva Familiar y Agricultura Familiar Campesina, conforme lo establecido en la ley de tierras y su reglamento.	Asesoría para titularización de tierras rurales.
		Reproducción social de la familia en condiciones dignas que contribuyan a garantizar la soberanía alimentaria	
Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.	Fomento y desarrollo de la Agricultura Familiar y Campesina	Ferias de intercambio de semillas, casas de semillas y sistemas adecuados de propagación y multiplicación de la misma.	Convenio para gestión del espacio público en la inclusión de productores y asociaciones para comercialización de productos.
			Convenio para la gestión e implementación del sello de la Agricultura Familiar Campesina.

Ambiente			
Competencias GAD	**Programa/ Proyecto MAE**	**Programas/proyectos (Propuesta PDOT)**	**Estrategia de articulación (Modelo de Gestión PDOT)**
		Identificar y declarar zonas de conservación vinculados a la protección de playas de anidación de tortugas marinas y otras especies emblemáticas.	
Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas.	Proyecto Socio bosque.	Restauración de ecosistemas naturales, tierras degradadas y soluciones naturales	Identificación de líneas de acción en áreas propias. Planes de conservación de bosques en coordinación con MAE fomentando la producción sostenible.
	Control forestal.	Infraestructura verde para planes provinciales de riego e infraestructura de abastecimiento de agua.	
	Restauración Forestal.	Regularización de la industria forestal.	
	Manejo forestal sostenible.		
	Financiamiento climático.		
		Gestión de residuos sólidos	
Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental.	Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólido (PNGIDS).	Ordenanza reducción del consumo– menos desechos.	Programa de control de descargas de efluentes que afecten los recursos, en especial en la franja costera en coordinación con la autoridad ambiental (mar, estuarios, manglares, corales).
	Programa de Saneamiento Ambiental para el Desarrollo Comunitario (Promadec).	Programa saneamiento que incluya recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.	
Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas.	Sistema de Gestión de Sustancias Químicas y Desechos Peligrosos y Especiales.	Identificación de zonas para disposición final y Plan de gestión integral de residuos sólidos.	
		Fomentar el aprovechamiento de residuos sólidos, industrias de reciclaje, valoración económica-social.	
		Cierre y saneamiento de botadero.	
		Ordenanza para reducir plástico de un solo uso.	

Ambiente			
Competencias GAD	**Programa/ Proyecto MAE**	**Programas/proyectos (Propuesta PDOT)**	**Estrategia de articulación (Modelo de Gestión PDOT)**
		Reducción de la huella ecológica	
Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental.	Identificación, cálculo y mitigación de la huella ecológica del sector público y productivo del Ecuador.	Proyectos comunicacionales de consumo responsable.	Promoción y fomento de créditos verdes.
		Ordenanzas consumo responsable. Marcas y certificaciones.	
		Estrategias locales para fomentar compras públicas de productos con certificación.	
		Manejo y control de fauna urbana	
Fauna urbana.	Normas técnicas para regular control y bienestar fauna urbana.	Promover localmente regulaciones de bienestar animal y tenencia responsable (esterilización obligatoria, censo de población canina y felina, sensibilización, adopción de animales rescatados, sistema sancionatorio para maltrato/muerte de animales de compañía, eutanasia sin dolor por casos de sufrimiento/enfermedad catalogados por un especialista en salud veterinaria y bienestar animal).	Convenio con organizaciones de la sociedad civil para apoyo en la gestión de fauna urbana.

Ambiente			
Competencias GAD	**Programa/ Proyecto MAE**	**Programas/proyectos (Propuesta PDOT)**	**Estrategia de Articulación (Modelo de Gestión PDOT)**
		Conservación de vegetación remanente de ecosistemas frágiles28	
Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.	Control Forestal. Programa Socio Bosque.	Identificación y declaración de áreas protegidas u otras zonas de conservación en coordinación con MAE para agilitar procesos de declaratoria.	Acuerdos con MAE para conservación de páramo, manglares, humedales, bosques nublados, entre otros.
Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.	Paisajes y vida silvestre.	Promover acciones complementarias para garantizar conservación de áreas protegidas y definir acciones conjuntas en zonas de amortiguamiento. Incentivos -monetarios y no monetarios- para la conservación (tasas, impuestos, obras) dirigido a la población y pago por servicios ambientales.	Establecimiento de mancomunidades para la gestión efectiva de la protección de las áreas de conservación.
		Caracterización de áreas de protección hídrica en su PDOT.	
Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas.		Ordenanza que define incentivos para predios con fines de conservación, como exoneración de pago en el Registro de la Propiedad, predial u otros.	
		Identificación de planes de manejo de áreas protegidas y de bosque protectores, integración de los mismos en PDOT.	
		Ordenanza para control y seguimiento de la gestión ambiental.	
		Fomentar mecanismos sancionatorios frente a daños ambientales.	
		Planes de movilidad sostenible.	

Recursos Hídricos			
Competencias GAD	**Programa/Proyecto Senagua**	**Programas/proyectos (Propuesta PDOT)**	**Estrategia de articulación (Modelo de Gestión PDOT)**
		Identificación y aseguramiento de las fuentes hídricas para provisión de agua	
Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas.	Programa de delimitación de las fuentes de Agua (en construcción).	Proyecto de exoneración de impuestos a población corresponsable del cuidado de fuentes hídricas.	Articulación del GAD cantonal y provincial para identificación de fuentes de agua para consumo humano, y para riego destinado a soberanía alimentaria.
		Incentivos -monetarios y no monetarios- para la conservación (tasas, impuestos, obras), dirigido a la población y pago por servicios ambientales.	
	Programa sistemático de delimitación de Áreas de Protección Hídrica.	Ordenanzas y tasas ambientales para creación de fondos de agua en relación a tarifas de consumo y protección de fuentes de agua.	
	Zonas de restricción.	Considerar figuras de protección hídrica en el Plan de Uso y Gestión del Suelo.	
		Calidad de prestación del servicio de agua y saneamiento	
Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental.	Misión Agua y Saneamiento para todos.	Inclusión en el plan cantonal de agua y saneamiento los criterios de manejo y conservación de recursos hídricos, calidad del agua, sostenibilidad del servicio, cultura del agua. Considerar la regulación 003 ARCA (Plan de mejoras). Tratamiento de aguas residuales.	Convenios con Senagua para sistemas de agua potable especialmente en áreas rurales.

Telecomunicaciones			
Competencias GAD	**Programa/Proyecto MINTEL**	**Programas/proyectos (Propuesta PDOT)**	**Estrategia de articulación (Modelo de Gestión PDOT)**
		Despliegue de servicios prestados a través de redes físicas, contribuyendo con la recuperación del espacio público y la reducción de la contaminación visual	
Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. Registro de la propiedad.	Plan Nacional de Soterramiento y Ordenamiento de Redes e Infraestructura de Telecomunicaciones.	Proyecto de zonificación para ordenamiento y soterramiento en función de lo establecido en la política establecida para el efecto.	Articulación con MINTEL para asistencia técnica y acompañamiento para desarrollo de proyectos vinculados.
		Ordenanza que fomente ordenamiento y soterramiento en función de lo establecido en la política establecida para el efecto.	Articulación con los GAD colindantes para establecimiento de zonas con brechas de cobertura.
		Fomentar la universalización de servicios de telecomunicaciones que favorezcan el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento.	
Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. Registro de la propiedad.	Plan de Servicio Universal.	Plan de ocupación de bienes, tanto de uso público como aquellos de propiedad del sector público, cumpliendo para tal efecto con las regulaciones expedidas por las autoridades competentes, en materia de uso del suelo y de ocupación, y uso de la franja subyacente.	Convenio con MINTEL para: Generación de incentivos al fortalecimiento de las telecomunicaciones.
	Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información del Ecuador 2016-2021	Proyecto de identificación de zonas y poblaciones con déficit de cobertura de servicios de telecomunicaciones	
	Libro Blanco de Territorios Digitales en Ecuador.	Plan de incentivos para el despliegue de infraestructura dentro de su circunscripción.	Ejecución de planes, programas y proyectos asociados al Libro Blanco de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
	Libro Blanco de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.	Ordenanza que fomente el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, misma que incluya las tasas o contraprestaciones establecidas por el ente rector de las Telecomunicaciones en la política expedida para el efecto.	
		Proyecto para formular e implementar una agenda digital en el cantón.	

Cambio climático					
Proyecto	**Líneas de acción**	**Ubicación geográfica**	**Objetivo**	**Articulación sectorial**	**Palabras clave**
Plan Nacional de Adaptación.	Adaptación	Nacional	Facilitar la integración de la adaptación al cambio climático en políticas, programas, proyectos y actividades relevantes de la gestión pública y privada, a través de los procesos e instrumentos de la planificación del desarrollo a escala territorial, sectorial y local.	Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Subsecretaria de Patrimonio Natural (MAE).	Integración de la adaptación al cambio climático en políticas, programas, proyectos.
Ganadería Climáticamente Inteligente (GCI): Integrando la reversión de la degradación de tierras y reduciendo los riesgos de desertificación en provincias vulnerables.	Adaptación/ Mitigación	Guayas	Reducir la degradación de la tierra y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector ganadero de Ecuador.	Ministerio de Agricultura y Ganadería.	Sector ganadero con clima cambiante.
Programa de apoyo de NDC.	Mitigación	Nacional	Fomentar y crear capacidades del sector público y privado en la medición y mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en el marco de los compromisos nacionales adquiridos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).	Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ministerio de Transporte y Obras Públicas.	Fomento y creación de capacidades.
Programa Redd Early Movers (REM).	Adaptación Mitigación	Nacional	Apoyar el financiamiento puente de REDD, en concordancia con las decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y contribuir de esta forma, a través de la conservación de los bosques con la protección del clima.	Fondo de Inversión Ambiental Sostenible del Ministerio de Agricultura y Ganadería.	Conservación de los bosques con la protección del clima.

ANEXOS: Programas, Proyectos y Actividades 2020-2024

ANEXO 1 PROGRAMAS, PROYECTOS y ACTIVIDADES PDOT YAGUACHI 2020-2024 MOVILIDAD Y TRANSITO

PROGRAMA PDOT	Objetivo del PND	Objetivo del Estratégico PDOT	Meta resultado PDOT	Indicador de la meta	Competencia Municipal	Proyecto.	Objetivo del Proyecto	Área de influencia / localización	Articulación con otros Actores	Presupuesto referencial 2020	Presupuesto referencial 2021	Presupuesto referencial 2022	Presupuesto referencial 2023	Presupuesto referencial 2024	Fuente de Financiamiento	Período de ejecución programa/ proyecto
PRO-023 Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial	**PND 7.**-Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía.	**OED 6.**-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de vías en buen estado, energía y conectividad en la Población.	6 f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circuns_ cripción cantonal;	FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD EN VIAS DEL CANTON	PROYECTOS DE SEÑALIZACION Y SEMÁFORIZACION PARA TODO EL CANTON.	CABECERA CANTONAL Y PARROQUIAS	GADMSJY-CTE		**26.504,80**	**26.504,80**	**26.504,80**	**26.504,80**	GADMSJY/CTE	2021 2022 2023 2024
PRO-023 Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial	**PND 7.**-Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía.	**OED 6.**-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de vías en buen estado, energía y conectividad en la Población.	6 f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circuns_ cripción cantonal;	FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD EN VIAS DEL CANTON	Implementación del Proyecto de Equipos Semáforicos, que Serán Ubicados en el Sector La T de la Vía Durán Tambo de la Parroquia Virgen de Fátima.	PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA	GADMSJY-CTE	25.009,78					GADMSJY/CTE	2020
							Campañas de Educacion Vial para Escuelas y Colegios.	CABECERA CANTONAL Y PARROQUIAS	GADMSJY-CTE			**5.000,00**			GADMSJY/CTE	2022
										25.009,78	**26.504,80**	**26.504,80**	**26.504,80**	**26.504,80**		

ANEXO 2 PROGRAMAS, PROYECTOS y ACTIVIDADES PDOT YAGUACHI 2020-2024 SOCIOCULTURAL

PROGRAMA PDOT	Objetivo del PND	Objetivo Estratégico del PDOT	Meta resultado PDOT	Indicador de la meta	Competencia Municipal	Proyecto.	Objetivo del Proyecto	Área de influencia / localización	Articulación con otros Actores	Presupuesto referencial 2020	Presupuesto referencial 2021	Presupuesto referencial 2022	Presupuesto referencial 2023	Presupuesto referencial 2024	Fuente de Financiamiento	Período de ejecución programa/ proyecto
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 7.**-Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de proyectos dedicados a actividades, sociales. culturales y recreativas.	8 h) Preservar, man_ tener y difundir el patrimonio arquitec_ tónico, cultural y natural del cantón y construir los espa_cios públicos para estos fines;	IMPULSAR SERVICIOS SOCIALES CULTURALES Y RECREATIVOS	IMPULSAR EL PROYECTO URBANO YAGUARTE, GASTRONOMIA, MUSICA, EMPRENDIMIENTO	Cantón YAGUACHI	GADMSJY		**6.720,00**	**6.720,00**	**6.720,00**	**6.720,00**	GADMSJY	2021-2022-2023-2024
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 7.**-Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 5.** Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de proyectos dedicados a actividades culturales y deportivas	8.- Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;	IMPULSAR SERVICIOS SOCIALES CULTURALES Y RECREATIVOS	FOMENTAR LA CULTURA A TRAVES DE PROMOCIONES CIVICAS Y DEPORTIVAS	Cantón YAGUACHI	GADMSJY		**225.676,88**	**187.653,48**	**187.653,48**	**187.653,48**	GADMSJY	2021-2022-2023-2024
							Evento Cultural de Carnaval (Holi Festival 2020), realizado los días 23, 24 y 25 de febrero de 2020	Cantón YAGUACHI	GADMSJY	13.440,00						###
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 7.**-Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de proyectos dedicados a actividades, sociales. culturales y recreativas.	8 h) Preservar, man_ tener y difundir el patrimonio arquitec_ tónico, cultural y natural del cantón y construir los espa_cios públicos para	IMPULSAR SERVICIOS SOCIALES CULTURALES Y RECREATIVOS	1.- Comodato entre el GAD Municipal y la Dirección Distrital 2.	Cantón YAGUACHI	GADMSJY	1.397,60						###
							1.- Montaje y Adquisición de Materiales para el Árbol de Navidad.	Cantón YAGUACHI	GADMSJY	4.700,64						###
										19.538,24	**232.396,88**	**194.373,48**	**194.373,48**	**194.373,48**		

ANEXO 3 PROGRAMAS, PROYECTOS y ACTIVIDADES PDOT YAGUACHI 2020-2024 BACHILLER DIGITAL																
PROGRAMA PDOT	**Objetivo del PND**	**Objetivo Estratégico del PDOT**	**Meta resultado PDOT**	**Indicador de la meta**	**Competencia Municipal**	**Proyecto.**	**Objetivo del Proyecto**	**Área de influencia / localización**	**Articulación con otros Actores**	**Presupuesto referencial 2020**	**Presupuesto referencial 2021**	**Presupuesto referencial 2022**	**Presupuesto referencial 2023**	**Presupuesto referencial 2024**	**Fuente de Financiamiento**	**Período de ejecución programa/ proyecto**
PRO-013 Salud integral y educación	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servicios educativos, salud y seguridad ciudadana en contexto de equidad, cohesión e inclusión social.	Mejorar la Calidad de Vida de los Ciudadanos	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	BACHILLER DIGITAL	TABLET BACHILLERES TODO EL CANTON	Cantón YAGUACHI	GADMSJY	97.888,00	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	GADMSJY	**2020 2021 2022 2023 2024**
										97.888,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00		

ANEXO 4 PROGRAMAS, PROYECTOS y ACTIVIDADES PDOT YAGUACHI 2020-2024 APOYO EDUCACION

PROGRAMA PDOT	Objetivo del PND	Objetivo Estratégico del PDOT	Meta resultado PDOT	Indicador de la meta	Competencia Municipal	Proyecto.	Objetivo del Proyecto	Área de influencia / localización	Articulación con otros Actores	Presupuesto referencial 2020	Presupuesto referencial 2021	Presupuesto referencial 2022	Presupuesto referencial 2023	Presupuesto referencial 2024	Fuente de Financiamiento	Período de ejecución programa/ proyecto
PRO-013 Salud integral y educación	**PND 1**.- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servicios educativos, salud y seguridad ciudadana en contexto de equidad, cohesión e inclusión social.	Acceso a servicios en infraestructura educativa	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION EN SERVICIOS DE EDUCACION EN CONVENIOS CONEL MED.	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA ESCUELA WALTER BELLOLIO	RECINTO CHANCHAN PARROQUIA PEDRO J. MONTERO	GADMSJY-MED		**16.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-MED	2021
PRO-013 Salud integral y educación				Acceso a servicios en infraestructura educativa		CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION EN SERVICIOS DE EDUCACION EN CONVENIOS CONEL MED.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS EN LA ESCUELA GENERAL PEDRO J. MONTERO DE LA CABECERA PARROQUIAL GRAL. PEDRO J. MONTERO DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI EN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE EDUCACION	CABECERA PEDRO J, MONTERO	GADMSJY		**15.181,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2021
PRO-013 Salud integral y educación	**PND 1**.- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servicios educativos, salud y seguridad ciudadana en contexto de equidad, cohesión e inclusión social.	Acceso a servicios en infraestructura educativa	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION EN SERVICIOS DE EDUCACION EN CONVENIOS CONEL MED.	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR CON SS.HH. EN LA E.E.B. ZENOVIO SÁNCHEZ BORJA DEL RECINTO TENDALES EN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	RECINTO TENDALES PARROQUIA PEDRO J. MONTERO	GADMSJY-MED		**22.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-MED	2021
PRO-013 Salud integral y educación				Acceso a servicios en infraestructura educativa		CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION EN SERVICIOS DE EDUCACION EN CONVENIOS CONEL MED.	Construcción DE UNA AULA EN ESCUELA CARMEN IDOLFA RIVAS PADILLA CONV-MED	RECINTO MARIA CLEMENTINA YAGUACHI NUEVO	GADMSJY-MED		**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-MED	2021
PRO-013 Salud integral y educación	**PND 1**.- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servicios educativos, salud y seguridad ciudadana en contexto de equidad, cohesión e inclusión social.	Acceso a servicios en infraestructura educativa		CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION EN SERVICIOS DE EDUCACION EN CONVENIOS CONEL MED.	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES EDUCATIVAS EN TODO EL CANTON	TODO EL CANTON	GADMSJY-MED			**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	GADMSJY-MED	2022
											82.381,02	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		

ANEXO 5 PROGRAMAS, PROYECTOS y ACTIVIDADES PDOT YAGUACHI 2020-2024 GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PDOT	Objetivo del PND	Objetivo Estratégico del PDOT	Meta resultado PDOT	Indicador de la meta	Competencia Municipal	Proyecto.	Objetivo del Proyecto	Área de influencia / localización	Articulación con otros Actores	Presupuesto referencial 2020	Presupuesto referencial 2021	Presupuesto referencial 2022	Presupuesto referencial 2023	Presupuesto referencial 2024	Fuente de Financiamiento	Período de ejecución programa/ proyecto
PRO-012 Desarrollo Integral de grupos de atención prioritaria	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servicios educativos, salud y seguridad ciudadana en contexto de equidad, cohesión e inclusión social.	Mejorar la Calidad de Vida de los Ciudadanos	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	ATENCION A GRUPOS VUNERABLES	CONVENIO MIES	CABECERA YAGUACHI	GADMSJY-MIES		**15.015,23**	**15.015,23**	**15.015,23**	**15.015,23**	GADMSJY-MIES	2021 2022 2023 2024
PRO-012 Desarrollo Integral de grupos de atención prioritaria	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servicios educativos, salud y seguridad ciudadana en contexto de equidad, cohesión e inclusión social.	Mejorar la Calidad de Vida de los Ciudadanos	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	ATENCION A GRUPOS VUNERABLES	SECTOR VULNERABLES MADRES SOLTERAS EXTREMA POBREZA KIT DE ALIMENTOS	CABECERA YAGUACHI	**GADMSJY**	**69.250,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	GADMSJY	2020 2021 2022 2023 2024
PRO-012 Desarrollo Integral de grupos de atención prioritaria	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servicios educativos, salud y seguridad ciudadana en contexto de equidad, cohesión e inclusión social.	Mejorar la Calidad de Vida de los Ciudadanos		ATENCION A GRUPOS VUNERABLES	KIT DE ALIMENTOS GADMSJY	CABECERA YAGUACHI	**GADMSJY**	**69.250,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	GADMSJY	2020 2021 2022 2023 2024

PRO-012 Desarrollo Integral de grupos de atención prioritaria	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servicios educativos, salud y seguridad ciudadana en contexto de equidad, cohesión e inclusión social.	Mejorar la Calidad de Vida de los Ciudadanos	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	ATENCION A GRUPOS VUNERABLES	CONVENIO MIES Y OTROS APORTES GADMSJY CDI	CABECERA YAGUACHI	**GADMSJY-MIES**	**138.500,00**	**184.464,00**	**187.653,48**	**187.653,48**	**187.653,48**	GADMSJY-MIES	2020 2021 2022 2023 2024
PRO-012 Desarrollo Integral de grupos de atención prioritaria	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servicios educativos, salud y seguridad ciudadana en contexto de equidad, cohesión e inclusión social.	Mejorar la Calidad de Vida de los Ciudadanos		ATENCION A GRUPOS VUNERABLES	KIT DE ALIMENTOS GADMSJY	CABECERA YAGUACHI	**GADMSJY**	**242.375,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	GADMSJY	2020 2021 2022 2023 2024
PRO-012 Desarrollo Integral de grupos de atención prioritaria	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servicios educativos, salud y seguridad ciudadana en contexto de equidad, cohesión e inclusión social.	Mejorar la Calidad de Vida de los Ciudadanos	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura físi_ ca y los equipami- entos de salud y edu_ cación, así como los espacios públicos destinados al desa_ rrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	Atender a los Grupos Prioritarios Existente en el Cantón, Poniendo Énfasis en las Personas con Discapacidad, Niños y Adultos Mayores.	1.- Adquisición de 438 Raciones Alimenticias para los 4 Convenios entre el GAD Municipal y el MIES.			**7.505,57**						2020
										526.880,57	**589.479,23**	**592.668,71**	**592.668,71**	**592.668,71**		

ANEXO 6 PROGRAMAS, PROYECTOS y ACTIVIDADES PDOT YAGUACHI 2020-2024 EQUIPAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS

PROGRAMA PDOT	Objetivo del PND	Objetivo Estratégico del PDOT	Meta resultado PDOT	Indicador de la meta	Competencia Municipal	Proyecto.	Objetivo del Proyecto	Área de influencia / localización	Articulación con otros Actores	Presupuesto referencial 2020	Presupuesto referencial 2021	Presupuesto referencial 2022	Presupuesto referencial 2023	Presupuesto referencial 2024	Fuente de Financiamiento	Período de ejecución programa/ proyecto
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	Construcción CANCHAS DE USO MULTIPLE	RECINTO LA LEONA PARROQUIA PEDRO J. MONTERO	GADMSJY			**40.312,54**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	2021
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO		EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN: CEMENTERIO DE LA CABECERA CANTONAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI, AVENIDA CENTENARIO DE LA CABECERA CANTONAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI; PARQUE DE LA CIUDADELA TIWINZA EN LA PARROQUIA VIRGEN DE FÁTIMA, RECINTO EL RECUERDO, SAN MARTIN Y SANTA MARTHA DE LA CABECERA CANTONAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI."	TODO EL CANTON YAGUACHI	GADMSJY		**32.238,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	2021
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO		EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	Construcción CANCHAS DE USO MULTIPLE RCTO. TRES POSTES.	TRES POSTES	GADMSJY		**85.749,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	2021

PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN EL RCTO CHANCHAN.	RECINTO CHANCHAN PARROQUIA PEDRO J. MONTERO	GADMSJY		**13.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	2021
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL RECINTO TENDALES DE LA PARROQUIA PEDRO J. MONTERO DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI	RECINTO TENDALES PARROQUIA PEDRO J. MONTERO	GADMSJY		**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	2021
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO		EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUATICO CABECERA CANTONAL	CABECERA YAGUACHI	GADMSJY		**22.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	2021
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS EN CABECERA CANTONAL Y PARROQUIAS.	Cantón YAGUACHI	GADMSJY		**67.200,00**	**67.200,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	GADMSJY	2021
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, INCLUYE CAMERINO CON SS.HH, CESPED NATURAL, NIVELACIÓN TIZADA DE LA CANCHA EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CONE DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI	CABECERA PARROQUIAL CONE	GADMSJY		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	2021

PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS EN EL COLEGIO MUNICIPAL 7 DE AGOSTO DE VIRGEN DE FÁTIMA Y LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 21 DE JULIO DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI"	PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA	GADMSJY		**13.552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	2021
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO		EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USO MULTIPLE, Km 25 CON GRADERIOS LUMINARIAS Y CUBIERTAS.	KM 25 EL CONDOR	GADMSJY		**40.312,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	2021
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	RECONSTRUCCION Y REMODELACION DEL MERCADO DE CABECERA DE YAGUACHI.	CABECERA YAGUACHI	GADMSJY		**0,00**	**154350,08**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	2022
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural				Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO		EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE CABECERA PARROQUIAL DE VIRGEN DE FATIMA.				**50.000,00**	**50.000,00**				
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO		EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	AMPLIACION Y CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA YAGUACHI VIEJO "CONE".	PARROQUIA YAGUACHI VIEJO "CONE"	GADMSJY		**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	GADMSJY	2023
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO		EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	CONSTRUCCION POR FASES, DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA CIUDADELA LOS GIRASOLES DE LA CABECERA CANTONAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	CABECERA YAGUACHI	GADMSJY		**200.000,00**	**176.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	2021
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	CONSTRUCCION POR FASES DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO UBICADO EN ELSECTOR MARIA EUGENIA EN LA CABECERA CANTONAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	CABECERA YAGUACHI			**120.000,00**	**70.000,00**				2021 2022

PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO	deportivo, de acuerdo con la ley;	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL LA CHIQUITA	EL CAIMITO	GADMSJY		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	2022
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL COLEGIO 21 DE JULIO, CANCHA PROFESIONAL Y ALTERNA CABECERA CANTONAL; CANCHA LA CHIQUITA, RECINTO LA CHIQUITA DE LA PARROQUIA CONE Y CANCHA DE BOLICHE EN LA CABECERA PARROQUIAL DE PEDRO J. MONTERO DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI.	TODO EL CANTON	GADMSJY		**36.960,00**	**36.960,00**	**36.960,00**	**36.960,00**		2021
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura físi_ ca y los equipami- entos de salud y edu_ cación, así como los espacios públicos destinados al desa_ rrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE	CALIZ 1	GADMSJY		**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-CTE-CNEL.	2022
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CANCHA DE VOLEY MEDIANTE CONVENIO CON LA FUNDACIÓN GALMAR UBICADA EN LA CIUDADELA LOS GIRASOLES	CABECERA CANTONAL	GADMSJY		**37.629,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		2021
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	PND 1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO			CONSTRUCCION DE LETRINAS EN CANCHAS	Cantón YAGUACHI	GADMSJY		**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	GADMSJY	2022-2023-2024

PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES INCLUIDO SERVICIOS HIGIENICOS EN EL RECINTO TRES POSTES DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI	RECINTO TRES POSTES YAGUACHI NUEVO	GADMSJY		**85.749,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	2021
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO		EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS EN EL RECINTO EL DESEO PERTENECIENTE A LA PARROQUIA CONE	RECINTO EL DESEO PARROQUIA CONE	GADMSJY		**20.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		2021
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO		EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIA EN UNIDADES EDUCATIVAS, CABECERA Y PARROQUIAS	TODO CANTON YAGUACHI	GADMSJY-MED		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	GADMSJY-MED	2022-2023-2024
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	ADECENTAMIENTO DE MALECONES EN CABECERAS Y PARROQUIAS	Cantón YAGUACHI	GADMSJY		**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	GADMSJY	2022
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO		EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE CON SS.HH EN EL RCTO. CLEMENTINA PARROQUIA YAGUACHI NUEVO	RCTO. CLEMENTINA YAGUACHI NUEVO	GADMSJY		**69.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	2021
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO		EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CABECERA CANTONAL	CABECERA CANTONAL	GADMSJY		**1.300.000,00**		**0,00**	**0,00**	GADMSJY	2021
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA SALA DE VELACION DE LA CABECERA CANTONAL					**50.000,00**				2022
				Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO		EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO GENERAL EN LA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA. FINANCIAMIENTO BDE.					**750.000,00**	**750.000,00**			2023 2024

PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO	destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	Mantener en Buen Estado las Áreas de Recreación y Espacimiento del Cantón San Jacinto de Yaguachi.	Cantón YAGUACHI	GADMSJY	26.880,00	**30000**	**30000**	**30000**	**30000**		2020 2021 2022 2023 2024
										26.880,00	**2.316.091,95**	**1.934.822,62**	**1.426.960,00**	**486.960,00**		

ANEXO 7 PROGRAMAS, PROYECTOS y ACTIVIDADES PDOT YAGUACHI 2020-2024 PAVIMENTACION ASFALTICA

PROGRAMA PDOT	Objetivo del PND	Objetivo Estratégico del PDOT	Meta resultado PDOT	Indicador de la meta	Competencia Municipal	Proyecto.	Objetivo del Proyecto	Área de influencia / localización	Articulación con otros Actores	Presupuesto referencial 2020	Presupuesto referencial 2021	Presupuesto referencial 2022	Presupuesto referencial 2023	Presupuesto referencial 2024	Fuente de Financiamiento	Período de ejecución programa/ proyecto
PRO-022 Regeneración Urbana	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el cantón.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías urbanas, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de vías Urbanas en buen estado, energía y conectividad en la Población.	3 c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;	BACHEO DE CALLES URBANAS Y VIAS EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	ADQUISICION DE AGREGADOS PÉTREOS PARA BACHEO DE CALLES URBANAS EN CONVENIO CON LA PREFECTURA DEL GUAYAS	Cantón YAGUACHI	GADMSJY-GADPG		**67.200,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	GADMSJY	2021 2022 2023 2024
							PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES EN LA CABECERA CANTONAL Y PARROQUIAS	CABECERA CANTONAL Y PARROQUIAS	GADMSJY-GADPG		**149.744,94**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	GADMSJY	2021
PRO-022 Regeneración Urbana	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el cantón.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías urbanas, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de vías Urbanas en buen estado, energía y conectividad en la Población.	3 c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;	BACHEO DE CALLES URBANAS Y VIAS EN TODO EL CANTON	ADQUISICION DE AGREGADOS PÉTREOS PARA BACHEO DE CALLES URBANAS Y CAMINOS VECINALES EN CONVENIO CON LA PREFECTURA DEL GUAYAS	Cantón YAGUACHI	GADMSJY-GADPG	**47.179,24**	**150.106,63**	**150.106,63**	**150.106,63**	**150.106,63**	GADMSJY	2020 2021 2022 2023 2024
							Mejoramiento Integral de la Av. Centenario.			**253.337,02**						
										300.516,26	**367.051,57**	**325.106,63**	**325.106,63**	**325.106,63**		

ANEXO 8 PROGRAMAS, PROYECTOS y ACTIVIDADES PDOT YAGUACHI 2020-2024 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA PDOT	Objetivo del PND	Objetivo Estratégico del PDOT	Meta resultado PDOT	Indicador de la meta	Competencia Municipal	Proyecto.	Objetivo del Proyecto	Área de influencia / localización	Articulación con otros Actores	Presupuesto referencial 2020	Presupuesto referencial 2021	Presupuesto referencial 2022	Presupuesto referencial 2023	Presupuesto referencial 2024	Fuente de Financiamiento	Período de ejecución programa/ proyecto
PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el cantón.	**Meta 10.** Al 2024 promover al 50% el fortalecimiento a las capacidades institucionales, generando condi_ciones para la integración (Na_cional e interna_cional), para que posibilite la convivencia social.	Fortalecimiento institucional y equipamiento	3 c) Planificar, cons_ truir y mantener la vialidad urbana;	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES , PARA OBRAS,	Cantón YAGUACHI	GADMSJY		**7.840,00**	**7.840,00**	**7.840,00**	**7.840,00**	GADMSJY	2021 2022 2023 2024
PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento				Fortalecimiento institucional y equipamiento	3 c) Planificar, cons_ truir y mantener la vialidad urbana;		EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE SIGNADO CON CÓDIGO CATASTRAL Nº 10-10-008-030-000 CODIGO 407 UBICADO EN LA ZONA URBANA DE LA PARROQUIA YAGUACHI NUEVO, EN LA CALLE LORENZO DE GARAYCOA ENTRE LAS CALLES ELOY ALFARO Y ABDON CALDERON	CABECERA CANTONAL	GADMSJAY		**14.986,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	2021
PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el cantón.	**Meta 10.** Al 2024 promover al 50% el fortalecimiento a las capacidades institucionales, generando condi_ciones para la integración (Na_cional e interna_cional), para que	Fortalecimiento institucional y equipamiento	3 c) Planificar, cons_ truir y mantener la vialidad urbana;	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO EQUIPO CAMINERO	Cantón YAGUACHI	GADMSJAY		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	GADMSJY	2021
PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento				Fortalecimiento institucional y equipamiento	3 c) Planificar, cons_ truir y mantener la vialidad urbana;		ADQUISICION DE REP[UESTOS Y ACCESORIOS PATA MAQUINARIAS Y VEHICULOS.	Cantón YAGUACHI	GADMSJAY		**108.191,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	2021
PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el cantón.	**Meta 10.** Al 2024 promover al 50% el fortalecimiento a las capacidades institucionales, generando condi_ciones para la integración (Na_cional e interna_cional), para que posibilite la convivencia social.	Fortalecimiento institucional y equipamiento	3 c) Planificar, cons_ truir y mantener la vialidad urbana;	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO EQUIPO VEHICULAR	Cantón YAGUACHI	GADMSJAY		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	GADMSJY	2021 2022 2023 2024
PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el	**Meta 10.** Al 2024 promover al 50% el fortalecimiento a las capacidades institucionales, generando condi_ciones para la integración (Na_cional e interna_	Fortalecimiento institucional y equipamiento	3 c) Planificar, cons_ truir y mantener la vialidad urbana;	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	CONTRATACIÓN PARA LA CONSULTORÍA DEL ESTUDIO TÉCNICO DE FIJACIÓN DE TASA DE DESCHOS SÓLIDOS DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI	Cantón YAGUACHI	GADMSJAY		**15.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	2021

PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento		s a nivel de todo el cantón.	cional), para que posibilite la convivencia social.	Fortalecimiento institucional y equipamiento	3 c) Planificar, cons_ truir y mantener la vialidad urbana;	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO	Cantón YAGUACHI	GADMSJY		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	GADMSJY	2021 2022 2023 2024
PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento	**PND 1**.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el cantón.	**Meta 10.** Al 2024 promover al 50% el fortalecimiento a las capacidades institucionales, generando condi_ ciones para la integración (Na_ cional e interna_ cional), para que posibilite la convivencia social.	Fortalecimiento institucional y equipamiento	3 c) Planificar, cons_ truir y mantener la vialidad urbana;	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X4 DIESEL	Cantón YAGUACHI	GADMSJY		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	2021
				Fortalecimiento institucional y equipamiento	4 c) Planificar, cons_ truir y mantener la vialidad urbana;		ADQUISICIÓN DE DOS VOLQUETES (BDE)	Cantón YAGUACHI	GADMSJY-BDE		**360.000,00**					
PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento				Fortalecimiento institucional y equipamiento	3 c) Planificar, cons_ truir y mantener la vialidad urbana;		SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO MUNICIPAL	Cantón YAGUACHI	GADMSJY		**8.088,08**	**8.088,08**	**8.088,08**	**8.088,08**	GADMSJY	2021 2022 2023 2024
PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento	**PND 1**.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.			Fortalecimiento institucional y equipamiento			REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO	CABECERA CANTONAL	GADMSJY			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	2021
PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento	**PND 1**.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el cantón.	**Meta 10.** Al 2024 promover al 50% el fortalecimiento a las capacidades institucionales, generando condi_ ciones para la integración (Na_ cional e interna_ cional), para que posibilite la convivencia social.	Fortalecimiento institucional y equipamiento	3 c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada, "LEVANTAMIENTO CATASTRAL, REVALORIZACIÓN URBANA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ALFANUMÉRICO-GRÁFICO DE PREDIOS URBANOS DE LA CABECERA CANTONAL SAN JACINTO DE YAGUACHI (NUEVO), SUS CABECERAS PARROQUIALES RURALES SAN JACINTO DE YAGUACHI VIEJO (CONE), VIRGEN DE FÁTIMA, PEDRO J. MONTERO Y LOS RECINTOS TRES POSTES, VUELTA LARGA Y EL DESEO DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI.- PROVINCIA DEL GUAYAS".	Cabecera Cantonal, Parroquial Centros poblados	GADMSJY-BDE	**254.013,61**	**457.224,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		2020 2021

PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el cantón.	**Meta 10.** Al 2024 promover al 50% el fortalecimiento a las capacidades institucionales, generando condi_ciones para la integración (Na_cional e interna_cional), para que posibilite la convivencia social.	Fortalecimiento institucional y equipamiento	3 c) Planificar, cons_ truir y mantener la vialidad urbana;	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Fiscalización para "LEVANTAMIENTO CATASTRAL, REVALORIZACIÓN URBANA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ALFANUMÉRICO-GRÁFICO DE PREDIOS URBANOS DE LA CABECERA CANTONAL SAN JACINTO DE YAGUACHI (NUEVO), SUS CABECERAS PARROQUIALES RURALES SAN JACINTO DE YAGUACHI VIEJO (CONE), VIRGEN DE FÁTIMA, PEDRO J. MONTERO Y LOS RECINTOS TRES POSTES, VUELTA LARGA Y EL DESEO DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI.- PROVINCIA DEL GUAYAS".	Cabecera Cantonal, Parroquial Centros poblados	GADMSJY-BDE	**31.213,52**	**56.184,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		2020 2021
PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el cantón.	**Meta 10.** Al 2024 promover al 50% el fortalecimiento a las capacidades institucionales, generando condi_ciones para la integración (Na_cional e interna_cional), para que posibilite la convivencia social.	Fortalecimiento institucional y equipamiento	3 c) Planificar, cons_ truir y mantener la vialidad urbana;		Adquisición de Equipos GPS de Precisión RTK para la Actualización de Catastro.	Cabecera Cantonal, Parroquial Centros poblados	GADMSJY-BDE	**10.864,00**						2020
PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el cantón.		Fortalecimiento institucional y equipamiento	3 c) Planificar, cons_ truir y mantener la vialidad urbana;		Adquisición de Equipos de Cómputo para la Actualización Catastral.	Cabecera Cantonal, Parroquial Centros poblados	GADMSJY-BDE	**16.464,00**						2020
PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.			Fortalecimiento institucional y equipamiento	3 c) Planificar, cons_ truir y mantener la vialidad urbana;		Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, (ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO RURAL DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI)	DEPURAR Y ACTUALIZAR 20% DEL CATASTRO RURAL DEL CANTON.	GADMSJY		**21.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		2021
PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el cantón.	**Meta 10.** Al 2024 promover al 50% el fortalecimiento a las capacidades institucionales, generando condiciones para la integración (Nacional e internacional), para que posibilite la convivencia social.	Fortalecimiento institucional y equipamiento	3 c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Elaboración de una propuesta de Formulación del Plan de Uso y Gestión de Suelo del Cantón San Jacinto de Yaguachi 2020-2032.	Cabecera Cantonal, Parroquial Centros poblados	GADMSJY		**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		2021
PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento							MATERIALES ELECTRICOS	Cantón YAGUACHI	GADMSJY		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	GADMSJY	2021 2022 2023 2024
PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento				Fortalecimiento institucional y equipamiento	3 c) Planificar, cons_ truir y mantener la vialidad urbana;	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	DOTAR SERVICIOS DE WI FI PUBLICO EN LAS CABECERAS CANTONAL Y PARROQUIAL	Cantón YAGUACHI	GADMSJY		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**		2021 2022 2023 2024
										312.555,13	**1.480.475,30**	**330.928,08**	**230.928,08**	**230.928,08**		

ANEXO 9 PROGRAMAS, PROYECTOS y ACTIVIDADES PDOT YAGUACHI 2020-2024 AGUA Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA PDOT	Objetivo del PND	Objetivo Estratégico del PDOT	Meta resultado PDOT	Indicador de la meta	Competencia Municipal	Proyecto.	Objetivo del Proyecto	Área de influencia / localización	Articulación con otros Actores	Presupuesto referencial 2020	Presupuesto referencial 2021	Presupuesto referencial 2022	Presupuesto referencial 2023	Presupuesto referencial 2024	Fuente de Financiamiento	Período de ejecución programa/ proyecto
PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.	**PND 3**.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.	Porcentaje de asentamientos sin servicios de agua y alcantarillado en el Cantón.	4 d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;	SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	CONTRATO COMPLEMENTARIO A LOS TRABAJOS EMERGENTES A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS: MANGOS, MANUEL WOLF Y LA CAPILLA PERTENECIENTES A LA CABECERA CANTONAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	CABECERA YAGUACHI	GADMSJY		**28.750,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	**2021**
PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.	**PND 3**.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.		**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.			SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS E INSTALACION DE TUBERIAS PVC Y HORMIGÓN ARMADO	CABECERA CANTONAL Y PARROQUIAS	GADMSJY		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2021**
PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.	**PND 3**.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.			SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PVC Y HORMIGÓN ARMADO	CABECERA CANTONAL Y PARROQUIAS	GADMSJY		**89.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	**2021**

PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.	**PND 3**.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.	Porcentaje de asentamientos sin servicios de agua y alcantarillado en el Cantón.	4 d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;	SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	ESTUDIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE CABECERA CANTONAL (BDE)	CABECERA YAGUACHI	GADMSJY	**150.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	BDE	**2020**
PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.	**PND 3**.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.	Porcentaje de asentamientos sin servicios de agua y alcantarillado en el Cantón.	4 d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;	SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	ESTUDIO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CABECERA CANTONAL (BDE)	CABECERA YAGUACHI	GADMSJY		**323.527,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	BDE	**2021**
PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.	**PND 3**.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.		4.- Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;	SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	ALQUILER DE HIDROCLEANER y camion hidroleaner limpieza de aguas servidas	Cantón YAGUACHI	GADMSJY		**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	**2021**
PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.	**PND 3**.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.	Porcentaje de asentamientos sin		SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	Cantón YAGUACHI	GADMSJY		**102.321,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	**2021**

PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.	**PND 3**.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.	asentamientos sin servicios de agua y alcantarillado en el Cantón.	4 d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;	SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	IMPLEMENTACION DE UN LABORATORIO PARA ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO EN LOS SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA Y REDES. ALCANTARILLADO	Cantón YAGUACHI	GADMSJY		**51.072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	**2021**
PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.	**PND 3**.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.	Porcentaje de asentamientos sin servicios de agua y alcantarillado en el Cantón.		SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Cantón YAGUACHI	GADMSJY		**220.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	**2021**
PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.	**PND 3**.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.		4 d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;	SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Cantón YAGUACHI	GADMSJY		**61.115,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	**2021**
PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.	**PND 3**.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.	Porcentaje de asentamientos sin servicios de agua y alcantarillado en el Cantón.		SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA. (BID-BDE)	Cantón YAGUACHI	GADMSJY		**1.050.428,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-BDE.	**2021**
PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.							COMUNICACION DE LAS ESTACIONES DE AA.PP.AA.SS.	Cantón YAGUACHI	GADMSJY		**5.376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	**2021**
PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.	**PND 3**.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.	Porcentaje de asentamientos sin servicios de agua y alcantarillado en el Cantón.	4 d) Prestar los servicios públi_ cos de agua potable, alcanta_ rillado, depura_ ción de aguas residuales, manejo de dese_ chos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;	SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE SIGNADO CON CÓDIGO CATASTRAL N° 01-04-02-110-014 Y CÓDIGO 6124, UBICADO EN EL KM26 DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FÁTIMA, PARA REALIZAR LA "ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR DE VIRGEN DE FÁTIMA"	Parroquia Virgen de Fatima	GADMSJY		**327,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	**2021**

PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.	**PND 3**.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.	Porcentaje de asentamientos sin servicios de agua y alcantarillado en el Cantón.	4 d) Prestar los servicios públi_cos de agua potable, alcanta_ rillado, depura_ ción de aguas residuales, manejo de dese_ chos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;	SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	ADQUISICION DE HIDROCLEANER ATECION CABECERA, PARROQUIAS Y RECINTOS (BDE)	Cantón YAGUACHI	GADMSJY-BDE		**446.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY	**2021**
PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.	**PND 3**.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.	Porcentaje de asentamientos sin servicios de agua y alcantarillado en el Cantón.		SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	Habitantes de la Cabecera Cantonal Varios Recintos como: Bodeguita, Finalin, Casiguana, Cóndor Km. 25, El Papayo, Blanca Nieves, San Alfonso, Valle de Jerusalen, Juventud Unida, Coop. Lucha y Progreso, Pertenecientes al Cantón Yaguachi - Provincia del Guayas.	Cantón YAGUACHI	GADMSJY	165.200,00					GADMSJY	**2020**
PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.	**PND 3**.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.	Porcentaje de asentamientos sin servicios de agua y alcantarillado en el Cantón.	4 d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;		Construccion de trabajos emergentes a realizar en las estaciones de bombeos de aguas servidas Los Mangos, Manuel Wolf y la Capilla, en la Cabecera Cantonal	CABECERA YAGUACHI	GADMSJY	364.959,35					GADMSJY	**2020 2021**
PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.	**PND 3**.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.		**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.	Porcentaje de asentamientos sin servicios de agua y alcantarillado en el Cantón.		SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	Dar Seguimiento y Constatar el Cumplimiento Efectivo Según los Términos de Referencia establecidos en el Contrato "Evaluación Diagnóstico y Diseños definitivos para Repotenciar y Potabilizar el Agua de Consumo Humano y Varios Recintos del Cantón Yaguachi - Provincia del Guayas".	Cantón YAGUACHI	GADMSJY	16.072,00					GADMSJY	**2020**
PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.	**PND 3**.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.	Porcentaje de asentamientos sin servicios de agua y alcantarillado en el Cantón.	4 d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;	SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	trabajos de emergencia a realizar los sistrmas de captacion de agua ubicados en el recinto chobo y el condor y planta de yguachi.	CABECERA YAGUACHI	GADMSJY	163.821,88					GADMSJY	**2020 2021**
							Solucionar Taponamientos y Colapsos Debido a la Obstrucción por Material Orgánico e Inorgánico en los Sistemas de Alcantarillado	CABECERA YAGUACHI		44.775,20					GADMSJY	**2020**

PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.	**PND 3**.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.	Porcentaje de asentamientos sin servicios de agua y alcantarillado en el Cantón.	4 d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;	SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	Revisión y Cambio de los Transformadores Pertenecientes al Recinto Buena Fé.	Recinto Buena Fe		952,00					GADMSJY	**2020**
							Instalación de Tuberías de PVC para AALL. Construcción de Sumideros. Av. Jose M. Wolf.	CABECERA YAGUACHI		32.710,94					GADMSJY	**2020**
						SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	Mantener el Suministro de Agua para los Habitantes de La Inmaculada.	Recinto La Inmaculada		49.427,55					GADMSJY	**2020**
							Mejoramiento Vial Integral del Recinto Vuelta Larga y Recintos Vecinos.	Recinto Vuelta Larga		41.291,35					GADMSJY	**2020**
PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.	**PND 3**.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.	Porcentaje de asentamientos sin servicios de agua y alcantarillado en el Cantón.		SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	Evitar Inundaciones del Sector Tiwinza de la Parroquia Virgen de Fátima, Cantón San Jacinto de Yaguachi	Parroquia Virgen de Fatima		25.200,00					GADMSJY	**2020**
							Repotenciar el Sistema de Bombeo de AA.SS. En la Cabecera Cantonal.	CABECERA YAGUACHI		28.750,25					GADMSJY	**2020**
							Atender de Forma Inmediata las Emergencias que se Generen en los Pozos de Agua Situados en Diferentes Locaciones del Cantón.	Cantón YAGUACHI		5.913,60					GADMSJY	**2020**
							CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA PARA DIFERENTES RECINTOS DEL CANTON				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	GADMSJY	**2021 2022 2023 2024**
										1.089.074,12	**2.578.138,05**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		

ANEXO 10 PROGRAMAS, PROYECTOS y ACTIVIDADES PDOT YAGUACHI 2020-2024 DESECHOS SOLIDOS

PROGRAMA PDOT	Objetivo del PND	Objetivo Estratégico del PDOT	Meta resultado PDOT	Indicador de la meta	Competencia Municipal	Proyecto.	Objetivo del Proyecto	Área de influencia / localización	Articulación con otros Actores	Presupuesto referencial 2020	Presupuesto referencial 2021	Presupuesto referencial 2022	Presupuesto referencial 2023	Presupuesto referencial 2024	Fuente de Financiamiento	Periodo de ejecución programa/ proyecto
PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 2.** Al 2024 reducir el 10 % de los índices de contaminación por el vertido de aguas negras y otros desechos a los ríos y/o fuentes hídricas	Calidad del servicio de recolección de basura	4 d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y	LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	MANTENIMIENTO DE LA CELDA EMERGENTE DE BOTADERO DE BASURA Y HERRAMIENTAS	CABECERA YAGUACHI	GADMSJY	38.976,00	**71.680,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	GADMSJY	2020 2021 2022 2023 2024
							ADQUISICION DE CARROS RECOLECTORES DE ASEO DE CALLES				**180.000,00**	**180.000,00**			GADMSJY BDE	2021 2022
										38.976,00	**251.680,00**	**203.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**		

ANEXO 11 PROGRAMAS, PROYECTOS y ACTIVIDADES PDOT YAGUACHI 2020-2024 VIAS RURALES

PROGRAMA PDOT	Objetivo del PND	Objetivo Estratégico del PDOT	Meta resultado PDOT	Indicador de la meta	Competencia Municipal	Proyecto.	Actividad	Área de influencia / localización	Articulación con otros Actores	Presupuesto referencial 2020	Presupuesto referencial 2021	Presupuesto referencial 2022	Presupuesto referencial 2023	Presupuesto referencial 2024	Fuente de Financiamiento	Período de ejecución programa/ proyecto
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado	1.- Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;	ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y CAMA BAJA	Cantón YAGUACHI	GADMSJAY		**74.342,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2021
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.		Porcentaje de Vías en buen estado		ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	MANTENIMIENTO DE Vías EN CONVENIO CON PREFECTURA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LOS RECINTOS PLAYONES, TENDALES, CODICIA, SOLEDAD, CHAN CHAN, VIOLETA, SAN JUAN, SAMBORONDÓN, PUENTE PAYO, SAN JACINTO, SAN GREGORIO, MERIDA, CADIAL, PARAISO EN CONVENIO CON LA PREFECTURA DEL	GADMSJY-GADPG-GADPR		**80.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2021
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado	1.- Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el	ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	ARREGLO DE Vías Recinto la Chiquita	RECINTO PUERTO LA CHIQUITA CONE	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2022
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.		Porcentaje de Vías en buen estado		ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	ARREGLO DE Vías Recinto SAN JACINTO	RECINTO SAN JACINTO PARROQUIA PEDRO J. MONTERO	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2022

PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado	parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la	ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	ARREGLO DE Vías Recinto Reina De Los Cielos Km 21	Reina De Los Cielos Km 21, PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA.	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2022
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.		Porcentaje de Vías en buen estado	1.- Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la	ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	ARREGLO DE Vías San Jacinto Km 25 V-F	San Jacinto Km 24,5	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2022
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado		ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	ARREGLO DE Vías Recinto LAS BOYAS	LAS BOYAS	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2022
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.		Porcentaje de Vías en buen estado		ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	RECINTO Santa Rita PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA.	RECINTO Santa Rita PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA.	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2022
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado	1.- Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la	ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	RECONF- VIAS YAGUACHI-BODEGUITA-MONTERREY	MONTERREY	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2022
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.		Porcentaje de Vías en buen estado		ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	PUENTE PEATONAL O CARROZABLE DESDE CALIZ 1 A CLEMENTINA	CALIZ 1	GADMSJY		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2022
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado		ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	RECONF- VIAS YAGUACHI-Km 25-CHOBO-	KM 25 EL CONDOR	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2022
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.		Porcentaje de Vías en buen estado	1.- Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes	ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON		CHANCHAN 2 SAN JUAN	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2022

PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado	correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la	ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	VIA PRINCIPAL RECINTO TRES POSTES	TRES POSTES	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2022
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.		Porcentaje de Vías en buen estado		ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	RECONF- VIAS YAGUACHI-CLEMENTINA-LOS CALIZ	CALIZ 1	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2022
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado	1.- Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;	ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	RECONF- VIAS YAGUACHI-CLEMENTINA-LOS CALIZ	CALIZ 2	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2022
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado		ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	VIAS EL DESEO-LA INMACULADA-CRUCE BUENO	CRUCE BUENO	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2022
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado		ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	RECONF- VIAS YAGUACHI-SANTA MARTHA-MARIA LUISA-EL RECUERDO-SAN MARTIN	SAN MARTIN	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado	1.- Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el	ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	VIAS PLAYONES 1 Y 2-TENDALES	TENDALES	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2022
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado		ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	RECONF- VIAS YAGUACHI-CAIMITO	EL CAIMITO	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2022

PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado	uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;	ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	RECONF- VIAS CASIGUANA-GUAJALA.	GUAJALA	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2022
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado	1.- Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;	ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	VIA SAN FERNANDO-SANTA ROSA 1 Y 2-LA CEPA	LA CEPA	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2022
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado		ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	VIAS BOLICHE-BUENA FE-SAMBORONDON-SAN JACINTO	BUENA FE	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG	2022
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado		ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON		BUENA FE	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**224.000,00**	**224.000,00**	**224.000,00**	GADMSJY-GADPG	2022
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado	1.- Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;	ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	Mejoramiento Vial Integral de la Parroquia Pedro J. Montero "Boliche" y Recintos.	Mejoramiento Vial Integral de la Parroquia Pedro J. Montero "Boliche" y Recintos.	GADMSJY-GADPG	78.273,28					GADMSJY-GADPG	2020
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado		ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON		Alquiler de Volquetas Mejoramiento y Reconformación Integral de los Caminos Vecinales, Mediante Convenio de Cooperación Institucional con el GAD Provincial del Guayas.	GADMSJY-GADPG	44.688,00					GADMSJY-GADPG	2020
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado		ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON		Mejoramiento vial integral del recinto Samborondon.	GADMSJY	116.928,00					GADMSJY-GADPG	2020

PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado	1.- Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;	ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado		ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado		ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON

RECINTOS FINALIN, CASCOL Y CLEMENTINA 6600m3	GADMSJY-GADPG						GADMSJY-GADPG	
YAGUACHI-BLANCA NIEVES-SAN ALFONSO-BODEGUITA-VILLA ROSA-MONTERREY. 3900m3	GADMSJY-GADPG		191.700,80				GADMSJY-GADPG	2021
Ingreso al Recinto Guajala desde la Via Duran Yaguachi. 6600m3	GADMSJY-GADPG						GADMSJY-GADPG	
		239.889,28	**346.843,20**	**1.932.000,00**	**224.000,00**	**224.000,00**		

ANEXO 12 PROGRAMAS, PROYECTOS y ACTIVIDADES PDOT YAGUACHI 2020-2024 PUENTES

PROGRAMA PDOT	Objetivo del PND	Objetivo del Estratégico PDOT	Meta resultado PDOT	Indicador de la meta	Competencia Municipal	Proyecto.	Objetivo del Proyecto	Área de influencia / localización	Articulación con otros Actores	Presupuesto referencial 2020	Presupuesto referencial 2021	Presupuesto referencial 2022	Presupuesto referencial 2023	Presupuesto referencial 2024	Fuente de Financiamiento	Período de ejecución programa/ proyecto
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el cantón.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Numero de puentes en el Cantón	1 a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES Y CARROZABLE, EN TODO EL Cantón.	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL METÁLICO DEL RECINTO BODEGUITA PERTENECIENTE A YAGUACHI NUEVO DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI	RECINTO BODEGUITA YAGUACHI NUEVO	GADMSJY		**75.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		2021
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.			Numero de puentes en el Cantón			RECONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL METALICO EN RECINTO MARIA CLEOTILDE YAGUACHI NUEVO.	RECINTOS: MARIA CLEOTILDE.	GADMSJY		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG-GADPR	2021
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el cantón.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Numero de puentes en el Cantón		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES Y CARROZABLE, EN TODO EL Cantón.	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES Y CARROZABLE	MARIA CLEOTILDE (ISLA) YAGUACHI NUEVO	GADMSJY		**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG-GADPR	2022
PRO-021 Vialidad Rural	PND 1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.			Número de puentes construidos	1 a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES Y CARROZABLE, EN TODO EL Cantón.	CONST PUENTE PEATONAL EN BUENA FE FRENTE A LA MELIDA	RECINTO CRISTO REY LA MELIDA PARROQUIA PEDRO J. MONTERO	GADMSJY		**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG-GADPR	2021
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el cantón.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Numero de puentes en el Cantón		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES Y CARROZABLE, EN TODO EL Cantón.	MANTENIMIENTO REPARACION DE PUENTE PEATONAL.	RECINTO KM 25 EL CONDOR YAGUACHI NUEVO	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG-GADPR	2022
PRO-021 Vialidad Rural				Numero de puentes en el Cantón		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES Y CARROZABLE, EN TODO EL Cantón.	MANTENIMIENTO PUENTES PEATONALES. MARIA CLEOTILDE, VUELTA LARGA, EL CONDOR 2	RECINTO VUELTA LARGA PARROQUIA CONE	GADMSJY-GADPG-GADPR		**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG-GADPR	2022
										0,00	**25.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**		

ANEXO 13 PROGRAMAS, PROYECTOS y ACTIVIDADES PDOT YAGUACHI 2020-2024 LIMPIEZA Y DESASOLVE

PROGRAMA PDOT	Objetivo del PND	Objetivo Estratégico del PDOT	Meta resultado PDOT	Indicador de la meta	Competencia Municipal	Proyecto.	indicador/proyecto	Área de influencia / localización	Articulación con otros Actores	Presupuesto referencial 2020	Presupuesto referencial 2021	Presupuesto referencial 2022	Presupuesto referencial 2023	Presupuesto referencial 2024	Fuente de Financiamiento	Período de ejecución programa/ proyecto
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 1.** Al 2024 conseguir el 20 % de conservación y protección de los recursos naturales, mitigando los eventos adversos.	Mejorar la Calidad de Vida de los Ciudadanos	1 a) Planificar, junto con otras institucion- es del sector público y actores de la socie_ dad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenami- ento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parro_ quial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la inter_ culturalidad y pluri_ nacionalidad y el respeto a la diver_ sidad;	LIMPIEZA, DESASOLVE Y ENCAUSAMIENTO DE CANALES Y ESTEROS EN TODO EL Cantón EN CONVENIO CON GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS	Numeo de actividades realizadas del proyecto LIMPIEZAS , DESASOLVE Y ENCAUSAMIENTO DE CANALES Y ESTEROS; / total de actividades del proyecto en el año o ciclo	TODO EL CANTON YAGUACHI CANAL VICTORIA 1, 2. ESTERO GUAROMO, CANAL TAMARINDO. ESTERO CAPACHOS, MOJA HUEVOS, CANAL CONE.	GADMSJY-GADPG-GADPR		**182.952,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**GADMSJY GADPG**	**2021 2022 2023 2024**
										0,00	**182.952,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**		

ANEXO 14 PROGRAMAS, PROYECTOS y ACTIVIDADES PDOT YAGUACHI 2020-2024 REGENERACION URBANA																
PROGRAMA PDOT	Objetivo del PND	Objetivo Estratégico del PDOT	Meta resultado PDOT	Indicador de la meta	Competencia Municipal	Proyecto.	Objetivo del Proyecto	Área de influencia / localización	Articulación con otros Actores	Presupuesto referencial 2020	Presupuesto referencial 2021	Presupuesto referencial 2022	Presupuesto referencial 2023	Presupuesto referencial 2024	Fuente de Financiamiento	Período de ejecución programa/ proyecto
PRO-022 Regeneración Urbana	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el cantón.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado	3 c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;	REGENERACION URBANA EN CABECERA CANTONAL, CABECERAS DE PARROQUAS Y CENTROS POBLADOS.	REGENERACION DE Vías, ACERAS Y BORDILLOS DE CALLES EN CABERA CANTONAL Y PARROQUIAS-CONV-PREFECT	Cantón YAGUACHI	GADMSJY-GADPG-GADPR		**149.744,94**	**120.000,00**	**120.000,00**	**50.000,00**	GADMSJY-GADPG-GADPR	2021-2022-2023-2024
PRO-022 Regeneración Urbana	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el cantón.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado	3 c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;	REGENERACION URBANA EN CABECERA CANTONAL, CABECERAS DE PARROQUAS Y CENTROS POBLADOS.	PAVIMENTACION, ACERAS Y BORDILLOS.	CABECERA YAGUACHI Y CABECERAS PARROQUIAS.	GADMSJY		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**70.000,00**	GADMSJY	2022-2023-2024
										0,00	**149.744,94**	**320.000,00**	**320.000,00**	**120.000,00**		

ANEXO 15: MATRIZ DE PROGRAMAS, PROYECTOS y ACTIVIDADES PDOT YAGUACHI 2020-2024 SERVICIOS DE SALUD

PROGRAMA PDOT	Objetivo del PND	Objetivo Estratégico del PDOT	Meta resultado PDOT	Indicador de la meta	Competencia Municipal	Proyecto.	Objetivo del Proyecto	Área de influencia / localización	Articulación con otros Actores	Presupuesto referencial 2020	Presupuesto referencial 2021	Presupuesto referencial 2022	Presupuesto referencial 2023	Presupuesto referencial 2024	Fuente de Financiamiento	Período de ejecución programa/ proyecto
PRO-013 Salud integral y educación	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servi_ cios educativos, salud y seguridad ciudadana en el contexto de equi_ dad, cohesión e inclusión social.	Acceso a servicios en infraestructura Salud	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL EN ATENCION MEDICA MOVIL, EN CONVENIO CON MSP.	UNIDAD DE ATENCION MOVIL	Cantón YAGUACHI	GADMSJY-MSP		**201.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-MSP	2021
PRO-013 Salud integral y educación	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.			Acceso a servicios en infraestructura Salud		SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL EN ATENCION MEDICA MOVIL, EN CONVENIO CON MSP.	ADQUISICION DE MEDICINAS PARA LA UNIDAD MOVIL.	Cantón YAGUACHI	GADMSJY-MSP		**56.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	GADMSJY-MSP	2021 2022 2023 2024
PRO-013 Salud integral y educación	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servi_ cios educativos, salud y seguridad ciudadana en el contexto de equi_ dad, cohesión e inclusión social.	Acceso a servicios en infraestructura Salud	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	Promover la Acciones para el cuidado de la Salud Ciudadana.	1.- Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional. 2.- Contratar el Servicio de Logistica para las Brigadas de Control Vectorial	Cantón YAGUACHI	GADMSJY-MSP	8.299,20						2020
PRO-013 Salud integral y educación	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.			Acceso a servicios en infraestructura Salud		Atender a los Grupos Prioritarios Existente en el Cantón, Poniendo Énfasis en las Personas con Discapacidad, Niños y Adultos Mayores.	1.- Fumigación, Desinfección y Limpieza en Diversos Sectores del Cantón.	Cantón YAGUACHI	GADMSJY-MSP	5.000,00						2020
PRO-013 Salud integral y educación	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad,	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servi_ cios educativos, salud y seguridad	Acceso a servicios en infraestructura Salud	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación,	Abastecer al GADMSJY con los Insumos de Protección y Prevención Necesarios para la Población ty Personal de Apoyo del GADMSJY, a fin de Evitar Contagios por las Actividades que Realizan a Diario.	1.- Adquisición de Maquinaria e Implementos de Fumigación.	Cantón YAGUACHI	GADMSJY-MSP	5.819,20						2020

PRO-013 Salud integral y educación	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	ciudadana en el contexto de equi_ dad, cohesión e inclusión social.	Acceso a servicios en infraestructura Salud	así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	Abastecer al GADMSJY con los Insumos de Protección y Prevención Necesarios para la Población ty Personal de Apoyo del GADMSJY, a fin de Evitar Contagios por las Actividades que Realizan a Diario.	1.- Adquisición de Insumos Químicos para Fumigación. 2.- Adquisición de Mascarillas y Guantes.	Cantón YAGUACHI	GADMSJY-MSP	2.240,00						2020
PRO-013 Salud integral y educación	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servi_ cios educativos, salud y seguridad ciudadana en el contexto de equi_ dad, cohesión e inclusión social.	Acceso a servicios en infraestructura Salud	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	Abastecer al GADMSJY con los Insumos de Protección y Prevención Necesarios para la Población ty Personal de Apoyo del GADMSJY, a fin de Evitar Contagios por las Actividades que Realizan a Diario.	1.- Adquisición de Equipos de Bioseguridad.	Cantón YAGUACHI	GADMSJY-MSP	7.508,42						2020
PRO-013 Salud integral y educación	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.			Acceso a servicios en infraestructura Salud		Abastecer al GADMSJY con los Insumos de Protección y Prevención Necesarios para la Población ty Personal de Apoyo del GADMSJY, a fin de Evitar Contagios por las Actividades que Realizan a Diario.	1.- Adquisición de Medicina, Viveres y Alimentos.	Cantón YAGUACHI	GADMSJY-MSP	93.911,00						2020
PRO-013 Salud integral y educación	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servi_ cios educativos, salud y seguridad ciudadana en el contexto de equi_ dad, cohesión e inclusión social.	Acceso a servicios en infraestructura Salud	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	Abastecer al GADMSJY con los Insumos de Protección y Prevención Necesarios para la Población ty Personal de Apoyo del GADMSJY, a fin de Evitar Contagios por las Actividades que Realizan a Diario.	1.- Adquisición de Pruebas Rápidas Covid-19.	Cantón YAGUACHI	GADMSJY-MSP	40.275,20						2020
PRO-013 Salud integral y educación	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.			Acceso a servicios en infraestructura Salud		Abastecer al GADMSJY con los Insumos de Protección y Prevención Necesarios para la Población ty Personal de Apoyo del GADMSJY, a fin de Evitar Contagios por las Actividades que Realizan a Diario.	1.- Adquisición de Mascarillas KN-95 y Mascarillas Quirúrgicas.	Cantón YAGUACHI	GADMSJY-MSP	20.160,00						2020

PRO-013 Salud integral y educación	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servi_ cios educativos, salud y seguridad ciudadana en el contexto de equi_ dad, cohesión e inclusión social.	Acceso a servicios en infraestructura Salud	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	Abastecer al GADMSJY con los Insumos de Protección y Prevención Necesarios para la Población ty Personal de Apoyo del GADMSJY, a fin de Evitar Contagios por las Actividades que Realizan a Diario.	1.- Adquisición de Insumos Químicos para Fumigación. 2.- Adquisición de Mascarillas y Guantes.	Cantón YAGUACHI	GADMSJY-MSP	2.240,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		2020 2021 2022
PRO-013 Salud integral y educación	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servi_ cios educativos, salud y seguridad ciudadana en el contexto de equi_ dad, cohesión e inclusión social.	Acceso a servicios en infraestructura Salud	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y	Llegar a Todas las Personas Vulnerables que Requieren Ayuda Social Para Mejorar su Calidad de Vida y Bienestar dentro de la Sociedad.	Campaña de Fumigacion y desrratizacion en todo el Canton.	Cantón YAGUACHI	GADMSJY-MSP		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		2021 2022
PRO-013 Salud integral y educación				Acceso a servicios en infraestructura Salud			CAMPAÑA DE ESTERELIZACION Y VACUNACION DE PERROS Y GATOS EN CONVENIO CON PREFECTURA	Cantón YAGUACHI	GADMSJY-MSP		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
										163.053,02	**257.600,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		

MATRIZ DE PROGRAMAS, PROYECTOS y ACTIVIDADES PDOT YAGUACHI 2020-2024

PROGRAMA PDOT	Objetivo del PND	Objetivo Estratégico del PDOT	Meta resultado PDOT	Indicador de la meta	Competencia Municipal	Proyecto.	indicador/proyecto	Área de influencia / localización	Articulación con otros Actores	Presupuesto referencial 2020	Presupuesto referencial 2021	Presupuesto referencial 2022	Presupuesto referencial 2023	Presupuesto referencial 2024	Fuente de Financiamiento	Período de ejecución programa/ proyecto
PRO-023 Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial	**PND 7.**-Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía.	**OED 6.**-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de vías en buen estado, energía y conectividad en la Población.	6 f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circuns_ cripción cantonal;	FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD VIAL EN EL CANTON	Numeo de actividades realizadas del proyecto "FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD VIAL EN EL CANTON"; / total de actividades del proyecto en el año o ciclo	TODO EL CANTON YAGUACHI	GADMSJY-CTE-CNEL.	25.009,78	**26.504,80**	**31.504,80**	**26.504,80**	**26.504,80**	GADMSJY-CTE-CNEL.	2020-2021-2022-2023-2024-
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 7.**-Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de proyectos dedicados a actividades, sociales. culturales y recreativas.	8 h) Preservar, man_ tener y difundir el patrimonio arquitec_ tónico, cultural y natural del cantón y construir los espa_ cios públicos para estos fines;	IMPULSAR SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, PATRIMONIALES Y RECREATIVOS	Numeo de actividades realizadas del proyecto "IMPULSAR SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, PATRIMONIALES Y RECREATIVOS"; / total de actividades del proyecto en el año o ciclo	TODO EL CANTON YAGUACHI	GADMSJY	19.538,24	**232.396,88**	**194.373,48**	**194.373,48**	**194.373,48**	GADMSJY	2021-2022-2023-2024-
PRO-013 Salud integral y educación	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servicios educativos, salud y seguridad ciudadana en contexto de equidad, cohesión e inclusión social.	Mejorar la Calidad de Vida de los Ciudadanos	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	BACHILLER DIGITAL	Numeo de actividades realizadas del proyecto "BACHILLER DIGITAL"; / total de actividades del proyecto en el año o ciclo	TODO EL CANTON YAGUACHI	GADMSJY	97.888,00	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	GADMSJY	2020-2021-2022-2023-2024-
PRO-013 Salud integral y educación	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servicios educativos, salud y seguridad ciudadana en contexto de equidad, cohesión e inclusión social.	Acceso a servicios en infraestructura educativa		CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES EDUCATIVOS, EN CONVENIOS CON EL MED.	Numeo de actividades realizadas del proyecto "CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES EDUCATIVOS, EN CONVENIOS CON EL MED"; / total de actividades del proyecto en el año o	TODO EL CANTON YAGUACHI	GADMSJY	0,00	**82.381,02**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	GADMSJY-MED	2021-2022-2023-2024-

PRO-012 Desarrollo Integral de grupos de atención prioritaria	**PND 1**.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servicios educativos, salud y seguridad ciudadana en contexto de equidad, cohesión e inclusión social.	Mejorar la Calidad de Vida de los Ciudadanos	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura físi_ ca y los equipami- entos de salud y edu_ cación, así como los espacios públicos destinados al desa_ rrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS Y VUNERABLES	Numeo de actividades realizadas o personas atendidas del proyecto "ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS Y VUNERABLES"; / total de actividades del proyecto en el año o ciclo	TODO EL CANTON YAGUACHI	GADMSJY-MIES	526.880,57	**589.479,23**	**592.668,71**	**592.668,71**	**592.668,71**	GADMSJY-MIES	2020-2021-2022-2023-2024-
PRO-010 Fomento al deporte, arte, historia, turismo, gastronomía y tradición cultural	**PND 1**.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 5**. Al 2024 promover al 100% las actividades sociales, deportivas, culturales y turísticas a nivel cantonal.	Número de ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONANDO	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura físi_ ca y los equipami- entos de salud y edu_ cación, así como los espacios públicos destinados al desa_ rrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	ESTUDIOS, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL Cantón.	Numeo de actividades realizadas del proyecto "IMPULSAR SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, PATRIMONIALES Y RECREATIVOS"; / total de actividades del proyecto en el año o ciclo	TODO EL CANTON YAGUACHI	GADMSJY-MED	26.880,00	**2.316.091,95**	**1.934.822,62**	**1.426.960,00**	**486.960,00**	GADMSJY	2020-2021
PRO-022 Regeneración Urbana	**PND 1**.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el cantón.	**Meta 8.** Implementación de 10 % de vías urbanas, sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de vías Urbanas en buen estado, energía y conectividad en la Población.	3 c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION CON HORMIGON ASFALTICO DE CALLES URBANAS Y VIAS EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	Numeo de actividades realizadas del proyecto "CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION CON HORMIGON ASFALTICO DE CALLES URBANAS Y VIAS EN RECINTOS DE TODO EL CANTON"; / total de actividades del proyecto en el año o ciclo	TODO EL CANTON YAGUACHI	GADMSJY-GADPG	300.516,26	**367.051,57**	**325.106,63**	**325.106,63**	**325.106,63**	GADMSJY-GADPG	2021-2022-2023-2024-
PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento	**PND 1**.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones a nivel de todo el cantón.	**Meta 10.** Al 2024 promover al 50% el fortalecimiento a las capacidades institucionales, generando condi_ ciones para la integración (Na_ cional e interna_ cional), para que posibilite la convivencia social.	Fortalecimiento institucional y equipamiento	3 c) Planificar, cons_ truir y mantener la vialidad urbana;	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Numeo de actividades realizadas del proyecto "IMPULSAR SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, PATRIMONIALES Y RECREATIVOS"; / total de actividades del proyecto en el año o ciclo	TODO EL CANTON YAGUACHI	GADMSJY	312.555,13	**1.480.475,30**	**410.928,08**	**310.928,08**	**310.928,08**	GADMSJY BDE	2020-2021-2022-2023-2024-
PRO-023 -024 Servicio público de agua potable y Alcantarillado.	**PND 3**.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 7.** Al 2024 estructurar al 20% los asentamientos humanos de manera sistémica.	Porcentaje de asentamientos irregulares sin legalización en rl Cantón.	4 d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos,	SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	Numeo de actividades realizadas del proyecto "IMPULSAR SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, PATRIMONIALES Y RECREATIVOS"; / total de actividades del proyecto en el año o ciclo	TODO EL CANTON YAGUACHI	GADMSJY	1.089.074,12	**2.578.138,05**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	GADMSJY BDE	2020-2021

PRO-027 Fortalecimiento institucional y equipamiento	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 2.** Al 2024 reducir el 10 % de los índices de contaminación por el vertido de aguas negras y otros desechos a los ríos y/o fuentes hídricas	Calidad del servicio de recolección de basura	actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;	LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	Numeo de actividades realizadas del proyecto "LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS"; / total de actividades del proyecto en el año o ciclo	TODO EL CANTON YAGUACHI	GADMSJY	38.976,00	**251.680,00**	**203.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	GADMSJY	2020-2021-2022-2023-2024-
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 9**.- Mejorar la gestión municipal, garantizando transparencia, participación, seguridad ciudadana y control social.	**Meta 8.** Implemen tación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicacio nes mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado	1 a) Planificar, junto con otras institucion- es del sector público y actores de la socie_ dad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenami- ento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parro_ quial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la inter_ culturalidad y pluri_ nacionalidad y el respeto a la diver_ sidad;	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	Numeo de actividades realizadas del proyecto "CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON"; / total de actividades del proyecto en el año o ciclo	TODO EL CANTON YAGUACHI	GADMSJY	239.889,28	**346.843,20**	**1.932.000,00**	**224.000,00**	**224.000,00**	GADMSJY-GADPG-GADPR	2020-2021-2022-2023-2024-
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicacione s a nivel de todo el cantón.	**Meta 8.** Implemen tación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicacio nes mejorados en el cantón hasta el 2024.	Numero de puentes en el Cantón		CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUENTES PEATONALES Y CARROZABLE, EN TODO EL Cantón.	Numeo de actividades realizadas del proyecto "CANTIDAD DE PUENTES PEATONALES Y CARROSABLES EXISTENTES"; / TOTAL DE PUENTES A REPARASE O CONSTRUIR.	TODO EL CANTON YAGUACHI	GADMSJY	0,00	**100.800,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	GADMSJY-GADPG-GADPR	2021-2022-2023-2024-
PRO-021 Vialidad Rural	**PND 1.**- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	**OED 7**.-Establecer un sistema estructurado de asentamientos humanos con amplia cobertura de servicios básicos y sociales.	**Meta 1.** Al 2024 conseguir el 20 % de conservación y protección de los recursos naturales, mitigando los eventos adversos.	Mejorar la Calidad de Vida de los Ciudadanos		LIMPIEZA, DESASOLVE Y ENCAUSAMIENTO DE CANALES Y ESTEROS EN TODO EL Cantón EN CONVENIO CON GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS	Numeo de actividades realizadas del proyecto LIMPIEZAS , DESASOLVE Y ENCAUSAMIENTO DE CANALES Y ESTEROS; / total de actividades del proyecto en el año o ciclo	TODO EL CANTON YAGUACHI	GADMSJY-GADPG-GADPR	0,00	**182.952,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**		2021
PRO-022 Regeneración Urbana	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 8**.- Renovar las infraestructuras viales y fortalecer los sistemas de movilidad, energía y telecomunicacione s a nivel de todo el cantón.	**Meta 8.** Implemen tación de 10 % de vías, sistemas de movilidad, energía y telecomunicacio nes mejorados en el cantón hasta el 2024.	Porcentaje de Vías en buen estado	3 c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;	REGENERACION URBANA EN CABECERA CANTONAL, CABECERAS DE PARROQUAS Y CENTROS POBLADOS.	Numeo de actividades realizadas del proyecto "REGENERACION URBANA EN CABECERA CANTONAL, CABECERAS DE PARROQUAS Y CENTROS POBLADOS"; / total de actividades del proyecto en el año o	TODO EL CANTON YAGUACHI	GADMSJY-GADPG-GADPR	0,00	**149.744,94**	**320.000,00**	**320.000,00**	**120.000,00**	GADMSJY-GADPG-GADPR	2021-2022-2023-2024-

PRO-013 Salud integral y educación	**PND 1.**- Ga_ rantizar una vida digna con iguales opor_ tunidades para todas las personas.	**OED 6**.-Mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto de equidad, seguridad, cohesión e inclusión social enfocándonos en salud y educación.	**Meta 6**. Coordinar al 100% los servi_ cios educativos, salud y seguridad ciudadana en el contexto de equi_ dad, cohesión e inclusión social.	Acceso a servicios en infraestructura Salud	7 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura físi_ ca y los equipami- entos de salud y edu_ cación, así como los espacios públicos destinados al desa_ rrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;	SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL Y PUBLICA EN ATENCION MEDICA MOVIL, EN CONVENIO CON MSP.	Numeo de actividades realizadas del proyecto "SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL EN ATENCION MEDICA MOVIL, EN CONVENIO CON MSP"; / total de actividades del proyecto en el año o ciclo	TODO EL CANTON YAGUACHI	GADMSJY	185.453,02	**322.600,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	GADMSJY	2020-2021-2022-2023-2024-
										2.862.660,40	**9.139.138,94**	**6.781.404,32**	**3.920.541,70**	**2.780.541,70**		

ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE REQUIEREN PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO, ELABORACION DE ORDENANZAS Y/O ARTICULACION CON OTROS ACTORES.							
PROBLEMAS	**LOCALIZAC**	**COMPONENT**	**PROYECTOS**	**OBRA/ACTIVIDAD**	**FINANCIAM**	**Resp. del Proyecto**	**Relacionamiento**
Mejorar atención Ciudadana	CABECERA YAGUACHI	ASENT-HUM	CONSTRUCCION DE ANFITEATRO EN NUEVO CEMENTERIO REPOTENCIADO.	Construcción DE ANFITEATRO	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM-ACC. SOC	GADMSJY
APOYAR EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y EDUCACION	Cantón YAGUACHI	ASENT-HUM	APOYO A EDUCACION EN TODO EL Cantón	Construcción DE AULAS EN ESCUELAS Y COLEGIOS DEL CANTON.	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM-ACC. SOC	GADMSJY-MED
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	ASENT-HUM	DEFICIT DE ENERGIA ELECTRICA Y POCO ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD VIAL EN CABECERA Y PARROQUIAS	GESTIONAR Y ARTICULAR PARA LA EJECUCION	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM-ACC. SOC	GADMSJY-CNEL
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	ASENT-HUM	Crear Sistema De Seguridad Ciudadana	Operativizar el sistema de Seguridad Ciudadana, con camatas de video vigilancia, centro de monitoreo y equipo de repuesta inmediata.	GESTIONAR FINANCIAM.	ACC.SOC.	GADMSJY-POLICIA-CTE-BOMBEROS-SISTEMA JUDICIAL-MSP-MED-PROT-DERECH.
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	ASENT-HUM	Sistema De Seguridad Ciudadana	Estudios para implementar el Sistema Integrado De Control Con Video Cámaras, Cabecera Cantonal Y Cabeceras Parroquiales, Por Fases	GESTIONAR FINANCIAM.	ACC.SOC.	GADMSJY.
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	ASENT-HUM	ARREGLO DE Vías EN RECINTOS DE TODO EL CANTON	GESTIONAR Y ARTICULAR PARA LA EJECUCION CON GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS.	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM	GADMSJY-GADPG-GADPR
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	ASENT-HUM	Proyectos De Viviendas	Convenio con MIDUVI,u otros promotores Sociales, para construcción de vivienda.	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM	GADMSJY-BDE-PRIVADOS-MIDUVI.
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	ASENT-HUM	ASENTAMIENTOS IRREGULARES	Reubicación . Sector la Victoria	GESTIONAR FINANCIAM.	ORD. TERR-LEGALIZACION	SECRETARIA DE ASENTAMIENTO IRREGULARES-GADMSJY
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	ASENT-HUM	CONECTIVIDAD INERNET EN TODO EL Cantón	GESTIONAR Y ARTICULAR PARA LA EJECUCION	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM-ACC. SOC	MIN-TELEC-GADMSJY
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	ASENT-HUM	TERMINAL TERRESTRE CANTONAL	CONSTRUCCION TERMINAL TERRESTRE EN CABECERA cooperación internacional	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM-JMT-PLANIF	GADMSJY-ONG
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	ASENT-HUM	Brigadas de Legalización de Predios ZONA RURAL.	Ordenanza de legalización sectores urbanos.	GESTIONAR FINANCIAM.	ORD. TERR-LEGALIZACION	GADMSJAY-Secretaria de tierras
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	ASENT-HUM	SEMAFORIZACIÓN EN CABECERA CANTONAL Y CABECERAS PARROQUIALES.	SEÑALIZACION SEMAFORIZACION EN CABECERA Y PARROQUIAS	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM-MOV.TRANS-ACC. SOC	GADMSJY-CTE-CNEL.
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	ASENT-HUM	SEÑALETICAS EN Vías Y CALLES DE TODO EL CANTON	GESTIONAR Y ARTICULAR PARA LA EJECUCION	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM-ACC. SOC	GADMSJY-CTE.

Servicios básicos en calidad o cantidad son ineficientes o inexistentes.	CABECERA PEDRO J, MONTERO	ASENT-HUM	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN CABECERA PARROQUIAL P J M.	CONST ALCANTARILLADO SANIT Y PLUVIAL CABECERA PJM (BDE)	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM - DAP-SJY	GADMSJY-BDE
Servicios básicos en calidad o cantidad son ineficientes o inexistentes.	PARROQUIA YAGUACHI VIEJO CONE	ASENT-HUM	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	CONST ALCANTARILLADO SANIT Y PLUVIAL EN PARROQUIA CONE	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM - DAP-SJY	GADMSJY-BDE
Servicios básicos en calidad o cantidad son ineficientes o inexistentes.	CABECERA YAGUACHI	ASENT-HUM	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	Construcción DEL ALCANTARILLADO SANIT Y PLUVIAL CABECERA CANTONAL.	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM - DAP-SJY	GADMSJY
Servicios básicos en calidad o cantidad son ineficientes o inexistentes.	CABECERA YAGUACHI	ASENT-HUM	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL Cantón	REPOTENCICION DE LAGUNA DE OXIDACION	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM - DAP-SJY	GADMSJY
Servicios básicos en calidad o cantidad son ineficientes o inexistentes.	Cantón YAGUACHI	ASENT-HUM	SISTEMA DE AGUA POTABLE TODO EL Cantón	Construcción SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RECINTOS CON COOPERACION INTERNACIONAL	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM-ACC. SOC	GADMSJY
Servicios básicos en calidad o cantidad son ineficientes o inexistentes.	Cantón YAGUACHI	ASENT-HUM	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA CANTONAL.	Construcción SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA CANTONAL.	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM-ACC. SOC	GADMSJY
Servicios básicos en calidad o cantidad son ineficientes o inexistentes.	Cantón YAGUACHI	ASENT-HUM	RECOLECCION DE DESECHOS	Incrementar Equipos y Rutas de recolección.	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM/-J.S.AMB.	GADMSJY
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	ASENT-HUM	REHUBICACION DE VIVIENDAS POR ESTAR EN ZONAS DE ALTO RIESGOS EN EL Cantón.	Establecer catastro de viviendas y expropiación	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM-RIESGOS	GADMSJY-GADPG-SNGR
Servicios básicos en calidad o cantidad son ineficientes o inexistentes.	PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA	ASENT-HUM	LAGUNA DE OXIDACION 6,14 Has.	Realizar estudios para determinar costos, para completar el sistema de alcantarillado sanitario.	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM - DAP-SJY	GADMSJY-BDE
Servicios básicos en calidad o cantidad son ineficientes o inexistentes.	PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA	ASENT-HUM	SITEMA DE ALCANTARILLADO EN PROCESO DE CONSTRUCCION	No esta definido los rubros para dejar operativo el sistema. AALLSS	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM - DAP-SJY	GADMSJY-BDE
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	ASENT-HUM	CONSTRUIR Y MEJORAR EQUIPAMTENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	Construcción Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS EN TODO EL Cantón.	GESTIONAR FINANCIAMIENTO Y EJECUCION	OOPPMM-ACC. SOC	GADMSJY-CTE-CNEL.
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	ASENT-HUM	CONSTRUIR Y MEJORAR EQUIPAMTENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	Adecentamiento De Malecones En Cabeceras Y Parroquias, Convenios GADPG-GADPR.	GESTIONAR FINANCIAMIENTO Y EJECUCION	OOPPMM-ACC. SOC	GADMSJY-GADPG-GADPR-CNEL.
Existe una ligera desigualdad en La movilidad y el tejido social, con pocas posibilidades de cogestión del territorio	Cantón YAGUACHI	BIOFISICO	CONTROL DE FUMIGACION AEREA	Ordenanza que regule y controle la contaminación.	GESTIONAR FINANCIAM.	J. AMB-J. RIESGOS-OOPPMM	GADMSJY-SNGR-AMBIENTE-BANANEROS
ASENTAMIENTOS irregulares A ORILLAS DE LOS RIOS	Cantón YAGUACHI	BIOFISICO	CONTROLAR QUEMA DE CANTEROS EN Cantón	Ordenanza que regule y controle la contaminación.	GESTIONAR FINANCIAM.	J. AMB-J. RIESGOS-OOPPMM	GADMSJY-SNGR-AMBIENTE-AGRICULTORES
Existe una ligera desigualdad en La movilidad y el tejido social, con pocas posibilidades de cogestión del territorio	El Paraíso	BIOFISICO	REFORZAR MUROS EN TODO EL Cantón	Realizar estudios para determinar costos	GESTIONAR FINANCIAM.	J. AMB-J. RIESGOS-OOPPMM	GADMSJY-GADPG-SENAGUA-EPA

Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	ECON-PROD	Construcción AEREOPUERTO, Cantón POLO DE DESARROLLO	GESTIONAR ESTUDIOS PARA FINANCIAMIENTO Y EJECUCION	GESTIONAR FINANCIAM.	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	GADMSJY
Existe una ligera desigualdad en La movilidad y el tejido social, con pocas posibilidades de cogestión del territorio	Cantón YAGUACHI	ECON-PROD	Fomentar el Emprendimiento a través de Talleres, y Seminarios en la Cabecera y Parroquias, en Convenio con la Prefectura del Guayas y Gobiernos Parroquiales.	Establecimiento de la Red de la Economía Solidaria cantonal, con actores de los sectores manufac_ turero, comercial y las entidades financieras de la EPS.	GESTIONAR FINANCIAM.	FINANCIERO-PLANIFICAC-ACC.SOC	GADMSJY
Existe una ligera desigualdad en La movilidad y el tejido social, con pocas posibilidades de cogestión del territorio	Cantón YAGUACHI	ECON-PROD	Establecer levantamiento Catastral de Estable_ cimientos, Comerciales, Industriales, Mineros, Agroindustriales, para mejorar la Recaudación Municipal.	ELABORACION DE ORDENANZA,	GESTIONAR FINANCIAM.	FINANCIERO-PLANIFICAC-ACC.SOC	GADMSJY
Existe una ligera desigualdad en La movilidad y el tejido social, con pocas posibilidades de cogestión del territorio	Cantón YAGUACHI	ECON-PROD	CREAR ORDENANZA DE ESTIMULOS TRIBUTARIOS, PARA INVERSION EN TODO EL Cantón.	ELABORACION DE ORDENANZA,	GESTIONAR FINANCIAM.	FINANCIERO-PLANIFICAC-ACC.SOC	GADMSJY
Existe una ligera desigualdad en La movilidad y el tejido social, con pocas posibilidades de cogestión del territorio	Cantón YAGUACHI	POLIT-INST	crear ordenanza de unidades básicas de participación ciudadana en todo el Cantón.	DELIMITACION DE BARRIOS Y RECINTOS	GESTIONAR FINANCIAM.	ACC. SOC - PLANIFICAC	GADMSJY-CPCCS
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	POLIT-INST	Fortalecimiento de la calificación del talento humano del Municipio	Plan Anual de Capacitación y fortalecimiento de capacidades.	GESTIONAR FINANCIAM.	TALENTO HUM-PLANIFICAC	GADMSJY
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	POLIT-INST	Revisión de los procesos institucionales, automatización de servicios ciudadanos y simplificación de trámites	Plan Anual de Capacitación y fortalecimiento de capacidades.	GESTIONAR FINANCIAM.	TALENTO HUM-PLANIFICAC	
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	POLIT-INST	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	DOTAR Y RENOVAR EQUIPOS, MAQUINARIAS Y VEHICULOS	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM-PLANIFICAC-ADMINISTRATIVO	GADMSJY
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	POLIT-INST	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REAGRUPAR OFICINAS DISPERSAS.	REMODELACION DE ANTIGUO EDIFICIO DEL GAD	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM-PLANIFICAC-TALENTO HUMANO	GADMSJY
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	POLIT-INST	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Brigadas de Legalización de Predios, SECTORES Urbanos Marginal y Cabeceras Parroquiales.	GESTIONAR FINANCIAM.	Legalizacion-Ord. Territorial-Planificacion.	GADMSJY
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	POLIT-INST	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Brigadas de Legalización de Predios, SECTORES RURAL, en Convenio Subsecretaria de Tierras MAG.	GESTIONAR FINANCIAM.	Legalizacion-Ord. Territorial-Planificacion.	GADMSJY-SUBS-TIERRAS-MAG.
Servicios básicos en calidad o cantidad son ineficientes o inexistentes.	Cantón YAGUACHI	SOC-CULT	APOYO A LA SALUD EN TODO EL Cantón.	CAMPAÑA DE VACUNACION EN AREAS MARGINALES, URBANO Y PARROQUIAS. EN CONVENIO CON MSP	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM-ACC. SOC	GADMSJY-MSP
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	SOC-CULT	Servicios A La Comunidad turismo y emprendimiento en el Cantón Yaguachi	CABAÑAS TURISTICAS PARA VENTA DE COMIDAS TIPICAS. EN PEDRO J. MONTERO, VIRGEN DE FATIMA Y VUELTA LARGA	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM-ACC. SOC	GADMSJY

Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	SOC-CULT	Control de uso de Drogas y alcohol en el Cantón.	CAMPAÑA DE ERRADICACION DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL, CREAR ORDENANZAS.	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM-ACC. SOC	GADMSJY
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	SOC-CULT	Servicios A La Comunidad Letrinización en todo el Cantón.	LETRENIZACION EN SECTORES RURALES Y URBANO MARGINAL	GESTIONAR FINANCIAM.	OOPPMM-ACC. SOC	GADMSJY
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	SOC-CULT	Proyectos para el fortalecimiento y rescate de la identidad cultural, la memoria y el patrimonio	INPC: gestión para determinar el patrimonio cultural tangible e intangible, e incorporarlo a las actividades del GADMSJY	GESTIONAR FINANCIAM.	ACC. SOC	GADMSJY-INPC
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	SOC-CULT	CREACION DE Museo en Recinto Vuelta Larga, para exhibir piezas de la Cultura Milagro Quevedo.	INPC: gestión para cristalizar levantamiento de Patrimonio cultural tangible e intangible	GESTIONAR FINANCIAM.	ACC. SOC	GADMSJY-INPC
Mejorar atención Ciudadana	Cantón YAGUACHI	SOC-CULT	Estrategia para enfrentar COVID-19	Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, ECU911. Ministerio de Salud, GADPG, GADPR, ONGS	GESTIONAR FINANCIAM.	ACC. SOC	GADMSJY-MSP-SNGR-COE

Resolución No. CCP-GADMSJY-P-KF-2021-001-R

CONSIDERANDO:

Que, el literal l) del numeral 7 del Artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador estipula que.- Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentre debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

Que, el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que: "Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria."

Que, la Carta Magna en su artículo 279 prescribe.- Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes e integrados de acuerdo con la ley.

Que, el art. 300 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización establece.- Los consejos de planificación participativa de los gobiernos autónomos descentralizados participarán en el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano legislativa correspondiente.

Que, el art. 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas indica.- "La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa".

Que, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su Art. 13 define que.- El gobierno central establecerá los mecanismos de participación ciudadana que se requieran para la formulación de planes y políticas, de conformidad con las leyes y el reglamento de este Código. El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los mecanismos definidos por el sistema de participación ciudadana de los gobiernos autónomos descentralizados, regulados por acto

normativo del correspondiente nivel de gobierno, y propiciará la garantía de participación y democratización definida en la Constitución de la República y la Ley.

Que, el artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas prescribe.- Los Consejos de Planificación se constituirán y organizarán mediante acto normativo del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado; y, estarán integrados por: La máxima autoridad del ejecutivo local, quien convocará al Consejo, lo presidirá y tendrá voto dirimente; Un representante del legislativo local; La o el servidor público a cargo de la instancia e planificación del gobierno autónomo descentralizado y tres funcionarios del gobierno autónomo descentralizado designados por la máxima autoridad del ejecutivo local; Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos; y, Un Representante de los niveles de gobierno parroquial rural, provincial y regional en el caso de los municipios; y parroquial rural, municipal y provincial en el caso de las regiones.

Que, el artículo 29 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas expresa: Son funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados: 1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente; 2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.

Que, con fecha 13 de noviembre de 2015 se aprobó mediante resolución de Concejo Municipal el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San Jacinto de Yaguachi.

Que, el Art. 17 de la Ordenanza que Conforma y Regula el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del Cantón San Jacinto de Yaguachi, expresa: El Consejo Cantonal de Planificación, estará integrado por: El Alcalde o Alcaldesa, quien convocará al Consejo, lo presidirá y tendrá voto dirimente; Un Concejal en representación del Concejo Municipal, quien será elegido por el mismo Concejo; Un representante de los GADS Parroquiales Rurales; El Director (a) de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi; Tres funcionarios el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi, designados por el Alcalde o Alcaldesa, de preferencia de las direcciones operativas; Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo establecido en la Ley y la normativa para la Silla Vacía contenida

en la presente ordenanza, designados en asamblea cantonal, considerando la representación territorial, de género e intercultural.

Que, con fecha 05 de septiembre de 2019, mediante Acta de Sesión, se realizó la elección de Tres representantes delegados por las instancias de participación, para que formen parte del Consejo de Planificación.

Que, durante del proceso de estructuración de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se evidenció que fue llevado a cabo de manera participativa, consensuada con la ciudadanía, que a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las instancias de participación, se han estructurado dentro del documento que servirá como herramienta de gestión para el GAD

Que, con fecha 16 de marzo de 2021, mediante sesión ordinaria del Consejo Cantonal de Planificación, se socializó el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San Jacinto de Yaguachi 2020-2024.

En uso de las atribuciones legales que confiere la ley.

Resuelve:

Artículo 1.- DAR por sentado y estimar como favorable el proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San Jacinto de Yaguachi 2020-2024, requisito previo para la aprobación pertinente conforme lo determina la ley.

Artículo 2.- FACILITAR el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San Jacinto de Yaguachi 2020-2024 al pleno del Concejo Municipal, a fin de que su cuerpo edilicio, inicie el proceso de elaboración de la ordenanza respectiva, amparado en la legislación nacional vigente.

Artículo 3.- DISPONER la ejecución de las acciones legales pertinentes a fin de dar cumplimiento a la presente resolución.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción.

Dado y firmado en el despacho del señor Presidente del Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi, a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil veintiuno.

Cúmplase y notifíquese.

Alcaldía San Jacinto de YAGUACHI
Juntos hacemos el cambio
f: Kleber Falcón Ortega
ALCALDE

Dr. Kléber Xavier Falcón Ortega.
Presidente del Consejo Cantonal de Planificación

ACTA No. 013-2021- S.O.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI, CELEBRADA EL DIA JUEVES 01 DE ABRIL DEL AÑO 2021, A LAS 15H00.

En la ciudad de San Jacinto de Yaguachi, a los Un días del mes de Abril del año dos mil veintiuno, siendo las quince horas con cero minutos en la Alcaldía del Edificio Municipal, ubicado en las calles Lorenzo de Garaycoa entre Eloy Alfaro y Abdón Calderón, se instala en sesión ordinaria del concejo cantonal de San Jacinto de Yaguachi, preside la reunión el Dr. Kléber Falcón Ortega, en calidad de Alcalde del Cantón, y se constata la asistencia de los señores concejales: Ing. Bastidas Moncada Alfredo; Sr. Díaz Martínez Carlos; Sr. Falcones León José; Sr. García Aguirre Héctor; Dr. López Salazar Manuel; Lcda. Morocho Franco Ángela; Sr. Zambrano Miranda Carlos; y actuando el Secretario del Concejo Cantonal Ab. Manuel Alberto Décker Gómez, quien da conocer al señor Alcalde que se encuentran presente siete de siete Concejales del Cantón y que por consiguiente existe el quórum reglamentario. El señor Alcalde declara instalada la sesión siendo las 15H15 y solicita que por medio de Secretaría se dé lectura al orden del día: **PRIMER PUNTO.-** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 012-2021-S.O, DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021. **SEGUNDO PUNTO.-** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES EN EL CUAL CONSIDERA PROCEDENTE EL FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO RUSTICO, SIGNADO CON EL CÓDIGO CATASTRAL No. 01-04-01-411, UBICADO EN LA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA, DE PROPIEDAD DE LOS SEÑORES: **MACÍAS FRANCO JAVIER, MACÍAS FRANCO JAIME, MACÍAS FRANCO JORGE EDUARDO, Y MACÍAS FRANCO ANTONIETA DIONICIA;** INFORMES EN LA CUAL CONSIDERA PROCEDENTE EL FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO RURAL, SIGNADO CON EL CÓDIGO CATASTRAL No. 04-01-059-000, UBICADO EN EL RECINTO REINA DE LOS CIELOS, A LA ALTURA DEL KM 21, VIA DURAN TAMBO, PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA DE PROPIEDAD DEL SEÑOR: **MACÍAS FRANCO JAIME SANTIAGO;** INFORMES EN LA CUAL CONSIDERA PROCEDENTE EL FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO RURAL, SIGNADO CON EL CÓDIGO CATASTRAL No. 01-03-02-003-000, UBICADO EN EL RECINTO PLAYONES, PARROQUIA PEDRO. J. MONTERO "BOLICHE" DE PROPIEDAD DE LOS HERMANOS: **CARRILLO HONORES ALBERTO, GUSTAVO, JOSE ARNALDO, JOSE HIPOLITO, Y SANTOS AMADA**. **TERCER PUNTO:-** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA DE ADECUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID -19" PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2020 - 2024". **CUARTO PUNTO.-** INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DR. KLEBER FALCON ORTEGA, ALCALDE DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI, DESDE EL 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2021. El señor Alcalde pone a consideración del concejo la convocatoria y orden del día para su aprobación. Toma la palabra el concejal Sr. Héctor García Aguirre, quien manifiesta: Señor Alcalde, Compañeros concejales, elevo moción para que se apruebe la convocatoria con el orden del día; respaldan la moción los señores concejales: Sr. Carlos Díaz Martínez, Dr. Manuel López Salazar, Carlos Zambrano Miranda, José Falcones León, Angelita Morocho Franco; y el vicealcalde Alfredo Bastidas Moncada; referente a la aprobación de la convocatoria con el orden del día, El señor Alcalde dispone que por secretaría se tome la correspondiente votación. Secretaría, cumple lo dispuesto por el señor Alcalde. Los señores Concejales consigna su voto: Bastidas Moncada Alfredo; A favor; Díaz Martínez Carlos, a favor; Falcones León José Luis,

a favor; García Aguirre Héctor Edison, **Proponente;** López Salazar Manuel Antonio, a favor; Morocho Franco Ángela María, a favor; Zambrano Miranda Carlos Porfirio, a favor; señor Alcalde Dr. Kléber Falcón Ortega, a favor. Secretaría proclama los resultados siendo ocho votos a favor de la moción quedando aprobado por unanimidad el orden del día. El señor Alcalde dispone dar lectura al primer punto del orden del día.- Secretaria cumple lo dispuesto por el Señor Alcalde.- **PRIMER PUNTO.-** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 012-2021- S.O, DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021.- En mi calidad de secretario informo a los presentes que junto con la convocatoria se entregó el contenido del acta en mención, para su análisis y consideración en la presente sesión ordinaria; la misma que están disposición. El señor Alcalde pone a consideración el acta anterior. Toma la palabra la concejala Msc. Angelita Morocho Franco, quien manifiesta que eleva moción para que se apruebe el primer punto del orden día, moción que es debidamente respaldada por los señores concejales: Alfredo Bastidas Moncada, Sr. Héctor García Aguirre, Sr. Carlos Zambrano Miranda, Dr. Manuel López Salazar, Sr. Carlos Díaz Martínez; y el concejal José Falcones León; Referente a la aprobación del primer punto del orden del día. El señor Alcalde solicita que por secretaría se tome la correspondiente votación. Secretaría cumple lo dispuesto por el señor Alcalde. Los señores Concejales consigna su voto: Bastidas Moncada Alfredo, a favor; Díaz Martínez Carlos, a favor; Falcones León José, a favor; García Aguirre Héctor, a favor; López Salazar Manuel Antonio, a favor; Morocho Franco Ángela, **Proponente**, Zambrano Miranda Carlos Porfirio, a favor; Señor Alcalde Dr. Kleber Falcón Ortega, a favor; Secretaría proclama los resultados siendo ocho votos a favor de la moción, quedando aprobado por unanimidad el primer Punto del orden del día, **RESOLUCIÓN DE CONCEJO.-** EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI POR UNANIMIDAD DE VOTOS FAVORABLES RESUELVE APROBAR EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 012 - 2021 - S.O, DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021. **SEGUNDO PUNTO.-** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES EN EL CUAL CONSIDERA PROCEDENTE EL FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO RUSTICO, SIGNADO CON EL CÓDIGO CATASTRAL No. 01-04-01-411, UBICADO EN LA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA, DE PROPIEDAD DE LOS SEÑORES: **MACÍAS FRANCO JAVIER, MACÍAS FRANCO JAIME, MACÍAS FRANCO JORGE EDUARDO, Y MACÍAS FRANCO ANTONIETA DIONICIA;** INFORMES EN LA CUAL CONSIDERA PROCEDENTE EL FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO RURAL, SIGNADO CON EL CÓDIGO CATASTRAL No. 04-01-059-000, UBICADO EN EL RECINTO REINA DE LOS CIELOS, A LA ALTURA DEL KM 21, VIA DURAN TAMBO, PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA DE PROPIEDAD DEL SEÑOR: **MACÍAS FRANCO JAIME SANTIAGO;** INFORMES EN LA CUAL CONSIDERA PROCEDENTE EL FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO RURAL, SIGNADO CON EL CÓDIGO CATASTRAL No. 01-03-02-003-000, UBICADO EN EL RECINTO PLAYONES, PARROQUIA PEDRO. J. MONTERO "BOLICHE" DE PROPIEDAD DE LOS HERMANOS: **CARRILLO HONORES ALBERTO, GUSTAVO, JOSE ARNALDO, JOSE HIPOLITO, Y SANTOS AMADA.-** Secretaria informa a los presentes, que se recibieron los informes de las áreas involucradas, mismas que consta con el debido criterio jurídico favorable de fraccionamiento en área rural, según la siguiente comunicación: No. 0066-AJ-GADMSJY-2021, misma que se expresa a continuación: *Con los antecedentes de hecho y de derecho contenidos en el expediente, se determina que el compareciente ha justificado el derecho que ejerce sobre el lote a fraccionar y cumplido con los requisitos establecidos en la Ley, consecuentemente, en uso de las facultades contenidas en el Reglamento Orgánico Funcional soy del criterio que es procedente que mediante aprobación de sesión de concejo, previo*

Informe de Comisión de Terrenos. Se autorice la propuesta del fraccionamiento del lote de terreno, de propiedad de los señores ***Macías Franco Javier, Macías Franco Jaime, Macías Franco Jorge Eduardo, y Macías Franco Antonieta Dionicia,*** *quienes solicitan el fraccionamiento de un lote rustico de su propiedad, signado con el código catastral número* ***01-04-01-411-000,*** *ubicado en la parroquia Virgen de Fátima "Km.26"del Cantón San Jacinto de Yaguachi;* Memorándum No. *0065-AJ-GADMSJY-2021, misma que se expresa a continuación: Con los antecedentes de hecho y de derecho contenidos en el expediente, se determina que el compareciente ha justificado el derecho que ejerce sobre el lote a fraccionar y cumplido con los requisitos establecidos en la Ley, consecuentemente, en uso de las facultades contenidas en el Reglamento Orgánico Funcional soy del criterio que es procedente que mediante aprobación de sesión de concejo, previo Informe de Comisión de Terrenos. Se autorice la propuesta del fraccionamiento del lote de terreno, de propiedad de los señores* ***HNOS CARRILLO HONORES ALBERTO, GUSTAVO, JOSE ARNALDO, JOSE HIPOLITO, SANTOS AMADA,*** *quienes solicitan el fraccionamiento de un lote rustico de su propiedad, signado con el código catastral número* ***01-03-02-003-000,*** *ubicado en el sitio denominado Playones de la parroquia Pedro. J. Montero "Boliche", del Cantón San Jacinto de Yaguachi;* y Memorándum No. *0067-AJ-GADMSJY-2021, misma que se expresa a continuación: Con los antecedentes de hecho y de derecho contenidos en el expediente, se determina que el compareciente ha justificado el derecho que ejerce sobre el lote a fraccionar cumplido con los requisitos establecidos en la Ley, consecuentemente, en uso de las facultades contenidas en el Reglamento Orgánico Funcional soy del criterio que es procedente que mediante aprobación de sesión de concejo, previo Informe de Comisión de Terrenos, se autorice la propuesta del fraccionamiento del lote de terreno, de propiedad del* ***señor Jaime Santiago Macías Franco,*** *quien solicita el fraccionamiento de un lote rustico de su propiedad, signado con el código catastral número* ***01-04-01-059-000,*** *ubicado en la parroquia Virgen de Fátima "Kilómetro 26", del Cantón San Jacinto de Yaguachi, hasta ahí la lectura de los informes; el procurador sindico hace uso de la palabra y manifiesta que los documentos e informes se apegan a de derecho y consecuentemente es factible autorizar los fraccionamientos rurales, constando el informe de la comisión técnica de terrenos, luego de explicado el tema hace uso de la palabra el concejal Carlos Díaz Martínez, quien expresa que eleva a moción que se apruebe el segundo punto del orden del día, respecto de los fraccionamientos rurales,* moción que es debidamente respaldada por los señores concejales: José Falcones León, Sr. Héctor García Aguirre, Sr. Carlos Zambrano Miranda, Dr. Manuel López Salazar, Angelita Morocho Franco y Alfredo Bastidas Moncada; Referente a la aprobación del segundo punto del orden del día. El señor Alcalde solicita que por secretaría se tome la correspondiente votación. Secretaría cumple lo dispuesto por el señor Alcalde. Los señores Concejales consigna su voto: Bastidas Moncada Alfredo, a favor; Díaz Martínez Carlos, a favor; Falcones León José, a favor; García Aguirre Héctor, a favor; López Salazar Manuel Antonio, a favor; Morocho Franco Ángela, a favor, Zambrano Miranda Carlos Porfirio, a favor; Señor Alcalde Dr. Kleber Falcón Ortega, a favor; Secretaría proclama los resultados siendo ocho votos a favor de la moción, quedando aprobado por unanimidad el segundo Punto del orden del día, **RESOLUCIÓN DE CONCEJO.-** EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI POR UNANIMIDAD DE VOTOS FAVORABLES RESUELVE APROBAR LOS INFORMES EN EL CUAL

CONSIDERA PROCEDENTE EL FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO RUSTICO, SIGNADO CON EL CÓDIGO CATASTRAL No. 01-04-01-411, UBICADO EN LA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA, DE PROPIEDAD DE LOS SEÑORES: **MACÍAS FRANCO JAVIER, MACÍAS FRANCO JAIME, MACÍAS FRANCO JORGE EDUARDO, Y MACÍAS FRANCO ANTONIETA DIONICIA;** INFORMES EN LA CUAL CONSIDERA PROCEDENTE EL FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO RURAL, SIGNADO CON EL CÓDIGO CATASTRAL No. 04-01-059-000, UBICADO EN EL RECINTO REINA DE LOS CIELOS, A LA ALTURA DEL KM 21, VIA DURAN TAMBO, PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA DE PROPIEDAD DEL SEÑOR: **MACÍAS FRANCO JAIME SANTIAGO;** INFORMES EN LA CUAL CONSIDERA PROCEDENTE EL FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO RURAL, SIGNADO CON EL CÓDIGO CATASTRAL No. 01-03-02-003-000, UBICADO EN EL RECINTO PLAYONES, PARROQUIA PEDRO. J. MONTERO "BOLICHE" DE PROPIEDAD DE LOS HERMANOS: **CARRILLO HONORES ALBERTO, GUSTAVO, JOSE ARNALDO, JOSE HIPOLITO, Y SANTOS AMADA,** *EN CONSECUENCIA SE AUTORIZA EL FRACCIONAMIENTO RURAL DE LOS PREDIOS ANTES INDICADOS.* **TERCER PUNTO:-** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA DE ADECUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID -19" PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2020 - 2024".- Secretaria informa a los presentes, que como es de conocimiento de los integrantes del concejo, en la sesión anterior con de fecha 26 de marzo del 2021, se conoció y aprobó en primer debate el proyecto de ordenanza, mismo que aprueba el PDOYT, luego de la explicación respectiva por el equipo de consultoría, de tal manera corresponde conocer en segundo debate previo a su aprobación; el procurador sindico manifiesta que habiéndose cumplido con las solemnidades respectiva corresponde la aprobación en segundo debate; toma la palabra el concejal José Falcones León, quien manifiesta que eleva a moción que se apruebe el tercer punto del orden del día, moción que es debidamente respaldada por los señores concejales: Sr. Héctor García Aguirre, Dr. Manuel López Salazar, Sr. Carlos Zambrano Miranda, Angelita Morocho Franco, Sr. Carlos Díaz Martínez y Alfredo Bastidas Moncada; Referente a la aprobación del tercer punto del orden del día. El señor Alcalde solicita que por secretaría se tome la correspondiente votación. Secretaría cumple lo dispuesto por el señor Alcalde. Los señores Concejales consigna su voto: Bastidas Moncada Alfredo, a favor; Díaz Martínez Carlos, a favor; Falcones León José Luis, **Proponente**; García Aguirre Héctor, a favor; López Salazar Manuel Antonio, a favor; Morocho Franco Ángela, a favor, Zambrano Miranda Carlos Porfirio, a favor; Señor Alcalde Dr. Kleber Falcón Ortega, a favor; Secretaría proclama los resultados siendo ocho votos a favor de la moción, quedando aprobado por unanimidad el tercer Punto del orden del día, **RESOLUCIÓN DE CONCEJO.-** EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI POR UNANIMIDAD DE VOTOS FAVORABLES RESUELVE APROBAR EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA DE ADECUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID -19" PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2020 - 2024". **CUARTO PUNTO.-** INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DR. KLEBER FALCON ORTEGA, ALCALDE DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI, DESDE EL 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2021.- toma la palabra el señor Alcalde por lo que

manifiesta lo siguiente: compañeros concejales dentro de los diferentes temas tratados esta semana, recibimos la visita de los representantes de la prefectura del Guayas, para cumplir con el plan de obras del 2021, mantenimiento a muros de contención del rio Bulu Bulu, Nariz del diablo, en San Gregorio por el socavamiento del rio y la afectación al muro de contención por lo colocación de piedra de escollera; dentro de la programación de obras de prefectura esta la carretera Yaguachi - kilómetro 25 - Chobo, 7 kilómetros de carpeta asfáltica, el camino de clementina se realizara solo el estudio el presente año, el camino de Yaguachi - Vuelta Larga- Cone- Deseo - Inmaculada, y en la parroquia Virgen de Fátima la ejecución de la calle perimetral del Kilómetro 26; en otro tema de importancia es que el año pasado realizamos el relleno de Cancha de la parroquia Cone, y varias personas han metido mano de forma anti técnica realizando trabajos de nivelación con una maquinaria que realiza la eliminación del material existente, deslizando la tierra para los lados, en tal sentido dispongo al procurador jurídico adoptar los correctivos necesarios y la presentación de la denuncia por la intromisión en un bien municipal afectado la programación de siembra de césped natural; en lo referente a la obra del Alcantarillado de Virgen de Fátima se está realizando el debido acercamiento con la compañía contratista, para de ser necesario declarar terminado por mutuo acuerdo dicho contrato, Habiéndose evacuados todos temas a tratar y sin tener más punto, se les agradece a los señores concejales por su asistencia, se da por concluida la sesión de concejo, siendo las 16H30, para constancia firman el Señor Alcalde, y el secretario que certifica.

Dr. Kléber Falcón Ortega
Alcalde del Cantón San Jacinto de Yaguachi.

Ab. Manuel Décker Gómez
Secretario General.

Jacinto de Yaguachi, 01 de Abril de 2021.
RC–MDG–SG- GADMSJY –2021.

RESOLUCIÓN DE CONCEJO – GADMSJY – 038 – 2021.

El Ilustre Concejo Cantonal de San Jacinto de Yaguachi en Sesión Ordinaria de carácter pública celebrada el día jueves 01 de Marzo del 2021, previa convocatoria para las quince horas; y culminada la misma a las dieciséis horas con treinta minutos, se delibera el CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA DE ADECUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID -19" PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2020 - 2024".- Secretaria informa a los presentes, que como es de conocimiento de los integrantes del concejo, en la sesión anterior con de fecha 26 de marzo del 2021, se conoció y aprobó en primer debate el proyecto de ordenanza, mismo que aprueba el PDOYT, luego de la explicación respectiva por el equipo de consultoría, de tal manera corresponde conocer en segundo debate previo a su aprobación; Luego de tomar votación a la moción, ha sido aprobada por unanimidad de votos favorable emitidos por los señores concejales y por el señor Alcalde, como sigue: Bastidas Moncada Alfredo, a favor**;** Díaz Martínez Carlos, a favor; Falcones León José Luis, **Proponente**; García Aguirre Héctor, a favor; López Salazar Manuel Antonio, a favor; Morocho Franco Ángela, a favor, Zambrano Miranda Carlos Porfirio, a favor; Señor Alcalde Dr. Kleber Falcón Ortega, a favor; Secretaria proclama los resultados siendo ocho votos a favor de la moción quedando aprobado por unanimidad de votos el punto del orden del día. Seguidamente se emite la resolución, la misma que textualmente dice lo siguiente:

RESOLUCIÓN DE CONCEJO.-

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI POR UNANIMIDAD DE VOTOS FAVORABLES RESUELVE APROBAR EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA DE ADECUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID -19" PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2020 - 2024".

Doy fe y Lo certifico en honor a la verdad.

Ab. Manuel Décker Gómez.
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI
SECRETARÍA GENERAL

C.C. DPTOS:- SEÑOR ALCALDE, SEÑORES CONCEJALES, PROCURADOR SINDICO.